

●기후에너지환경부고시 제2026-154호

「물환경보전법」 제21조의4제2항, 제6항, 제8항에 따른 완충저류시설 설치·운영 등에 필요한 사항을 다음과 같이 고시합니다.

2026년 06월 22일

기후에너지환경부장관

완충저류시설의 설치·운영 등에 관한 고시

제1조(목적) 이 고시는 「물환경보전법」 제21조의4제2항, 제6항, 제8항에 따른 완충저류시설의 설치·운영 등에 필요한 세부사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(완충저류시설 설치·운영비용) 「물환경보전법」 제21조의4제2항에 따른 완충저류시설 설치·운영계획의 작성에 필요한 설치비 및 운영비의 산정기준은 별표1와 같다.

제3조(완충저류시설 기술진단비용) ① 「물환경보전법」 제21조의4제8항 및 「물환경보전법 시행규칙」 제30조의5제4항에 따른 완충저류시설의 기술진단비용은 기후에너지환경부장관이 정하여 고시하는 「공공환경시설의 기술진단비용」을 따른다.

② <삭 제>

제4조(재검토기한) 기후에너지환경부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2026년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(기술진단비용 적용례) 기술진단비용에 관한 개정규정은 이 고시 시행 이후 계약을 체결하거나 착수하는 기술진단부터 적용한다.

[별표1]

완충저류시설 설치비 및 운영비 산정기준(제2조 관련)

1. 설치비

가. 공사비와 시설부대경비로 구분하여 다음과 같이 산정한다.

1) 공사비는 각 시설별로 다음의 산출식을 적용하고, 물가조정계수를 곱하여 산정

· 완충저류시설(유입시설 제외) = $142.27 \times \text{저류시설 용량}^{0.5301}$

· 중계펌프장 = $873.91 \times \text{펌프장 용량}^{0.3287}$

· 맨홀펌프장 = $281.66 \times \text{펌프장 용량}^{0.2791}$

· 차집시설 = $364.82 \times \text{시설 개수}$

· 관로시설 = $\text{관로 연장} \times (\text{관로 시설비} + \text{가시설 시설비}) \times 10^{-6}$

2) 상기 개략공사비는 연약지반처리 등 특수한 상황은 고려되지 않은 공사비로 별도의 증빙자료를 첨부하여 추가 공사비 반영 가능

3) 물가조정계수는 2025년 기준년도 물가지수를 1.00로 하며, 물가지수는 건설공사비지수(상하수도시설)를 적용

4) 시설부대경비 중 설계비, 감리비, 시설부대비는 예산안 편성 및 기금운용계획안 작성지침의 요율*을 적용하여 산정하고, 부지매입비는 공시지가 또는 감정평가금액을 고려하여 산정

* 설계비·시설부대비(건설부문(도로)), 감리비(전면 책임감리비(복잡))

2. 운영비

가. 인건비, 전력비, 수질분석비, 폐기물처리비 등을 포함하며 다음과 같이 산정한다.

1) 운영비

완충저류시설 운영비 = $10.986 \times \text{저류시설 용량}^{0.3581}$

2) 상기 운영비 산정식은 대수선비와 경상수선비를 제외하였으므로, 필요시 별도의 재원을 마련하여 운영비에 반영

비고

1. 공사비의 단위는 백만원으로 한다.

2. 저류시설 용량의 단위는 세제곱미터(m^3), 펌프장 용량의 단위는 분당 세제곱미터(m^3), 관로 연장의 단위는 미터(m)로 한다.

3. 관로 시설비와 가시설 시설비는 [별첨]의 m당 시설비를 적용한다.

4. 운영비의 단위는 1년당 백만원(백만원/년)으로 한다.

[별첨]

1. 관로 시설비(압송)

(단위 : 원/m)

관 종	관 경(mm)	포장상태	
		비포장구간	포장구간
덕타일 주철관	80	277,000	478,000
	100	287,000	488,000
	150	323,000	523,000
	200	359,000	559,000
	250	395,000	596,000
	300	442,000	642,000
	350	485,000	685,000
	400	575,000	775,000
	450	620,000	820,000
	500	675,000	876,000
	600	791,000	1,005,000
	700	944,000	1,171,000
	800	1,165,000	1,405,000
	900	1,349,000	1,601,000
	1,000	1,559,000	1,824,000
	1,100	1,757,000	2,035,000
	1,200	1,959,000	2,250,000
관 종	관 경(mm)	포 장 상 태	
		비포장구간	포장구간
강관	350	612,000	812,000
	400	700,000	900,000
	450	757,000	957,000
	500	811,000	1,012,000
	600	909,000	1,122,000
	700	1,019,000	1,246,000
	800	1,246,000	1,486,000
	900	1,380,000	1,632,000
	1,000	1,623,000	1,888,000
	1,100	1,785,000	2,063,000
	1,200	1,982,000	2,274,000
	1,350	2,346,000	2,657,000
	1,500	2,628,000	2,958,000
	1,650	3,200,000	3,549,000
	1,800	3,646,000	4,014,000
	2,000	4,121,000	4,516,000
	2,200	4,653,000	5,074,000
	2,400	5,737,000	6,184,000
	2,600	6,640,000	7,112,000
	2,800	8,145,000	8,643,000

2. 가시설 시설비(압송)

(단위 : 원/m)

관 경(mm)	적용가시설		
	간이흙막이(조립식)	H-PILE	SHEET PILE
300이하	178,989	1,480,492	2,727,175
350	179,200	1,480,492	2,727,175
400	179,200	1,480,492	2,727,175
450	179,200	1,480,492	2,727,175
500	179,200	1,480,492	2,727,175
600	179,623	2,098,011	3,348,108
700	179,623	2,098,011	3,348,108
800	179,623	2,098,011	3,348,108
900	188,773	2,098,011	3,348,108
1,000	188,773	2,098,011	3,348,108
1,100	190,744	2,146,654	3,478,723
1,200	190,744	2,146,654	3,478,723
1,350	307,498	2,262,982	3,478,723
1,500	307,498	2,262,982	3,478,723
1,650	308,229	2,262,982	3,596,326
1,800	308,229	2,262,982	3,596,326
2,000	319,497	2,359,968	3,596,326
2,200	321,399	2,359,968	3,713,997
2,400	519,474	2,359,968	3,713,997
2,600	521,131	2,456,932	3,713,997
2,800	521,131	2,456,932	3,760,588

3. 관로 시설비(자연유하)

(단위 : 원/m)

관종	관경(mm)	포장상태	
		비포장구간	포장구간
레진 (PRC)관	250	599,570	800,131
	300	636,402	836,963
	400	743,611	944,172
	450	802,039	1,002,601
	500	851,134	1,051,695
	600	998,511	1,212,019
	700	1,152,511	1,378,965
	800	1,305,393	1,544,795
	900	1,508,785	1,761,132
	1,000	1,702,430	1,967,724
	1,200	2,113,473	2,404,661
	1,350	2,404,250	2,714,857
	1,500	2,747,999	3,078,026
	1,650	3,036,638	3,386,085
다중벽 PE관	150	470,219	670,780
	200	486,457	687,019
	250	504,010	704,571
	300	526,226	726,787
	400	578,986	779,547
	450	606,178	806,740
	500	627,549	828,111
	600	711,523	925,031
	700	825,770	1,052,224
	800	898,370	1,137,772
	900	1,050,666	1,303,014
	1,000	1,144,228	1,409,522
	1,200	1,346,743	1,637,931
	1,500	1,754,622	2,084,649
이중벽 PE관	150	466,712	667,273
	200	484,453	685,015
	250	500,603	701,164
	300	521,116	721,677
	400	565,760	766,321
	450	589,846	790,407
	500	621,187	821,748
	600	696,393	909,901
	700	779,778	1,006,233
	800	893,060	1,132,461
	900	988,542	1,240,890
	1,000	1,096,333	1,361,627
	1,200	1,345,942	1,637,129
	1,500	1,640,394	1,970,421
관 종	관 경(mm)	포 장 상 태	
		비포장구간	포장구간
GRP관	150	494,079	694,640
	200	522,171	722,733
	250	532,855	733,416
	300	560,098	760,660
	350	589,330	789,892
	400	626,764	827,326
	450	651,480	852,041
	500	680,146	880,707
	600	791,594	1,005,102
	700	883,203	1,109,658
	800	987,877	1,227,278
	900	1,129,470	1,381,818
	1,000	1,279,676	1,544,970
	1,100	1,387,237	1,665,478
	1,200	1,521,815	1,813,003
	1,350	1,797,667	2,108,274
	1,500	2,023,179	2,353,206
	1,800	2,575,748	2,944,615
고강성 PVC관	2,000	3,062,294	3,457,053
	100	434,411	634,973
	150	453,153	653,715
	200	473,262	673,823
	250	494,157	694,719
	300	515,911	716,472
	400	566,627	767,188
	450	599,492	800,054
	500	636,512	837,074
	600	726,604	940,112
내충격 PVC관	100	434,888	635,450
	150	456,650	657,211
	200	481,274	681,836
	250	508,316	708,877
	300	544,255	744,816

4. 가시설 시설비(자연유하)

(단위 : 원/m)

관 경(mm)	적용가시설		
	간이흙막이(조절식)	H-PILE	SHEET PILE
100	735,843	2,398,500	3,713,997
150	735,843	2,417,866	3,737,646
200	735,843	2,417,866	3,737,646
250	735,843	2,437,381	3,760,588
300	735,843	2,437,381	3,760,588
350	737,574	2,456,932	3,785,212
400	737,574	2,456,932	3,785,212
450	737,574	2,476,128	3,807,463
500	737,574	2,476,128	3,807,463
600	737,574	2,495,517	3,831,435
700	737,574	2,514,907	3,854,656
800	737,574	2,534,305	3,877,951
900	1,148,725	2,553,864	3,902,140
1000	1,148,725	2,573,280	3,925,607
1100	1,172,974	2,592,696	3,949,075
1200	1,172,974	2,612,112	3,972,542
1350	1,176,849	2,650,944	4,019,477
1500	1,176,849	2,670,360	4,042,944
1650	1,191,529	2,709,192	4,089,879
1800	1,191,529	2,728,608	4,113,347

[별표2] [<삭 제>](#)