

대구지방환경청 고시 제2025 - 9호

「물환경보전법」 제49조제3항의 규정에 따라 공공폐수처리시설 기본계획을 승인하였기에 다음과 같이 일부 개정·고시 합니다.

※ (개정사유) 51. 예천 제3농공단지 공공폐수처리시설 기본계획 승인

2025년 6월 13일

대 구 지 방 환 경 청 장

공공폐수처리시설 기본계획 통합 고시 일부개정

공공폐수처리시설 기본계획 통합 고시 일부를 다음과 같이 개정한다.

1. 구미 고아농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 공동처리구역

- 구 분 : 구미 고아농공단지 공공폐수처리시설
- 공동처리구역
 - 대상지역 : 경북 구미시 고아읍 오로리 60번지 일대
 - 면 적 : 206,090㎡
 - 단지 지정일 : 1987.7.13

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

- 1) 오염원 분포 : 처리대상지역내 모든 입주업체에서 발생하는 오·폐수
- 2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 540㎥/일

다. 처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

- 1) 처리계통도 : 유입 → 유량조정조 → 고도처리공법 → 총인처리 → 침전조 → 소독 → 방류
- 2) 처리능력 : 540m³/일
- 3) 처리방법 : 고도처리공법

라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가

- 1) 방류수역 : 대망천 → 낙동강 (II 지역)
- 2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)

구 분		유 량 (m ³ /sec)	수 질(mg/L)				
			BOD	COD	SS	T-N	T-P
당 초 (대망천)	현재수질	0.072	1.70	3.30	3.00	2.36	0.061
	방류수질	0.006	30.00	40.00	30.00	60.00	0.300
	예측수질	0.078	3.88	6.12	5.08	6.80	0.079
변 경 (대망천)	현재수질	0.072	1.70	3.30	3.00	2.36	0.061
	방류수질	0.006	10.00	20.00	10.00	20.00	0.300
	예측수질	0.078	2.34	4.58	3.54	3.72	0.079

마. 공공폐수처리시설 설치·운영자에 관한 사항

- 1) 설치운영·관리자 : 구미시장

바. 부담금의 비용부담에 관한 사항

- 1) 시설설치비 : 3,650백만원[국고지원 1,825백만원, 원인자 1,825백만원]
(※ 표준사업비를 초과하는 비용의 경우 원인자 부담금으로 추가 확보하여 시행)
- 2) 연간유지관리비 : 입주자 대표회의에서 결정하며 원인자부담원칙에 따라 공동처리구역내 입주기업체가 분담함

사. 총사업비·분야별 소요사업비 및 그 산출근거

- 1) 사업비 내역

구 분		소요사업비(백만원)	비 고
계		3,650	
공사비		3,191	
설계비		191	
감리비		223	
부대비		45	
재원별	국비(50%)	1,825	
	원인자 등(50%)	1,825	

아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획

1) 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	2015년	2016년	2017년	합계	비 고
공사비	638	1,276	1,277	3,191	
부대경비	245	107	107	459	
총사업비	883	1,383	1,384	3,650	

2) 자금조달계획

- 시설설치비 : 국비 1,825백만원(50.0%), 원인자 1,825백만원(50.0%)
- 유지관리비 : 입주자 대표회의에서 결정하며 원인자부담원칙에 따름

자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음

차. 기본계획서 열람장소 및 기간

- 1) 열람장소 : 경상북도 구미시 환경안전과(전화 054-480-5282)
- 2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

2. 예천 예천농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 공동처리구역

- 구 분 : 예천 예천농공단지 공공폐수처리시설
- 공동처리구역
 - 대상지역 : 경북 예천군 예천읍 지내동 일원

- 면 적 : 128,944m²
- 단지 지정일 : 1989.1.30

나. 사업계획서 열람장소 및 기간

- 열람장소 : 경북 예천군 환경보호과(전화 054-650-6987)
- 열람기간 : 고시일로부터 30일이상

3. 포항 청하농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 공동처리구역

- 구 분 : 포항 청하농공단지 공공폐수처리시설
- 공동처리구역
 - 대상지역 : 경북 포항시 청하면 하대리 일원
 - 면 적 : 193,599m²
 - 단지 지정일 : 1989.11.20

나. 사업계획서 열람장소 및 기간

- 열람장소 : 경북 포항시 기업노동과(전화 054-270-2462)
- 열람기간 : 고시일로부터 30일이상

4. 달성 옥포농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 공동처리구역

- 구 분 : 달성 옥포농공단지 공공폐수처리시설
- 공동처리구역
 - 대상지역 : 대구광역시 달성군 옥포면 강림리 일원
 - 면 적 : 160.8천m²

- 단지 지정일 : 1988.8.10

나. 사업계획서 열람장소 및 기간

- 열람장소 : 대구광역시 달성군 환경관리과(전화 053-668-2601)
- 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

5. 영천 고정농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 공동처리구역

- 구 분 : 영천 고정농공단지 공공폐수처리시설
- 공동처리구역
 - 대상지역 : 경북 영천시 고정면 상리리 일원
 - 면 적 : 55,501m²
 - 단지 지정일 : 1985.1.15

나. 사업계획서 열람장소 및 기간

- 열람장소 : 경북 영천시 경제교통과(전화 054-330-6343)
- 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

6. 군위 효령농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 공동처리구역

- 구 분 : 군위 효령농공단지 공공폐수처리시설
- 공동처리구역
 - 대상지역 : 경북 군위군 효령면 중구·거매리 일원
 - 면 적 : 101,670m²
 - 단지 지정일 : 1987.10.24

나. 사업계획서 열람장소 및 기간

- 열람장소 : 경북 군위군 환경산림과(전화 054-380-6181)
- 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

7. 문경 산양농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 공동처리구역

- 구 분 : 문경 산양농공단지 공공폐수처리시설
- 공동처리구역
 - 대상지역 : 경북 문경시 산양면 진정리 일원
 - 면 적 : 174,498m²
 - 단지 지정일 : 1989.3.27

나. 사업계획서 열람장소 및 기간

- 열람장소 : 경북 문경시 환경보호과(전화 054-550-6183)
- 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

8. 칠곡 기산농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 공동처리구역

- 구 분 : 칠곡 기산농공단지 공공폐수처리시설
- 공동처리구역
 - 대상지역 : 경북 칠곡군 기산면 영동 일원
 - 면 적 : 175.8천m²
 - 단지 지정일 : 1989.12.7

나. 사업계획서 열람장소 및 기간

- 열람장소 : 경북 칠곡군 환경보호과(전화 054-979-6181)
- 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

9. 성주 성주농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 공동처리구역

- 구 분 : 성주 성주농공단지 공공폐수처리시설
- 공동처리구역
 - 대상지역 : 경북 성주군 성주읍 성산리 일원
 - 면 적 : 146,487m²
 - 단지 지정일 : 1989.11.15

나. 사업계획서 열람장소 및 기간

- 열람장소 : 경북 성주군 환경보호과(전화 054-930-6191)
- 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

10. 대구 달성2차지방산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 공동처리구역

- 구 분 : 대구 달성2차지방산업단지 공공폐수처리시설
- 공동처리구역
 - 대상지역 : 대구광역시 달성군 구지면 예현 · 유산 · 응암 · 내리 일원
 - 면 적 : 2,273,253m²

나. 사업계획내용

- 1) 방지사업의 종류 : 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제48조 규정에 의한 공공폐수처리시설의 설치 및 운영사업
- 2) 방지사업의 규모
 - 시설용량 : 9,000m³/일(1단계 : 4,500m³/일, 2단계 : 4,500m³/일)
 - 설치면적 : 27,007m²
- 3) 사업기간 및 지역
 - 사업기간 : 1995년 10월 ~ 2006년 12월
 - 사업지역 : 대구광역시 달성군 구지면 내리 일원
- 4) 분야별 소요사업비
 - 시설설치비 : 32,396백만원
 - 연간 유지관리비용 : 1,186백만원
- 5) 예상원인자 범위
 - 달성2차지방산업단지 공공폐수처리시설 공동처리구역내 발생 오·폐수를 종말처리시설로 유입시켜 처리하는 업체
- 6) 재원조달방법 및 부담주체별 배분기준
 - 시설설치비 : 국비 32,102백만원, 지방비 294백만원
 - 연간 유지관리비용 : 전액 원인자부담

다. 사업계획서 열람장소 및 기간

- 1) 열람장소 : 대구광역시 물관리과(전화 053-803-4301)
- 2) 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

11. 대구 달성2차일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획 변경

- 가. 공동처리구역 변경에 따라 달성2차일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획을 변경한다

1) 공동처리구역 변경(구지농공단지 오·폐수 유입 처리)

- 기존 : 대구광역시 달성군 구지면 예현·유산·응암·내리 일원(2,273,253m²)

- 변경 : 대구광역시 달성군 구지면 예현·유산·응암·내리·고봉리 일원(2,466,308m²)

나. 기본계획서 열람장소 및 기간

1) 열람장소 : 대구광역시 물관리과(053-803-4304)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

12. 고령 다산지방산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 공동처리구역

○ 구 분 : 고령 다산지방산업단지 공공폐수처리시설

○ 공동처리구역

- 대상지역 : 경북 고령군 다산면 송곡리, 성산면 무계리 일원(다산주물
공단 및 다산2일반산업단지)

- 면 적 : 1,377,170m²

나. 사업계획내용

1) 방지사업의 종류 : 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제48조 규정에
의한 공공폐수처리시설의 설치 및 운영사업

2) 방지사업의 규모

- 시설용량 : 770m³/일

- 설치면적 : 5,950m²

3) 사업기간 및 지역

- 사업기간 : (1단계 :1992년 6월 ~ 1993년 10월, 2단계 : 2006년 12월~ 2009년 1월)

- 사업지역 : 경북 고령군 다산면 송곡리 다산지방산업단지 내

4) 분야별 소요사업비

- 시설설치비 : (1단계 : 1,188백만원, 2단계 : 2,428백만원)

5) 예상원인자 범위

- 다산지방산업단지 공공폐수처리시설 공동처리구역내 발생 오·폐수를 종말처리시설로 유입시켜 처리하는 업체

6) 재원조달방법 및 부담주체별 배분기준

- 시설설치비 : 전액 국비지원
- 연간 유지관리비용 : 전액 원인자부담

다. 사업계획서 열람장소 및 기간

- 1) 열람장소 : 경북 고령군 환경보호과(전화 054-950-6181)
- 2) 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

13. 봉화 봉화농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 공동처리구역

- 구 분 : 봉화 봉화농공단지 공공폐수처리시설
- 공동처리구역
 - 대상지역 : 경북 봉화군 봉화읍 거촌리 일원
 - 면 적 : 148,761m²
 - 단지 지정일 : 1991.9.18

나. 사업계획내용

- 1) 방지사업의 종류 : 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제48조 규정에 의한 공공폐수처리시설의 설치 및 운영사업
- 2) 방지사업의 규모
 - 시설용량 : 350m³/일
 - 설치면적 : 6,689m²
- 3) 사업기간 및 지역
 - 사업기간 : 2006년 ~ 2007년
 - 사업지역 : 경북 봉화군 봉화읍 거촌리 7-11번지 일원

4) 분야별 소요사업비

- 시설설치비 : 1,500백만원
- 연간유지관리비 : 162백만원

5) 예상원인자 범위

- 봉화농공단지 공공폐수처리시설 공동처리구역내 발생 오·폐수를 종말 처리시설로 유입시켜 처리하는 업체

6) 재원조달방법

- 시설설치비 : 전액 국비지원
- 연간 유지관리비용 : 전액 원인자부담

다. 사업계획서 열람장소 및 기간

- 1) 열람장소 : 경북 봉화군 환경관리과(전화 054-679-6181)
- 2) 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

14. 고령 개진농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 공동처리구역

- 구 분 : 고령 개진농공단지 공공폐수처리시설
- 공동처리구역
 - 대상지역 : 경북 고령군 개진면 반운리 일원
 - 면 적 : 148,212m²
 - 단지 지정일 : 1990.12.26

나. 사업계획내용

- 1) 방지사업의 종류 : 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제48조 규정에 의한 공공폐수처리시설의 설치 및 운영사업
- 2) 방지사업의 규모
 - 시설용량 : 1,650m³/일
 - 설치면적 : 2,109m²
- 3) 사업기간 및 지역

- 사업기간 : 1993년 ~ 1994년 7월
- 사업지역 : 경북 고령군 개진면 반운리 714-3 일원

4) 분야별 소요사업비

- 시설설치비 : 600백만원
- 연간 유지관리비용 : 236백만원

5) 예상원인자 범위

- 개진농공단지 공공폐수처리시설 공동처리구역내 발생 오·폐수를 종말 처리시설로 유입시켜 처리하는 업체

6) 재원조달방법

- 시설설치비 : 전액 국비지원
- 연간 유지관리비용 : 전액 원인자부담

다. 사업계획서 열람장소 및 기간

- 1) 열람장소 : 경북 고령군 환경보호과(전화 054-950-6181)
- 2) 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

15. 군위 군위농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 공동처리구역

- 구 분 : 군위 군위농공단지 공공폐수처리시설
- 공동처리구역
 - 대상지역 : 경북 군위군 군위읍 수서리 일원
 - 면 적 : 293,462m²
 - 단지 지정일 : 1991.1.24

나. 사업계획내용

- 1) 방지사업의 종류 : 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제48조 규정에 의한 공공폐수처리시설의 설치 및 운영사업
- 2) 방지사업의 규모
 - 시설용량 : 1,000m³/일(기존 650m³/일 → 변경 1,000m³/일)

- 설치면적 : 8,093m²

3) 사업기간 및 지역

- 사업기간 : 2001년 6월 ~ 2001년 12월

- 사업지역 : 경북 군위군 군위읍 수서리 421-11 군위농공단지 내

4) 분야별 소요사업비

- 시설설치비 : 600백만원

- 연간 유지관리비용 : 146.5백만원

5) 예상원인자 범위

- 군위농공단지 공공폐수처리시설 공동처리구역내 발생 오·폐수를 종말 처리시설로 유입시켜 처리하는 업체 및 생활하수를 유입 처리할 경우 그 지역의 시장·군수

6) 재원조달방법 및 부담주체별 배분기준

- 시설설치비 : 국고 70%(420백만원), 원인자 부담 30%(180백만원)

- 연간 유지관리비용 : 전액 원인자부담

다. 사업계획서 열람장소 및 기간

1) 열람장소 : 경북 군위군 환경산림과(전화 054-380-6181)

2) 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

16. 청도 풍각농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 공동처리구역

○ 구 분 : 청도 풍각농공단지 공공폐수처리시설

○ 공동처리구역

- 대상지역 : 경북 청도군 풍각면 봉기리 일원

- 면 적 : 251,136m²

- 단지 지정일 : 1990.12.29

나. 사업계획내용

1) 방지사업의 종류 : 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제48조 규정에

의한 공공폐수처리시설의 설치 및 운영사업

2) 방지사업의 규모

- 시설용량 : $600\text{m}^3/\text{일}$ (기존 $1,200\text{m}^3/\text{일} \rightarrow$ 변경 $600\text{m}^3/\text{일}$)
- 설치면적 : $8,322\text{m}^2$

3) 사업기간 및 지역

- 사업기간 : 2007년 7월 ~ 2007년 12월
- 사업지역 : 경북 청도군 풍각면 봉기리 1103번지 일원

4) 분야별 소요사업비

- 시설설치비 : 550백만원(기존)

5) 예상원인자 범위

- 풍각농공단지 공공폐수처리시설 공동처리구역내 발생 오·폐수를 종말 처리시설로 유입시켜 처리하는 업체

6) 재원조달방법 및 부담주체별 배분기준

- 시설설치비 : 전액 국비지원
- 연간 유지관리비용 : 전액 원인자부담

다. 사업계획서 열람장소 및 기간

- 1) 열람장소 : 경북 청도군 환경과(전화 054-370-6172)
- 2) 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

17. 대구 성서지방산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 공동처리구역

- 구 분 : 대구 성서지방산업단지 공공폐수처리시설
- 공동처리구역
 - 대상지역 : 대구광역시 달서구 신당·장기·갈산·파호·호림·장·월암·대천·파산동 일원 및 달성군 다사읍 세천리 일원

[성서산업단지(1차 및 2차단지 1·2지구), 대구과학산업연구
단지(3차단지), 성서5차첨단산업단지]

- 면 적 : 10,665,778m²

나. 사업계획내용

- 1) 방지사업의 종류 : 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제48조 규정에
의한 공공폐수처리시설의 설치 및 운영사업
- 2) 방지사업의 규모
 - 시설용량 : 80,000m³/일(1단계 40,000m³/일 → 2단계 80,000m³/일)
 - 설치면적 : 80,348m²
- 3) 사업기간 및 지역
 - 사업기간 : (1단계 : 1990년 8월 ~ 1994년 12월, 2단계 : 1994년 10월~ 1997년 12월,
3단계 : 2007년 10월 ~ 2011년 1월)
 - 사업지역 : 대구시 달서구 대천동 695 일원
 - 사업내용(3단계) : 성서5차첨단산업단지에서 발생하는 오·폐수를 기존 성서
공공폐수처리시설로 유입·처리하는 이송관로(하수관거 등)설치
- 4) 분야별 소요사업비
 - 시설설치비 : (1단계 : 25,316백만원, 2단계 : 2,657백만원)
- 5) 예상원인자 범위
 - 성서지방산업단지 공공폐수처리시설 공동처리구역내 발생 오·폐수를
종말처리시설로 유입시켜 처리하는 업체
- 6) 재원조달방법 및 부담주체별 배분기준
 - 시설설치비 : 전액 국비지원요청 예정
 - 연간 유지관리비용 : 전액 원인자부담

다. 사업계획서 열람장소 및 기간

- 1) 열람장소 : 대구광역시 물관리과(전화 053-803-4301)

2) 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

18. 성주 월향농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 공동처리구역

- 구 분 : 성주 월향농공단지 공공폐수처리시설
- 공동처리구역
 - 대상지역 : 경북 성주군 월향면 장산리 일원
 - 면 적 : 247,933m²
 - 단지 지정일 : 1991.9.18

나. 사업계획서 열람장소 및 기간

- 1) 열람장소 : 경북 성주군 환경보호과(전화 054-930-6181)
- 2) 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

19. 김천 구성지방산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 공동처리구역

- 구 분 : 김천 구성지방산업단지 공공폐수처리시설
- 공동처리구역
 - 대상지역 : 경북 김천시 구성면 송죽·금평·광명리 일원
 - 면 적 : 812,500m²

나. 사업계획내용

- 1) 방지사업의 종류 : 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제48조 규정에 의한 공공폐수처리시설의 설치 및 운영사업
- 2) 방지사업의 규모

- 시설용량 : 3,000m³/일

- 설치면적 : 13,128m²

3) 사업기간 및 지역

- 사업기간 : 1996년 3월 ~ 1997년 6월

- 사업지역 : 경북 김천시 구성면 금평리 783-33 일원

4) 분야별 소요사업비

- 시설설치비 : 8,200백만원

- 연간유지관리비 : 444백만원

5) 예상원인자 범위

- 구성지방산업단지 공공폐수처리시설 공동처리구역내 발생 오·폐수를
종말처리시설로 유입시켜 처리하는 업체 및 생활하수를 유입 처리할
경우 그 지역의 시장·군수

6) 재원조달방법

- 재원조달방법 : 전액 원인자부담

다. 사업계획서 열람장소 및 기간

1) 열람장소 : 경북 김천시 환경관리과(전화 054-420-6188)

2) 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

21. 고령 개진지방산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 공동처리구역

○ 구 분 : 고령 개진지방산업단지 공공폐수처리시설

○ 공동처리구역

- 대상지역 : 경북 고령군 개진면 신안리 일원

- 면 적 : 148,440m²

나. 사업계획내용

1) 방지사업의 종류 : 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제48조 규정에

의한 공공폐수처리시설의 설치 및 운영사업

2) 방지사업의 규모

- 시설용량 : 1,000m³/일(기존 1,840m³/일 → 변경 1,000m³/일)
- 설치면적 : 1,955m²

3) 사업기간 및 지역

- 사업기간 : 2006년
- 사업지역 : 경북 고령군 개진면 신안리 일원

4) 분야별 소요사업비

- 시설설치비 : 600백만원
- 연간유지관리비 : 312백만원

5) 예상원인자 범위

- 청리지방산업단지 공공폐수처리시설 공동처리구역내 발생 오·폐수를 종말처리시설로 유입시켜 처리하는 업체

6) 재원조달방법 및 부담주체별 배분기준

- 시설설치비 : 전액 국고
- 연간 유지관리비용 : 전액 원인자부담

다. 사업계획서 열람장소 및 기간

- 1) 열람장소 : 경북 고령군 환경보호과(전화 054-950-6181)
- 2) 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

22. 고령 쌍림농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 공동처리구역

- 구 분 : 고령 쌍림농공단지 공공폐수처리시설
- 공동처리구역
 - 대상지역 : 경북 고령군 쌍림면 고곡리 일원
 - 면 적 : 256,044m²

나. 사업계획내용

- 1) 방지사업의 종류 : 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제48조 규정에 의한 공공폐수처리시설의 설치 및 운영사업
- 2) 방지사업의 규모
 - 시설용량 : 3,500m³/일
 - 설치면적 : 3,669m²
- 3) 사업기간 및 지역
 - 사업기간 : 1997년 ~ 1998년
 - 사업지역 : 경북 고령군 쌍림면 고곡리 일원
- 4) 분야별 소요사업비
 - 시설설치비 : 3,000백만원
 - 연간유지관리비 : 213백만원
- 5) 예상원인자 범위
 - 쌍림농공단지 공공폐수처리시설 공동처리구역내 발생 오·폐수를 종말처리시설로 유입시켜 처리하는 업체 및 매립장 침출수와 생활하수를 유입 처리할 경우 그 지역의 시장·군수
- 6) 재원조달방법 및 부담주체별 배분기준
 - 시설설치비 : 국고 50%(1,500백만원), 원인자 부담 50%(150백만원)
 - 연간 유지관리비용 : 전액 원인자부담

다. 사업계획서 열람장소 및 기간

- 1) 열람장소 : 경북 고령군 환경보호과(전화 054-950-6181)
- 2) 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

23. 경주 화산지방산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 공동처리구역

- 구 분 : 경주 화산지방산업단지 공공폐수처리시설

○ 공동처리구역

- 대상지역 : 경북 경주시 천북면 화산리 산173 일원
- 면 적 : 149,500m²

나. 사업계획내용

- 1) 방지사업의 종류 : 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제48조 규정에 의한 공공폐수처리시설의 설치 및 운영사업
- 2) 방지사업의 규모
 - 시설용량 : 200m³/일
 - 설치면적 : 1,299m²
- 3) 사업기간 및 지역
 - 사업기간 : 2003년 1월 ~ 2003년 12월
 - 사업지역 : 경북 경주시 천북면 화산리 산173 일원
- 4) 분야별 소요사업비
 - 시설설치비 : 528백만원
 - 연간 유지관리비용 : 134백만원
- 5) 예상원인자 범위
 - 화산지방산업단지 공공폐수처리시설 공동처리구역내 발생 오·폐수를 종말처리시설로 유입시켜 처리하는 업체 및 생활하수를 유입 처리할 경우 그 지역의 시장·군수
- 6) 재원조달방법 및 부담주체
 - 시설설치비 : 전액 원인자부담
 - 연간 유지관리비용 : 전액 원인자부담

다. 사업계획서 열람장소 및 기간

- 1) 열람장소 : 경북 경주시 도시과(전화 054-779-6343)
- 2) 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

24. 상주한방일반지방산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 공동처리구역

- 구 분 : 상주한방일반지방산업단지 공공폐수처리시설
- 공동처리구역
 - 대상지역 : 경북 상주시 은척면 남곡리 일원(상주한방일반지방산업단지 내)
 - 면 적 : 767,181m²

나. 사업계획내용

- 1) 방지사업의 종류 : 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 제48조 규정에 의한 공공폐수처리시설의 설치 및 운영사업
- 2) 방지사업의 규모
 - 시설용량 : 450m³/일
 - 설치면적 : 2,145m²
- 3) 사업기간 및 지역
 - 사업기간 : 2007년 ~ 2011년
 - 사업지역 : 경북 상주시 은척면 남곡리 528-14 일원
- 4) 분야별 소요사업비
 - 시설설치비 : 3,423백만원
- 5) 예상원인자 범위
 - 상주한방일반지방산업단지 공공폐수처리시설 공동처리구역내 발생 오·폐수를 종말처리시설로 유입시켜 처리하는 업체
- 6) 재원조달방법 및 부담주체별 분배기준
 - 시설설치비 : 국비 85.8%(2,937백만원), 상주시 14.2%(486백만원)
 - 국 비 : 생산시설 등에서 발생하는 오염부하량에 대해 부담
 - 상주시 : 주거지역 등에서 발생하는 오염부하량에 대해 부담
 - 연간 유지관리비용 : 전액 원인자부담

다. 사업계획서 열람장소 및 기간

- 1) 열람장소 : 상주한방산업단지관리사업소(전화 054-537-6742)
- 2) 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

25. 경북바이오일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획 변경

가. 대상지역

- 1) 경북 안동시 풍산읍 괴정리, 매곡리 일원(1,651,654m²)

나. 오염원 분포 및 폐수배출량 예측에 관한 사항

- 1) 오염원 분포 : 처리대상지역내 모든 입주업체(경북바이오1·2차 일반산업단지 및 풍산농공단지)에서 발생하는 오·폐수(침출수 포함)
- 2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 4,974.3m³/일

다. 폐수처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

- 1) 처리계통도 : 유입 → 침사지 → 유량조정조 → 생물반응조 → 이차 침전지 → 응집침전 → 소독 → 방류
- 2) 시설용량 : 5,000m³/일(기정 3,000m³/일, 증설 2,000m³/일)
- 3) 처리방법 : 고도처리공법(Bio-SAC 공법)

라. 방류수역에 미치는 영향예측에 관한 사항

- 1) 방류수역 : 신역천 → 낙동강
- 2) 계획방류 수질(단위 : mg/L)

구 분	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TOC (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	총대장균 군수	생태독성 (TU)
계획방류수질	10이하	30이하	23이하	10이하	20이하	0.5이하	3,000이하	1이하
법적기준 (Ⅲ지역)	10이하	40이하	25이하	10이하	20이하	0.5이하	3,000이하	1이하
환경영향평가 협의기준	10이하	30이하	—	10이하	20이하	0.5이하	—	—

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자에 관한 사항

- 1) 설치·운영·관리자 : 안동시장

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

- 1) 사업비내역

(단위 : 백만원)

구 분	당 초	2차산단 연도별 소요사업비(백만원)				비 고
		계	2021년	2022년	2023년	
계	14,576	18,601	1,034	8,784	8,783	
공사비	13,195	16,162	—	8,081	8,081	
설계비	589	1,034	1,034	—	—	
감리비	756	1,362	—	681	681	
부대비	36	43	—	22	21	

- 2) 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	당 초	바이오2차산단 연도별 소요사업비(백만원)				비 고
		계	2021년	2022년	2023년	
계	14,576	18,601	1,034	8,784	8,783	
국 비	12,695	12,306	—	6,153	6,153	
지방비	—	6,295	1,034	2,631	2,630	
원인자	1,881					

- 3) 자금조달계획(바이오2차산단)

- 시설설치비 : 국비 12,306백만원(67.9%), 지방비 6,295백만원(32.1%)
 ※ 실시설계 후 재원협의 단계에서 사업비 등은 변경가능
- 유지관리비 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당사항 없음

아. 공공폐수처리시설의 설치·운영에 필요한 사항

- 1) 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침('20.1, 환경부)에 따름

자. 기본계획서 열람장소 및 기간

- 1) 열람장소 : 경상북도 안동시 투자유치과(054-840-5021)
- 2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

26. 의성 단밀농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 대상지역

- 1) 경북 의성군 단밀면 낙정리 산 46-17번지 일원(143,815m²)

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

- 1) 오염원 분포 : 처리대상지역내 모든 입주업체에서 발생하는 오·폐수
- 2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 184.5m³/일

다. 처리계통도 · 처리능력 및 처리방법에 관한 사항

- 1) 처리계통도
 - 스크린 → 유량조정조 → 응집혼화조 → 부상분리조 → 유입저류조 → 회분식(SBR)반응조 → 처리수조 → UV 소독조 → 방류
- 2) 처리능력 : 200m³/일
- 3) 처리방법 : 회분식(SBR)활성슬러지법

라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가

- 1) 방류수역 : 수정천 → 낙동강분류 → 남해
- 2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)

수정천(미합류)			방류수			예측수질(합류후)		
유량 (m ³ /hr)	농도(mg/L)		유량 (m ³ /hr)	농도(mg/L)		유량 (m ³ /hr)	농도(mg/L)	
	BOD	SS		BOD	SS		BOD	SS
123.1	1.4	3.5	8.3	10	10	131.4	1.9	3.9

마. 공공폐수처리시설 설치 · 운영자에 관한 사항

- 1) 설치운영 · 관리자 : 의성군수

바. 부담금의 비용부담에 관한 사항

- 1) 시설설치비 : 3,378백만원[국비 3,228백만원(표준총사업비), 의성군 150백만원]
- 2) 연간유지관리비 : 157백만원/년(원인자 전액부담)

사. 총사업비·분야별 소요사업비 및 그 산출근거

1) 사업비 내역

구 분	금 액(백만원)	비 고
공사비	2,994	시운전비 포함
설계비	164	
감리비	200	
부대비	20	
총사업비	3,378	

아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획

1) 연차별 투자계획

구 분	2009	2010	합 계(백만원)
국 비	1,136	2,092	3,378
합 계	1,136	2,242	3,378

2) 자금조달계획

- 시설설치비 : 국비 3,228백만원(95.6%), 의성군 150백만원(4.4%)
- 유지관리비 : 입주자 대표회의에서 결정하며 원인자부담원칙에 따름

자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음

차. 기본계획서 열람장소 및 기간

- 1) 열람장소 : 경상북도 의성군 경제지원과(054-830-6232)
- 2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

27. 영천일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획(변경)

가. 대상지역

- 1) 영천일반산업단지 : 영천시 금호읍, 구암리, 채신동, 괴연동 일원(1,478,987.9㎡)
- 2) 영천하이테크파크지구 : 영천시 중앙동(녹전동), 화산면 대기리 일원(1,222,403.5㎡)

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

- 1) 오염원 분포 : 처리대상지역내 모든 입주업체에서 발생하는 오·폐수
- 2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 4,962㎥/일

다. 처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

- 1) 처리계통도
 - 침사조 → 유량조정조 → 가압부상 및 집수조 → 생물반응조(CNR 공법) 및 2차 침전조 → 여과·소독시설 → 방류
- 2) 처리능력 : 4,800㎥/일(1단계 : 2,400㎥/일, 2단계 : 2,400㎥/일)
 - (당초) 1단계 : 2,400㎥/일, 2단계 : 2400㎥/일
 - (1차 변경) 1단계 : 2,400㎥/일, 2단계 : 300㎥/일
 - (2차 변경) 1단계 : 2400㎥/일, 2단계 : 2400㎥/일
- 3) 처리방법 : 고도처리 공법(CNR 공법)

라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가

- 1) 방류수역 : 금호강 본류 → 낙동강본류 → 남해
- 2) 처리수질 조사(평수기 기준)

구 분		당초 기본계획(2020.04)		금회 변경신청(안)(2022.01)	
		방류 전	방류 후	방류 전	방류 후
하천유량(㎥/sec)		3.503	3.081	3.053	3.109
하천수질 (mg/L)	BOD	4.1	4.1	4.1	4.1
	COD	7.4	7.5	7.4	7.9
	SS	4.7	4.7	4.7	4.8
	T-N	5.030	5.089	5.030	5.262
	T-P	0.067	0.068	0.067	0.069

3) 계획 방류수질

구 분	BOD	COD	TOC	SS	T-N	T-P	총대장균군	생태독성(TU)	비 고
계획방류수질	6이하	35이하	15이하	8이하	18이하	0.3이하	1,000이하	1이하	
법적방류수 수질기준	10이하	-	15이하	10이하	20이하	0.3이하	3,000이하	1이하	II 지역
환경영향평가 협의기준	6이하	35이하	15이하	8이하	18이하	0.3이하	1,000이하	1이하	

마. 공공폐수처리시설 설치·운영자에 관한 사항

- 1) 설치운영·관리자 : 영천시장

바. 부담금의 비용부담에 관한 사항

- 1) 시설설치비 : 33,701백만원(국비 24,401백만원, 원인자 9,300백만원)
- 2) 연간유지관리비 : 입주자 대표회의에서 결정하며 원인자부담원칙에 따라 공동처리구역내 입주기업체가 분담함

사. 공공폐수처리시설 설치부담금 및 총사업비·연차별 투자계획, 자금 조달계획에 관한 사항(변경)

- 1) 시설설치비 : 33,701백만원(국비 72.4%, 원인자 27.6%)

구 분		당초 기본계획(2020.4)				변경			
		합 계	1단계	2단계	3단계	합 계	1단계	2단계	3단계
목표년도		-	2009년	2020년	장래	-	2009년	2020년	2025년
총사업비 (백만원)		28,140	16,441	9,868	1,831	33,701	16,441	9,868	7,392
영천산단공공 폐수처리시설	국 비	14,983	14,016 (99.8%)	-	967 (52.8%)	19,190	14,016 (99.8%)	-	5,174 (70.0%)
	원인자	886	22 (0.2%)	-	864 (47.2%)	2,240	22 (0.2%)	-	2,218 (30.0%)
연계관로	국 비	5,211	-	5,211 (52.8%)	-	5,211	-	5,211 52.8%	-
	원인자	7,060	2,403 (100.0%)	4,657 (47.2%)	-	7,060	2,403 (100.0%)	4,657 47.2%	-

- 2) 유지관리비 : 입주자 대표회의에서 결정하며 원인자부담원칙에 따름

아. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음

자. 기본계획서 열람장소 및 기간

- 1) 열람장소 : 경상북도 영천시 기업유치과(전화 054-330-6676)
- 2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

28. 대구테크노폴리스일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획 변경

가. 대상지역

- 1) 대구광역시 달성군 현풍면(원교리, 중리) 및 유가면(상리, 금리, 용리, 유곡리, 용금공단)일원(2,407,074m²)

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

- 1) 오염원 분포 : 처리대상지역내 모든 입주업체에서 발생하는 오·폐수
- 2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 9,161m³/일

다. 처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

- 1) 처리계통도
 - 침사조 → 유량조정조 → 1차침전조 및 가압부상조 → 생물반응조(A₂O 공법) 및 2차 침전조 → 고도산화시설 → 여과 및 소독시설, 총인처리시설 → 방류
- 2) 처리능력 : 9,000m³/일(4,500m³/일 × 2, 단계별 설치)
- 3) 처리방법 : 고도처리 공법(A₂O 공법)

라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가

- 1) 방류수역 : 유곡천 → 차천 → 낙동강본류 → 남해
- 2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)

유곡천(미합류)			방류수			예측수질(합류후)		
유량 (m ³ /hr)	농도(mg/L)		유량 (m ³ /hr)	농도(mg/L)		유량 (m ³ /hr)	농도(mg/L)	
	BOD	SS		BOD	SS		BOD	SS
10.8	0.8	1.0	375	8.0	10	385.8	7.8	9.7

마. 공공폐수처리시설 설치·운영자에 관한 사항

- 1) 설치운영·관리자 : 대구광역시장

바. 부담금의 비용부담에 관한 사항

- 1) 시설설치비 : 38,470백만원[국비 37,213백만원, 원인자 부담금 1,257백만원]
- 2) 연간유지관리비 : 2,205백만원/년(원인자 전액부담)

사. 총사업비·분야별 소요사업비 및 그 산출근거

- 1) 사업비 내역

구 분	금 액(백만원)	비 고
공사비	35,400	시운전비 포함
설계비	1,520	
감리비	1,200	
부대비	350	
총사업비	38,470	

아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획

- 1) 연차별 투자계획

구 분	2011	2011 이후	합 계(백만원)
국 비	5,830	31,383	37,213
합 계	5,830	32,640	38,470

- 2) 자금조달계획

- 시설설치비 : 국비 37,213백만원(96.7%), 원인자 부담금 1,257백만원(3.3%)

- 유지관리비 : 입주자 대표회의에서 결정하며 원인자부담원칙에 따름

자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음

차. 기본계획서 열람장소 및 기간

- 1) 열람장소 : 대구광역시 물관리과(전화 053-803-4304)
- 2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

29. 영양고추산업특구 공공폐수처리시설 기본계획

가. 대상지역

- 1) 경북 영양군 일월면 가곡리 및 주곡리 일원(130,727m²)

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

- 1) 오염원 분포 : 처리대상지역내 모든 입주업체에서 발생하는 오·폐수
- 2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 626.38m³/일

다. 처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

- 1) 처리계통도
 - 스크린 → 유량조정조 → 반응응집조 → 가압부상조 → 1차처리수조 → 회분식(SBR)반응조 → 2차처리수조 → 여과조 → UV 소독조 → 방류조 → 방류
- 2) 처리능력 : 650m³/일
- 3) 처리방법 : 회분식(SBR)활성슬러지법

라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가

- 1) 방류수역 : 장군천 → 반변천 → 낙동강본류 → 남해
- 2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)

장군천(미합류)			방류수			예측수질(합류후)		
유량 (m ³ /hr)	농도(mg/L)		유량 (m ³ /hr)	농도(mg/L)		유량 (m ³ /hr)	농도(mg/L)	
	BOD	SS		BOD	SS		BOD	SS
191.66	1.24	3.98	27.08	8	8	218.74	2.08	4.48

마. 공공폐수처리시설 설치·운영자에 관한 사항

- 1) 설치운영·관리자 : 영양군수

바. 부담금의 비용부담에 관한 사항

- 1) 시설설치비 : 6,600백만원[국비 6,543백만원, 원인자 부담금 57백만원]
- 2) 연간유지관리비 : 512백만원/년(전액 원인자 부담)

사. 총사업비·분야별 소요사업비 및 그 산출근거

- 1) 사업비 내역

구 분	금 액(백만원)	비 고
공사비	6,253	시운전비 포함
설계비	242	
감리비	88	
부대비	17	
총사업비	6,600	

아. 자금조달계획

- 1) 시설설치비 : 국비 6,543백만원(99.13%), 원인자 부담금 57백만원(0.87%)
- 2) 유지관리비 : 입주자 대표회의에서 결정하며 원인자부담원칙에 따름

자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음

차. 기본계획서 열람장소 및 기간

- 1) 열람장소 : 경상북도 영양군 지역개발과(전화 054-680-6338)
- 2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

30. 성주일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획 변경

가. 대상지역

- 1) 경북 성주군 성주읍 학산·금산·예산리 일원(1,800,953m²)

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

- 1) 오염원 분포 : 처리대상지역내 모든 입주업체(성주2일반산업단지 포함)
에서 발생하는 오·폐수(침출수 포함)
- 2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 2,383.63m³/일

다. 처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

- 1) 처리계통도
- 스크린 → 유량조정조 → 생물반응조 → 침전조 → 반응응집조 →
가압부상조 → 여과기 → UV 소독조 → 방류조 → 방류
- 2) 처리능력 : 2,400m³/일(1,200m³/일 ×2계열)
- 3) 처리방법 : 고도처리공법(Bio-SAC BNR 공법)

라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가

- 1) 방류수역 : 이천 → 백천 → 낙동강본류 → 남해
- 2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)

이천(미합류)			방류수			예측수질(합류후)		
유량 (m ³ /일)	농도(mg/L)		유량 (m ³ /일)	농도(mg/L)		유량 (m ³ /일)	농도(mg/L)	
	BOD	SS		BOD	SS		BOD	SS
29,030.4	2.3	12.1	2,383.63	5	5	31,414.03	2.5	11.6

마. 공공폐수처리시설 설치·운영자에 관한 사항

1) 설치운영·관리자 : 성주군수

바. 부담금의 비용부담에 관한 사항

1) 시설설치비 : 15,710백만원[국비 13,274백만원, 원인자부담금 2,436백만원]

2) 연간유지관리비 : 원인자 전액부담(최종단계 예상금액 : 2,071백만원)

사. 총사업비·분야별 소요사업비 및 그 산출근거

1) 사업비 내역

구 분	금 액(백만원)	비 고
공사비	14,030	
설계비	633	
감리비	1,011	
부대비	36	
총사업비	15,710	

아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획

1) 연차별 투자계획

구 분	2013 까지	2014 이후	합 계(백만원)
국 비	9,114	4,160	13,274
합 계	9,675	6,035	15,710

2) 자금조달계획

- 시설설치비 : 국비 13,274백만원(84.49%), 원인자부담금 2,436백만원(15.51%)
- 유지관리비 : 입주자 대표회의에서 결정하며 원인자부담원칙에 따름

자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음

차. 기본계획서 열람장소 및 기간

1) 열람장소 : 경상북도 성주군 산업단지개발추진단(054-930-6443)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

31. 영천고경일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획(변경)

가. 대상지역

- 1) 영천시 고경면 용전리 산27-1번지 일원

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

- 1) 오염원 분포 : 처리대상지역내 모든 입주업체에서 발생하는 오·폐수
- 2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 1,198.7m³/일

다. 처리계통도 · 처리능력 및 처리방법에 관한 사항

- 1) 처리계통도 : 전처리 + 2차처리(생물학적고도처리) + 3차처리 + 여과설비(충진처리) + 소독
- 2) 처리능력 : 1,200m³/일(300m³/일 × 4단계)

라. 방류수역에 미치는 영향예측에 관한 사항

- 1) 방류수역 : 고촌천 → 금호강 → 낙동강
- 2) 계획 방류수질

구 분		BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TOC (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	총대장균군 (개/ml)	생태독성 (TU)	비 고
계획유입수질		160	200	125	290	55	18	200,000	-	
방류수질	법적기준	10이하	-	15이하	10이하	20이하	0.3이하	3,000이하	1이하	II 지역
	환경영향평가 협의기준	6.4이하	8.7이하	-	6.3이하	9.9이하	0.8이하	-	-	
	계획방류수질	6.4이하	8.7이하	15이하	6.3이하	9.9이하	0.3이하	1,000이하	1이하	

마. 공공폐수처리시설 설치 · 운영자에 관한 사항

- 1) 사업시행자 : 우리자산신탁(주) 외 8개사

2) 운영자 : 영천시장

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 연차별 투자계획

구 분	당초 기본계획 (2010.03)	변 경				
		합 계	1단계 (2024년)	2단계 (2026년)	3단계 (2028년)	4단계 (2030년)
총사업비 (백만원)	13,965	15,343	9,301	1,831	2,912	1,299
국 비	13,178 (94.4%)	9,607 (62.6%)	5,555	1,228	1,953	871
원인자	787 (5.6%)	5,736 (37.4%)	3,746	603	959	428

2) 자금조달계획

- 시설설치비 : 15,343백만원[국비 9,607백만원, 원인자부담 5,736백만원]
- 유지관리비 : 원인자부담

아. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음

자. 기본계획서 열람장소 및 기간

- 1) 열람장소 : 경상북도 영천시 기업유치과(전화 054-330-6674)
- 2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

32. 건천2일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 대상지역

- 1) 경북 경주시 건천읍 용명리 일원(990,880㎡)

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

- 1) 오염원 분포 : 처리대상지역내 모든 입주업체 및 건천1일반산업단지 일부업체[성우오토모티브(주)]에서 발생하는 오·폐수

단, 폐수위탁업체[서한이엔에스(주) 및 서한이엔피(주)]발생
폐수는 제외

2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 2,106.3m³/일

다. 처리계통도 · 처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 처리계통도

- 스크린 → 유량조정조 → 생물반응조 → 중간처리수조 → 여과시설 →
UV 소독조 → 방류조 → 방류

2) 처리능력 : 2,100m³/일

3) 처리방법 : 연속회분식 처리

라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가

1) 방류수역 : 형산강 → 동해

2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)

형산강(미합류)			방류수			예측수질(합류후)		
유량 (m ³ /hr)	농도(mg/L)		유량 (m ³ /hr)	농도(mg/L)		유량 (m ³ /hr)	농도(mg/L)	
	BOD	SS		BOD	SS		BOD	SS
3,636	0.9	1.7	87.5	7.0	7.0	3,723.5	1.0	1.8

마. 공공폐수처리시설 설치 · 운영자에 관한 사항

1) 설치운영 · 관리자 : 경주시장

바. 부담금의 비용부담에 관한 사항

1) 시설설치비 : 17,239백만원[국비 13,239백만원, 원인자 부담금 4,000백만원]

2) 연간유지관리비 : 809백만원/년(원인자 전액부담)

사. 총사업비 · 분야별 소요사업비 및 그 산출근거

1) 사업비 내역

구 분	금 액(백만원)	비 고
공사비	16,085	시운전비 포함
설계비	445	
감리비	681	
부대비	28	
총사업비	17,239	

아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획

1) 연차별 투자계획

구 분	2012이후	2013 이후	합 계(백만원)
국 비	445	12,794	13,239
합 계	-	16,794	17,239

2) 자금조달계획

- 시설설치비 : 국비 13,239백만원(76.8%), 경주시(민자) 4,000백만원(23.2%)
- 유지관리비 : 입주자 대표회의에서 결정하며 원인자부담원칙에 따름

자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음

차. 기본계획서 열람장소 및 기간

- 1) 열람장소 : 경상북도 경주시 기업지원과(054-779-6363)
- 2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

33. 구미 하이테크밸리 공공폐수처리시설 기본계획

가. 대상지역

- 1) 경북 구미시 산동면 및 해평면 일원(9,339,146m²)

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

- 1) 오염원 분포 : 처리대상지역내 모든 입주업체에서 발생하는 오·폐수

2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 50,217.6m³/일

다. 처리계통도 · 처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 처리계통도

- 침사지 → 유량조정조 → 생물반응조 → 침전조 → 응집반응 · 침전조
→ 여과 및 소독시설 → 방류

2) 처리능력 : 51,000m³/일(1단계 : 19,000m³/일, 2단계 : 32,000m³/일)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리 공법

라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가

1) 방류수역 : 도중천 → 성수천 → 낙동강본류 → 남해

2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)

도중천(미합류, 갈수기)			방류수			예측수질(합류후)		
유량 (m ³ /hr)	농도(mg/L)		유량 (m ³ /hr)	농도(mg/L)		유량 (m ³ /hr)	농도(mg/L)	
	BOD	SS		BOD	SS		BOD	SS
54.72	4.0	4.0	2,125	5.0	5.0	2,179.7	5.0	5.0

마. 공공폐수처리시설 설치 · 운영자에 관한 사항

1) 설치운영 · 관리자 : 구미시장

바. 부담금의 비용부담에 관한 사항

1) 시설설치 총 사업비(추정) : 단계별 시공(1, 2단계로 구분)에 의한 총사업비

- 101,444백 만 원 (국비 : 79,748백 만 원, 원인자 부담금 : 21,696백만원)

2) 연간 유지관리비(추정) : 7,178백만원/년(원인자 전액부담)

사. 총사업비 · 분야별 소요사업비 및 그 산출근거

1) 사업비 내역

구 분	금 액(백만원)	비 고
공사비	92,634	시운전비 포함
설계비	3,952	
감리비	4,646	
부대비	212	
총사업비	101,444	

아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획

1) 연차별 투자계획

구 분	1단계(∼2014)	2단계(2015이후)	합 계(백만원)
국 비	41,792	37,956	79,748
합 계	53,034	48,410	101,444

2) 자금조달계획

- 시설설치비 : 국비 79,748백만원(78.6%), 원인가부담금 21,696백만원(21.4%)
- 유지관리비 : 입주자 대표회의에서 결정하며 원인가부담원칙에 따름

자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음

차. 기본계획서 열람장소 및 기간

- 1) 열람장소 : 경상북도 구미시 도시과(054-450-6344)
- 2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

34. 봉화 유곡농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 대상지역

- 1) 경북 봉화군 봉화읍 유곡·거촌리 및 봉성면 금봉리 일원(243,518㎡)

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

- 1) 오염원 분포 : 처리대상지역내 모든 입주업체에서 발생하는 오·폐수

2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 605.8m³/일

다. 처리계통도 · 처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 처리계통도

- 스크린 → 유량조정조 → 생물반응조 → 처리수조 → 응집반응조 →
가압부상조 → 소독조 → 방류

2) 처리능력 : 600m³/일(300m³/일×2)

3) 처리방법 : 회분식(SBR)활성슬러지법

라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가

1) 방류수역 : 거촌천 → 내성천 → 낙동강본류 → 남해

2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)

거촌천(미합류, 갈수기)			방류수			예측수질(합류후)		
유량 (m ³ /hr)	농도(mg/L)		유량 (m ³ /hr)	농도(mg/L)		유량 (m ³ /hr)	농도(mg/L)	
	BOD	SS		BOD	SS		BOD	SS
615.6	0.9	9.8	24.8	8.0	8.0	640.4	1.2	9.7

마. 공공폐수처리시설 설치 · 운영자에 관한 사항

1) 설치운영 · 관리자 : 봉화군수

바. 부담금의 비용부담에 관한 사항

1) 시설설치 총 사업비(추정) : 단계별 시공(1, 2단계로 구분)에 의한 총사업비

- 7,155백 만 원(국비 : 7,155백 만 원)

2) 연간 유지관리비(추정) : 437백만원/년(원인자 전액부담)

사. 총사업비 · 분야별 소요사업비 및 그 산출근거

1) 사업비 내역

구 분	금 액(백만원)	비 고
공사비	6,767	시운전비 포함
설계비	268	
감리비	100	
부대비	20	
총사업비	7,155	

아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획

1) 연차별 투자계획

구 분	1단계(∼2014)	2단계(2015이후)	합 계(백만원)
국 비	5,315	1,840	7,155
합 계	5,315	1,840	7,155

2) 자금조달계획

- 시설설치비 : 국비 7,155백만원(100%)
- 유지관리비 : 입주자 대표회의에서 결정하며 원인자부담원칙에 따름

자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음

차. 기본계획서 열람장소 및 기간

- 1) 열람장소 : 경상북도 봉화군 새마을경제과(054-679-6282)
- 2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

35. 울진 평해농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 대상지역

- 1) 경북 울진군 평해읍 평해리 일원(148,649m²)

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

- 1) 오염원 분포 : 처리대상지역내 모든 입주업체에서 발생하는 오·폐수

2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 500.2m³/일

다. 처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 처리계통도

- 스크린 → 유량조정조 → 가압부상조 → 1차 처리수조 → 생물반응조
→ 2차 처리수조 → 여과시설 → 소독조 → 방류

2) 처리능력 : 500m³/일(250m³/일×2)

3) 처리방법 : 회분식(SBR)활성슬러지법

라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가

1) 방류수역 : 남대천 → 동해

2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)

남대천(미합류)			방류수			예측수질(합류후)		
유량 (m ³ /hr)	농도(mg/L)		유량 (m ³ /hr)	농도(mg/L)		유량 (m ³ /hr)	농도(mg/L)	
	BOD	SS		BOD	SS		BOD	SS
1,332	2.8	4.9	20.8	8.0	8.0	1,352.8	2.9	4.9

마. 공공폐수처리시설 설치·운영자에 관한 사항

1) 설치운영·관리자 : 울진군수

바. 부담금의 비용부담에 관한 사항

1) 시설설치 총 사업비(추정) : 단계별 시공(1, 2단계로 구분)에 의한 총사업비

- 6,094백 만 원 (국비 : 5,946백만원, 원인자 부담금 : 148백만원)

2) 연간 유지관리비(추정) : 503백만원/년(원인자 전액부담)

사. 총사업비·분야별 소요사업비 및 그 산출근거

1) 사업비 내역

구 분	금 액(백만원)	비 고
공사비	5,774	시운전비 포함
설계비	222	
감리비	83	
부대비	15	
총사업비	6,094	

아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획

1) 연차별 투자계획

구 분	1단계(∼2012)	2단계(2012이후)	합 계(백만원)
국 비	4,198	1,748	5,946
합 계	4,346	1,748	6,094

2) 자금조달계획

- 시설설치비 : 국비 5,946백만원(97.6%), 원인자 부담금(지방비) 148백만원(2.4%)
- 유지관리비 : 입주자 대표회의에서 결정하며 원인자부담원칙에 따름

자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음

차. 기본계획서 열람장소 및 기간

- 1) 열람장소 : 경상북도 울진군 경제교통과(054-789-6771)
- 2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

36. 문경 신기제2일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 대상지역

- 1) 경북 문경시 신기동 일원(439,686m²)

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

- 1) 오염원 분포 : 처리대상지역내 모든 입주업체에서 발생하는 오·폐수

2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 1,665m³/일

다. 처리계통도 · 처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 처리계통도

- 침사지 → pH조정조 → 1차침전지 → 생물반응조 → 2차침전지 →
화학적처리시설 → 여과시설 → 소독조 → 방류

2) 처리능력 : 1,600m³/일(800m³/일×2)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리공법

라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가

1) 방류수역 : 영강 → 낙동강 → 남해

2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)

영강(미합류)			방류수			예측수질(합류후)		
유량 (m ³ /hr)	농도(mg/L)		유량 (m ³ /hr)	농도(mg/L)		유량 (m ³ /hr)	농도(mg/L)	
	BOD	SS		BOD	SS		BOD	SS
57,600	0.99	1.70	66.7	4	10	57,666.7	0.99	1.70

마. 공공폐수처리시설 설치 · 운영자에 관한 사항

1) 설치운영 · 관리자 : 문경시장

바. 부담금의 비용부담에 관한 사항

1) 시설설치 총 사업비(추정) : 단계별 시공(1, 2단계로 구분)에 의한 총사업비

- 13,541백 만 원(국비 : 9,478.7백만원, 원인자 부담금 : 4,062.3백만원)

2) 연간 유지관리비(추정) : 612백만원/년(원인자 전액부담)

사. 총사업비 · 분야별 소요사업비 및 그 산출근거

1) 사업비 내역

구 분	금 액(백만원)	비 고
공사비	11,544	시운전비 포함
설계비	534	
감리비	1,117	
부대비	346	
총사업비	13,541	

아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획

1) 연차별 투자계획

구 분	1단계(∼2014)	2단계(2015이후)	합 계(백만원)
국 비	6,174.7	3,304	9,478.7
합 계	8,821	4,720	13,541

자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음

차. 기본계획서 열람장소 및 기간

- 1) 열람장소 : 경상북도 문경시 도시과(054-550-6343)
- 2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

38. 화서제2농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 대상지역

- 1) 경북 상주시 화서면 상용리 일원(246,226㎡)

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

- 1) 오염원 분포 : 처리대상지역내 모든 입주업체에서 발생하는 오·폐수
- 2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 362.07m³/일

다. 처리계통도 · 처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 처리계통도

- 유입 → 침사협잡물 제거 → 유량조정조 → 생물반응조 → 2차침전지
→ 인처리시설 → 여과수조 → 소독 → 방류

2) 처리능력 : 360m³/일(180m³/일×2, 단계별 설치)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리공법

라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가

1) 방류수역 : 상촌천 → 화남천 → 적암천 → 삼가천 → 보청천 → 금강

2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)

구 분	사업시행 전						처리장 방류수						사업시행 후					
	유량 (m ³ /일)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	유량 (m ³ /일)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	유량 (m ³ /일)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)
상촌천	3,879	1.3	2.3	0.4	1.273	0.057	360	4.0	16.0	8.0	16.000	0.400	4239	1.5	3.5	1.0	2.52	0.086

마. 공공폐수처리시설 설치 · 운영자에 관한 사항

1) 설치운영 · 관리자 : 상주시장

바. 부담금의 비용부담에 관한 사항

1) 시설설치 총 사업비(추정) : 일괄 시공에 의한 총사업비

- 5,048백만원 (국비 : 3,534백만원, 지방비 1,514)

2) 연간 유지관리비(추정) : 458백만원/년(원인자 전액부담)

사. 총사업비 · 분야별 소요사업비 및 그 산출근거

1) 사업비 내역

구 분	금 액(백만원)	비 고
공사비	4,770	시운전비 포함
설계비	196	
감리비	69	
부대비	13	
총사업비	5,048	

아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획

1) 연차별 투자계획

구 분	1차년도(2014년 이전)	2차년도(2014년 이후)	합 계(백만원)
국 비	2,493	1,041	3,534
지방비	1,068	446	1,514
합 계	3,561	1,487	5,048

자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음

차. 기본계획서 열람장소 및 기간

- 1) 열람장소 : 경상북도 상주시 경제기업과(054-537-7419)
- 2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

39. 영덕로하스 수산식품거점 농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 대상지역

- 1) 경북 영덕군 강구면 금호리 일원(148,864㎡)

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

- 1) 오염원 분포 : 처리대상지역내 모든 입주업체에서 발생하는 오·폐수
- 2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 1,201.2m³/일

다. 처리계통도 · 처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 처리계통도

- 유입 → 침사지 및 유량조정조 → 1차침전지 → 전처리시설 → 생물반응조 → 2차침전지 → 3차처리시설 → 소독 → 방류

2) 처리능력 : 1,200m³/일(600m³/일×2계열, 단계별 설치)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리공법

라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가

1) 방류수역 : 오십천 → 동해

2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)

구 분	사업시행 전						처리장 방류수						사업시행 후					
	유량 (m ³ /일)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	유량 (m ³ /일)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	유량 (m ³ /일)	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)
오십천	106,000	0.7	1.9	2.9	2.253	0.008	1,201	5.0	40.0	10.0	20.0	2.0	107,201	0.7	2.3	3.0	2.451	0.030

마. 공공폐수처리시설 설치 · 운영자에 관한 사항

1) 설치운영 · 관리자 : 영덕군수

바. 부담금의 비용부담에 관한 사항

1) 시설설치 총 사업비(추정) : 일괄 시공에 의한 총사업비

- 10,139백 만 원(국비 : 10,139백 만 원)

2) 연간 유지관리비(추정) : 298백만원/년(원인자 전액부담)

사. 총사업비 · 분야별 소요사업비 및 그 산출근거

1) 사업비 내역

구 분	금 액(백만원)	비 고
공사비	9,461	시운전비 포함
설계비	379	
감리비	276	
부대비	23	
총사업비	10,139	

아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획

1) 연차별 투자계획

구 분	1차년도(2014년 이전)	2차년도(2014년 이후)	합 계(백만원)
국 비	7,488	2,651	10,139
지방비	-	-	-
합 계	7,488	2,651	10,139

자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음

차. 기본계획서 열람장소 및 기간

- 1) 열람장소 : 경상북도 영덕군 상하수도사업소(054-730-6372)
- 2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

40. 대구 국가산업단지 공공폐수처리시설 기본계획 변경

가. 대상지역

- 1) 대구광역시 달성군 구지면 일원(8,953,481.4m²)

나. 오염원 분포 및 폐수배출량 예측에 관한 사항

- 1) 오염원 분포 : 처리대상지역내 모든 입주업체(대구국가산업단지 및 지능형

자동차부품연구원)에서 발생하는 오·폐수

2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 14,948m³/일

- 공공폐수처리시설(폐수계열) : 5,000m³/일
- 공공폐수처리시설(오수계열) : 6,200m³/일
- 달성2차 폐수처리장(연계) : 2,000m³/일
- 현풍하수처리장(연계) : 2,000m³/일

다. 폐수처리계통도 · 처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 처리계통도

- 폐수계열 : 유입 → 유량조정조 → 생물반응조(HANT) → 총인처리시설(URC) → 방류
- 오수계열 : 유입 → 유량조정조 → 생물반응조 및 총인처리시설(MBR) → 방류

2) 처리능력 : 11,200m³/일(폐수계열 5,000m³/일, 오수계열 6,200m³/일)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리공법

라. 방류수역에 미치는 영향예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 낙동강본류

2) 계획방류 수질(단위 : mg/L)

구 분	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TOC (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	총대장균 군수 (개/mL)	생태 독성 (TU)
계 획 방 류 수 질	3이하	10이하	8이하	3이하	10이하	0.2이하	1,000이하	1이하
법 적 방 류 수 수 질 기 준 (II 지역)	10이하	-	15이하	10이하	20이하	0.3이하	3,000이하	1이하
환 경 영 향 평 가 협 의 수 질	3이하	10이하	-	3이하	10이하	0.2이하	1,000이하	1이하

마. 공공폐수처리시설의 설치 · 운영자에 관한 사항

1) 설치자 : 한국토지주택공사, 대구도시공사

2) 운영자 : 대구광역시장

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 사업비내역 및 연차별 투자계획

① 폐수계열 사업비

구 분	금 액(백만원)			비고
	합계	1단계	2단계	
합 계	18,363	18,363	-	
공 사 비	16,147	16,147	-	
부 대 비	2,216	2,216	-	

② 오수계열 사업비

구 분	금 액(백만원)			비 고
	합계	1단계	2단계	
합 계	18,196	18,196	-	
공 사 비	16,000	16,000	-	
부 대 비	2,196	2,196	-	

2) 자금조달계획

- 폐수계열 : 국고지원율 69.1%, 원인자 부담금 30.9%
- 오수계열 : 원인자부담금으로 100% 적용
- 유지관리비 : 전액 원인자 부담

사. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당사항 없음

아. 공공폐수처리시설의 설치·운영에 필요한 사항

1) 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침('20.1, 환경부)에 따름

자. 기본계획서 열람장소 및 기간

- 1) 열람장소 : 대구광역시 수질개선과 수질보전팀(053-803-4305)
- 2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

41. 죽변 해양 바이오 농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 대상지역

- 1) 경북 울진군 죽변면 후정리 일원(148,920m²)

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

- 1) 오염원 분포 : 처리대상지역내 모든 입주업체에서 발생하는 오·폐수
- 2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 299.68m³/일

다. 처리계통도 · 처리능력 및 처리방법에 관한 사항

- 1) 처리계통도
 - 유입 → 침사협잡물 제거 → 유량조정조 → 생물반응조 → 2차침전지 → 인처리시설 → 여과수조 → 소독 → 방류
- 2) 처리능력 : 300m³/일(150m³/일×2, 단계별 설치)
- 3) 처리방법 : 생물학적 고도처리공법

라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가

- 1) 방류수역 : 매정천 → 수심천 → 구장천 → 동해
- 2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)

구 분	사업시행 전					처리장 방류수					사업시행 후				
	유량 (m ³ /일)	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	T-N (mg/l)	T-P (mg/l)	유량 (m ³ /일)	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	T-N (mg/l)	T-P (mg/l)	유량 (m ³ /일)	BOD (mg/l)	SS (mg/l)	T-N (mg/l)	T-P (mg/l)
구장천	10,139	1.25	3.30	2.951	0.021	299.68	8	8	16	1.6	10,439	1.44	3.43	3.326	0.066

마. 공공폐수처리시설 설치 · 운영자에 관한 사항

1) 설치운영·관리자 : 울진군수

바. 부담금의 비용부담에 관한 사항

1) 시설설치 총 사업비(추정) : 일괄 시공에 의한 총사업비

- 4,499백만원 (국비 : 4,359백만원, 지방비 140백만원)

2) 연간 유지관리비(추정) : 428백만원/년(원인자 전액부담)

사. 총사업비·분야별 소요사업비 및 그 산출근거

1) 사업비 내역

구 분	금 액(백만원)	비 고
공사비	4,251	시운전비 포함
설계비	175	
감리비	61	
부대비	12	
총사업비	4,499	

아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획

1) 연차별 투자계획

구 분	1차년도(2014년 이전)	2차년도(2014년 이후)	합 계(백만원)
국 비	3,029	1,330	4,359
지방비	140	-	140
합 계	3,169	1,330	4,499

자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당 없음

차. 기본계획서 열람장소 및 기간

- 1) 열람장소 : 경상북도 울진군 경제교통과(054-789-6773)
- 2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

42. 예천농공단지 공공폐수처리시설 기본계획(변경)승인

가. 대상지역

- 1) 경상북도 예천군 예천읍 지내리 311-9번지 일원(128,946㎡)

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

- 1) 오염원 분포 : 처리대상지역내 모든 입주업체에서 발생하는 오·폐수
- 2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 450m³/일

다. 처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 처리계통도

- 오·폐수유입 → 침사지 및 유입펌프장 → 유량조정조 → 1차 약품 응집침전 → 생물반응조 → 2차 침전지 → 총인설비 → 소독 → 방류

2) 처리능력 : 450m³/일

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리공법

라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가

- 1) 방류수역 : 중평천→ 한천→ 내성천→ 낙동강→ 남해
- 2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)

구 분	사업시행 전					처리장 방류수					사업시행 후				
	유량 (m ³ /일)	BOD (mg/ℓ)	SS (mg/ℓ)	T-N (mg/ℓ)	T-P (mg/ℓ)	유량 (m ³ /일)	BOD (mg/ℓ)	SS (mg/ℓ)	T-N (mg/ℓ)	T-P (mg/ℓ)	유량 (m ³ /일)	BOD (mg/ℓ)	SS (mg/ℓ)	T-N (mg/ℓ)	T-P (mg/ℓ)
한천	926,294	0.8	2.1	2.313	0.048	450	7	7	14	0.3	926,744	0.9	2.13	2.421	0.049

마. 공공폐수처리시설 설치·운영자에 관한 사항

- 1) 설치자 : 경상북도 예천군
- 2) 운영·관리자 : 추후협의 후 결정

바. 부담금의 비용부담에 관한 사항

- 1) 시설설치 총 사업비(추정) : 4,078백만원(국비 : 100%)
- 2) 연간 유지관리비(추정) : 113백만원/년

사. 총사업비·분야별 소요사업비 및 그 산출근거

1) 사업비 내역

구 분	금 액 (백만원)	비 고
공사비	3,854	시운전비 포함
설계비	155	
감리비	58	
부대비	11	
총사업비	4,078	

아. 투자계획 및 자금조달계획

1) 소요재원 조달방안

총 사업비의 소요재원은 국고가 시설설치비의 100%로 구성된다.

2) 투자계획

구 분	2012년	2013년	합계(백만원)
국 비	155	3,923	4,078
지방비	-	-	-
합 계	155	3,923	4,078

자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음

차. 기본계획서 열람장소 및 기간

- 1) 열람장소 : 예천군 환경관리과(054-650-6987)
- 2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

43. 성서일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획(변경) 승인

가. 대상지역

- 1) 대구시 달서구 11개동(법정동) 및 달성군 다사읍 세천리 일원(12,272,308m²)

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

- 1) 오염원 분포 : 처리대상지역내 모든 입주업체에서 발생하는 오·폐수
- 2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 53,355m³/일

다. 처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

- 1) 처리계통도
 - 오·폐수유입 → 스크린, 일차침전조 → 생물학적고도처리 → 회전원판 → 사여과시설 → 색도처리시설 → 방류
- 2) 처리능력 : 80,000m³/일(고도 및 총인처리 : 60,000m³/일)
- 3) 처리방법 : 생물학적 고도처리공법

라. 공동처리구역 변경(성서4차 산업단지 및 대구 출판산업단지 추가 지정)

- 1) 기존 : 달서구(이곡·장기·호림·파호·대천·월암·장·갈산·신당·월성·파산동), 달성군 다사읍 세천리 일원
- 2) 변경 : 달서구(이곡·장기·호림·파호·대천·월암·장·갈산·신당·월성·호산동), 달성군 다사읍 세천리 일원

라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가

- 1) 방류수역 : 진천천→ 대명천→ 낙동강본류→ 남해

2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)

구 분	유량 (m ³ /일)	BOD (mg/ℓ)	COD (mg/ℓ)	SS (mg/ℓ)	T-N (mg/ℓ)	T-P (mg/ℓ)	비 고
사업시행 전	4,240,512	2.7	6.9	15.9	3.457	0.101	
연계처리 방류수	3,481	3.19	20.0	10.0	20.000	0.300	
사업시행 후	4,243,993	2.70	6.91	15.90	3.47	0.10	

바. 부담금의 비용부담에 관한 사항 : 해당없음

사. 총사업비·분야별 소요사업비 및 그 산출근거 : 해당없음

아. 투자계획 및 자금조달계획 : 해당없음

자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음

차. 기본계획서 열람장소 및 기간

- 1) 열람장소 : 대구광역시 물관리과(전화 : 053-803-4301)
- 2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

44. 예천 제2농공단지 공공폐수처리시설 기본계획 승인

가. 대상지역

- 1) 경상북도 예천군 보문면 신월리 산81번지 일원(257,000m²)

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

- 1) 오염원 분포 : 처리대상지역 내 모든 입주업체에서 발생하는 오·폐수
- 2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 799.0m³/일

다. 처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 처리계통도

- 침사지 → 유량조정조 → 1차침전조 → 생물반응조 → 2차침전지
→ 고도처리 → 방류

2) 처리능력 : 800m³/일(1단계 : 400, 2단계 : 400)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리공법

라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가

1) 방류수역 : 고평천(5.5km)→ 내성천→ 낙동강→ 남해

2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)

구 분	유량 (m ³ /일)	BOD (mg/ℓ)	COD (mg/ℓ)	SS (mg/ℓ)	T-N (mg/ℓ)	T-P (mg/ℓ)	비 고
사업시행 전	6,912	0.7	3.0	1.4	2.850	0.030	고평천 합류직전 (2.4km)
연계처리 방류수	800	10	40.0	10.0	20.0	0.5	합류지점 (2.5km)
사업시행 후	7,712	0.8	6.3	2.1	4.134	0.064	고평천 말단 (5.5km)

마. 공공폐수처리시설 설치·운영자에 관한 사항

1) 설치운영·관리자 : 예천군수

바. 부담금의 비용부담에 관한 사항

1) 시설설치 총 사업비(추정) : 단계별 시공(1, 2단계)에 의한 총사업비

• 8,653백만원 (전액 국비)

2) 연간 유지관리비(추정) : 450백만원/년(원인자 전액부담)

사. 총사업비·분야별 소요사업비 및 그 산출근거

1) 사업비 내역

구 분	금 액(백만원)	비 고
공사비	8,063	시운전비 포함
설계비	450	
감리비	116	
부대비	24	
총사업비	8,653	

아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획

1) 연차별 투자계획

구 분	1차년도(2016년 이전)	2차년도(2016년 이후)	합 계(백만원)
국 비	7,114	1,539	8,653

자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당 없음

차. 기본계획서 열람장소 및 기간

- 1) 열람장소 : 경상북도 예천군 새마을경제과(054-650-6854)
- 2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

45. 포항 블루밸리 국가산업단지 공공폐수처리시설 기본계획 변경

가. 대상지역

- 1) 경상북도 포항시 남구 동해면 · 장기면 · 구룡포읍 일원(6,119,456m²)

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

- 1) 오염원 분포 : 처리대상지역 내에서 발생하는 모든 오·폐수
- 2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 11,825m³/일

다. 처리계통도 · 처리능력 및 처리방법에 관한 사항

- 1) 처리계통도
 - 침사협잡물제거 → 유량조정조 → 1차침전지 → 생물반응조
→ 2차침전지 → 여과 · 소독 → 방류
- 2) 처리능력 : 12,000m³/일(3,000m³/일 × 4계열)
- 3) 처리방법 : 고도처리공법

라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가

- 1) 방류수역 : 상정천(4.6km)→ 동해
- 2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)

구 분	유량 (m ³ /일)	BOD (mg/ℓ)	비 고
사업시행 전	2,324	3.0	상정천 합류직전
처리시설 방류수	11,825	3.0	합류지점
사업시행 후	14,149	1.6	상정천 말단 (동해)

마. 공공폐수처리시설 설치·운영자에 관한 사항

- 1) 운영·관리자 : 포항시장

바. 부담금의 비용부담에 관한 사항

- 1) 시설설치 총 사업비(추정) : 단계별 시공(1-1, 1-2, 2-1, 2-2단계)에 의한 총사업비

• 36,972백만원 (국비 21,368, 원인자 등 15,604)

- 2) 연간 유지관리비(추정) : 1,965백만원/년(원인자 전액부담)

사. 총사업비·분야별 소요사업비 및 그 산출근거

- 1) 사업비 내역

구 분	금 액(백만원)	비 고
공사비	33,467	시운전비 포함
설계비	1,378	
감리비	2,051	
부대비	76	
총사업비	36,972	

아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획

- 1) 연차별 투자계획

구 분	1차년도(2019년 이전)	2차년도(2019년 이후)	합 계(백만원)
국 비	25,672	11,300	36,972

자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당 없음

차. 기본계획서 열람장소 및 기간

- 1) 열람장소 : 경상북도 포항시 건설환경사업소 업무시설과(054-270-5254)
- 2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

46. 상주청리일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획(변경)

가. 처리대상지역(공동처리구역) 지정에 관한 사항

- 1) 대상지역 : 상주 청리일반산업단지(상주시 청리면 마공리 1191번지 일원)
- 2) 대상면적 : 1,294,588.7m²

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

- 1) 오염원 분포 : 처리대상지역에서 발생하는 오·폐수
- 2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 5,965m³/일

다. 처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

- 1) 처리계통도
 - 유 입 → 스크린 → 유량조정조 → 생물반응조(BAR조 + 고액분리조 + 질산화조 + 탈질조 + 재포기조) → 최종침전조 → 3차처리(충인설비) → 소독설비 → 방 류
- 2) 처리능력 : 6,000m³/일
(1단계 250, 2단계 250, 3-1단계 3,500, 3-2단계 1,000, 3-3단계 500, 3-4단계 500)

라. 방류수역에 미치는 영향예측에 관한 사항

- 1) 방류수역 : 마공천 → 병성천 → 낙동강
- 2) 계획 방류수질

구 분		BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TOC (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	총대장균군 (개/ml)	생태독성 (TU)	비 고
계 획 유입 수질	1단계	100	165	-	120	35.0	4.0	-	-	
	2단계	243	277	159	219	41.2	7.5	-	-	
	3-1단계	35	-	55	50	50.0	1.8	-	-	
	3-2단계	28	-	50	45	50.0	1.6	-	-	
	3-3단계	25	-	50	45	50.0	1.6	-	-	
	3-4단계	22	-	45	40	50.0	1.5	-	-	
방류 수질	법적기준	10이하	40이하	25이하	10이하	20이하	0.5이하	3,000이하	1이하	III지역
	환경영향평가 협의기준	3이하	10이하	-	10이하	-	-	-	-	-
	계획방류수질	3이하	10이하	5.5이하	10이하	20이하	0.5이하	3,000이하	1이하	-

마. 공공폐수처리시설 설치·운영자에 관한 사항

- 1) 사업시행자 : 상주시장
- 2) 운영자 : 상주시장

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 연차별 투자계획

구 분	당초 (2013.09)	변 경						
		합 계	1단계 (기존)	2단계 (공사중)	3-1단계 (금회)	3-2단계 (예정)	3-3단계 (예정)	3-4단계 (예정)
총사업비 (백만원)	7,421	49,604	4,462	2,959	33,543	4,544	2,048	2,048
국 비	5,536 (74.6%)	35,065 (70.7%)	3,995 (89.5%)	1,541 (52.1%)	23,480 (70.0%)	3,181 (70.0%)	1,434 (70.0%)	1,434 (70.0%)
지방비	1,885 (25.4%)	14,539 (29.3%)	467 (10.5%)	1,418 (47.9%)	10,063 (30.0%)	1,363 (30.0%)	614 (30.0%)	614 (30.0%)

2) 자금조달계획

- 시설설치비 : 49,604백만원[국비 35,065백만원, 지방비 14,539백만원]
- 유지관리비 : 원인자부담

사. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

- 1) 열람장소 : 경상북도 상주시 투자경제과(전화 054-537-6674)
- 2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

47. 영양 고추산업특구 공공폐수처리시설 기본계획 변경승인

가. 대상지역(공동처리구역)

- 기존 : 130,727m²(김치공장지구, 김치·전통장류공장지구)
- 변경 : 181,994m²(김치공장지구, 김치·전통장류공장지구, 고추종합처리장지구)

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

- 1) 오염원 분포 : 처리대상지역 내에서 발생하는 모든 오·폐수
- 2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 615.7m³/일

다. 처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

- 1) 처리계통도
 - 스크린 → 유량조정조 → 생물반응조(Bio-SAC) → 이차침전지 → 가압부상조 → 여과기 → UV 소독조 → 방류조 → 방류
- 2) 처리능력 : 650m³/일
- 3) 처리방법 : Bio-SAC BNR 공법

라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가

- 1) 방류수역 : 장군천 → 반변천 → 낙동강 → 남해
- 2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)

구 분	유량(m ³ /일)	BOD(mg/ℓ)	비 고
사업시행 전	4,600.00	1.24	장군천 합류 전
처리시설 방류수	615.69	4.50	
사업시행 후	5,215.69	1.62	장군천 합류 후

마. 공공폐수처리시설 설치·운영자에 관한 사항

1) 운영·관리자 : 영양군수

바. 부담금의 비용부담에 관한 사항

1) 시설설치 총 사업비(추정) : 6,900백만원 (국비 4,346, 원인자 등 2,554)

2) 연간 유지관리비(추정) : 512백만원/년(원인자 전액부담)

사. 총사업비·분야별 소요사업비 및 그 산출근거 :

구 분	금 액(백만원)		비 고
	기존	변경	
공사비	6,253	6,528	시운전비 포함
설계비	242	264	
감리비	88	88	
부대비	17	20	
총사업비	6,600	6,900	

아. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당 없음

자. 기본계획서 열람장소 및 기간

1) 열람장소 : 경상북도 영양군 환경보전과 (054-680-6551)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

48. 고령 동고령일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 공동처리구역

○ 구 분 : 동고령 일반산업단지 공공폐수처리시설

○ 공동처리구역

- 대상지역 : 경북 고령군 성산면 박곡·무계리 일원

- 면 적 : 752,865㎡

- 단지 지정일 : 2013. 3. 11

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 처리대상지역내 모든 입주업체에서 발생하는 오·폐수

2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 600m³/일

다. 처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 처리계통도 : 유입 → 전처리 → 1차처리 → 2차처리 → 고도처리
→ 방류

2) 처리능력 : 600m³/일(150m³/일×4계열)

3) 처리방법 : 생물학적 처리 + 고도처리공법

라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가

1) 방류수역 : 유수지 → 박실천 → 용소천 → 낙동강(Ⅱ지역)

2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)

구 분		유 량 (m ³ /일)	수 질(mg/L)				
			BOD	COD	SS	T-N	T-P
낙동강	현재수질	2,546,208	2.6	6.6	23.4	4.011	0.193
	방류수질	600	10.0	20.0	10.0	20.0	0.3
	예측수질	2,546,808	2.6	6.6	23.4	4.015	0.193

마. 공공폐수처리시설 설치·운영자에 관한 사항

1) 설치운영·관리자 : 고령군수

바. 부담금의 비용부담에 관한 사항

1) 시설설치비 : 7,681백만원[국고지원 5,376백만원, 원인자 2,305백만원]

(※ 표준사업비를 초과하는 비용의 경우 원인자 부담금으로 추가 확보하여 시행)

2) 연간유지관리비 : 입주자 대표회의에서 결정하며 원인자부담원칙에
따라 공동처리구역내 입주기업체가 분담함

사. 총사업비·분야별 소요사업비 및 그 산출근거

1) 사업비 내역

구 분		소요사업비(백만원)	비 고
계		7,681	
공사비		7,237	
설계비		323	
감리비		103	
부대비		18	
재원별	국비(70%)	5,376	
	원인자 등(30%)	2,305	

아. 연차별 투자계획 및 자금조달계획

1) 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	2015년	2016년	2017년	2017년이후
계	7,681	161	1,786	1,786	3,948
국비	5,376	-	1,307	1,306	2,763
원인자	2,305	161	479	480	1,185

2) 자금조달계획

- 시설설치비 : 국비 5,376백만원(70%), 원인자 2,305백만원(30%)
- 유지관리비 : 입주자 대표회의에서 결정하며 원인자부담원칙에 따름

자. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음

차. 기본계획서 열람장소 및 기간

- 1) 열람장소 : 경상북도 고령군 창조도시과(054-950-6714)
- 2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

49. 고령 월성일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획(변경)

가. 처리대상지역(공동처리구역) 지정에 관한 사항

- 1) 대상지역 : 고령 월성일반산업단지(고령군 다산면 월성리 산41번지 일원)
- 2) 대상면적 : 667,971㎡

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

- 1) 오염원 분포 : 처리대상지역에서 발생하는 오·폐수
- 2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 700m³/일

다. 처리계통도·처리능력에 관한 사항

- 1) 처리계통도 : 유 입 → 유량조정조 → 생물반응조 → 이차침전지 →
충진처리시설 → UV소독기 → 방 류
- 2) 처리능력 : 700m³/일 (1-1단계 200 / 1-2단계 200 / 2-1단계 200 /
2-2단계 100)

라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가

- 1) 방류수역 : 나정천 → 낙동강(Ⅱ지역)
- 2) 처리수질 조사(처리시설 방류수 합류 후 농도)

구 분	수 질(mg/L)					유 량 (m ³ /일)
	BOD	TOC	SS	T-N	T-P	
사업시행전	3.1	5.4	21.7	4.726	0.285	6,154,272
계획방류수	5	7.5	8.0	20.0	0.2	700
사업시행후	3.101	5.463	21.698	4.728	0.285	6,154,972

※ 유량은 ‘고령교’ 지점의 2014년 갈수기 평균유량

마. 공공폐수처리시설 설치·운영자에 관한 사항

- 1) 설치운영·관리자 : 고령군수

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

구 분		합 계	1단계	2단계	3단계	4단계
총사업비 (백만원)	소 계	15,468 (100%)	8,129	3,611	2,606	1,122
	국 비	10,684 (69.07%)	5,615	2,494	1,800	775
	원인자	4,784 (30.93%)	2,514	1,117	806	347

사. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

- 1) 열람장소 : 경상북도 고령군 투자유치과(054-830-6230)
- 2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상.

50. 의성 바이오밸리 일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공동처리구역) 지정에 관한 사항

- 1) 대상지역 : 의성 바이오밸리일반산업단지(의성군 의성읍 철과리 419-17 일원)
- 2) 대상면적 : 225,848m²

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

- 1) 오염원 분포 : 처리대상지역에서 발생하는 오·폐수
- 2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 685m³/일

다. 처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

- 1) 처리계통도
 - 전처리 + 2차처리(생물학적고도처리) + 총인처리 + 소독 + 방류

2) 처리능력 : 700m³/일 (1단계 170, 2단계 170, 3단계 170, 4단계 190)

라. 방류수역에 미치는 영향예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 남대천 → 쌍계천 → 위천 → 낙동강

2) 계획 방류수질

구 분		BOD	TOC	SS	T-N	T-P	총대장균균	생태독성
계획유입수질		305	170	165	35	7	203,000	-
방류수질	법적기준(Ⅲ지역)	10이하	25이하	10이하	20이하	0.5이하	3,000이하	1이하
	환경영향평가 협의기준	10이하	25이하	10이하	20이하	0.5이하	3,000이하	1이하
	계획방류수질	10이하	25이하	10이하	20이하	0.5이하	3,000이하	1이하

마. 공공폐수처리시설 설치·운영자에 관한 사항

1) 사업시행자 : 의성군수

2) 운영자 : 의성군수

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

구 분		합 계	1단계	2단계	3단계	4단계
총사업비 (백만원)	소 계	15,468 (100%)	8,308	2,297	2,297	2,566
	국 비	10,484 (67.78%)	5,631	1,557	1,557	1,739
	지방비	4,984 (32.22%)	2,677	740	740	827

※ 총 사업비는 개략사업비로 실시설계 후 재원협의 시 확정

사. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

- 1) 열람장소 : 경상북도 의성군 미래산업과(전화 054-830-6230)
- 2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

51. 예천 제3농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공동처리구역) 지정에 관한 사항

- 1) 대상지역 : 예천 제3농공단지(예천군 보문면 신월리 504 일원)
- 2) 대상면적 : 180,699m²

나. 오염원 분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

- 1) 오염원 분포 : 처리대상지역에서 발생하는 오·폐수
- 2) 폐수배출량 및 예측에 관한 사항 : 550m³/일

다. 처리계통도·처리능력 및 처리방법에 관한 사항

- 1) 처리계통도
 - 전처리 → 가압부상설비 → 고도처리(생물반응조) → 총인처리 → 소독 → 방류
- 2) 처리능력 : 550m³/일 (1단계 300, 2단계 250)

라. 방류수역에 미치는 영향예측에 관한 사항

- 1) 방류수역 : 고평천 → 내성천 → 낙동강
- 2) 계획 방류수질

구 분		BOD	TOC	SS	T-N	T-P	총대장균군	생태독성
계획유입수질		510	290	270	35	4.5	100,000	-
방류수질	법적기준(Ⅲ지역)	10이하	25이하	10이하	20이하	0.5이하	3,000이하	1이하
	환경영향평가 협의기준	10이하	-	-	-	0.5이하		
	계획방류수질	10이하	25이하	10이하	20이하	0.5이하	3,000이하	1이하

마. 공공폐수처리시설 설치·운영자에 관한 사항

- 1) 사업시행자 : 예천군수
- 2) 운영자 : 예천군수

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

구 분		합 계	1단계	2단계
목 표 년 도		-	2027년	2029년
시설용량 (m³/일)		550	300	250
총사업비 (백만원)	소 계	13,984 (100%)	10,455	3,529
	국 비	13,957 (99.81%)	10,435	3,522
	지방비	-	-	-
	원인자	27 (0.19%)	20	7

주) 예천 제3농공단지 는 우선지원 농어촌으로 국고지원비율 100% 해당 지역임

※ 총 사업비는 개략사업비로 실시설계 후 재원협의 시 확정

사. 토지 등의 수용 및 사용에 관한 사항 : 해당없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

- 1) 열람장소 : 경상북도 예천군 환경관리과(전화 054-650-6988)
- 2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

부 칙

- ① (시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행합니다.