

전원개발사업 실시계획 변경신고 요약서

변경사유 및 내용

1. 500kV HVDC 동해안-신가평 송전선로 건설사업(동부-1구간)

- 변경사유 : 산림훼손 최소화를 위한 철탑 위치 변경 등
- 변경내용

변경항목		변경 전	변경 후	비 고
사업기간		2021.02 ~ 2026.06 (65개월)	좌 동	-
선로길이		18.556km	18.627km	0.071km 증가
전 선	전력선	ACSR/AW 480mm ² ×6도체(6B)×2회선(2C)	좌 동	-
	중성선	HTACSR/AW 480mm ² ×3도체(3B)×2회선(2C)	좌 동	
철탑기수		36기	좌 동	-
사업면적	철탑부지	12,186m ²	12,339m ²	153m ² 증가
	선하부지	605,328m ²	610,755m ²	5,427m ² 증가
	합 계	617,514m ²	623,094m ²	5,580m ² 증가

2. 500kV HVDC 동해안-신가평 송전선로 건설사업(동부-3구간)

- 변경사유
 - 환경영향평가 보완의견에 따른 위치 및 면적변경 등
- 변경내용

변경항목		변경 전	변경 후	비 고
사업기간		2021.05 ~ 2026.06 (62개월)	좌 동	변경없음
선로길이		19.988km	19.958km	0.03km 감소
전 선	전력선	ACSR/AW 480mm ² ×6도체(6B)×2회선(2C)	좌 동	변경없음
	중성선	HTACSR/AW 480mm ² ×3도체(3B)×2회선(2C)	좌 동	
철탑기수		37기	좌 동	변경없음
사업면적	철탑부지	11,654m ²	11,944m ²	290m ² 증가
	선하지	631,819m ²	630,837m ²	982m ² 감소
	합 계	643,473m ²	642,781m ²	692m ² 감소