

[별표1]

국가유산수리 설계업무의 범위

업무의 구분(표준:○,발주자의 추가시:△)

주요 업무		세부 업무		계약의 범위
국가유산수리 설계업무 (표준업무)	고증 및 현황조사업무	고증조사		○
		현황조사		○
	실측업무	실측	기본실측	○
			상세실측	○
	설계도서 작성업무	현황도면	기본도면	○
			상세도면	○
		계획도면	기본도면	○
			상세도면	○
			기타도면	○
		설계설명서		○
		공사시방서		○
		내역서		○
		수량산출서		○
		현황사진첩		○
	그 밖의 업무	업무 협의 및 공정보고 등		○
추가 업무 (발주처의 요청에 의한 업무)	각종 측량			△
	각종 조사, 시험 및 검사			△
	3차원 스캔(3D SCAN) 실측			△
	손도면 작성			△
	모형제작, 투시도 또는 조감도 작성			△
	「국가유산수리 설계 대가기준」 제8조의 업무범위에 해당하지 않는 보고서 작성비			△
	항공사진 촬영(원격조정무인헬기 포함)			△
	특수자료비(특히, 노하우 등의 사용료)			△
	그밖에 발주처의 별도 요구			△

※ 본 표는 국가유산수리 설계 시 수행되는 일반적 업무를 수록하여 특정 국가유산수리 설계 시 업무범위 결정의 기본적인 지표로 사용할 수 있도록 만들어진 표로서, 필수적인 항목이 아니다.

- 국가유산수리 설계의 업무범위는 ‘표준업무’ 범위로 한다. 다만, 발주자의 요구에 의한 ‘추가업무’의 대가는 별도계약으로 협의 하에 결정한다.
- 수급인의 책임구분은 표준업무 범위로 한다. 다만, 발주자의 추가적인 요구에 의한 추가 범위도 업무적인 책임을 진다.
- 고증 및 현황조사 업무내용에 관한 사항은 「국가유산수리 설계도서 작성기준」의 [별표2]를 참조한다.
- 실측 업무내용에 관한 사항은 「국가유산수리 설계도서 작성기준」의 [별표3]을 참조한다.
- 설계도서 작성 업무의 성과품에 관한 사항은 「국가유산수리 설계도서 작성기준」의 [별표1]을 참조한다.