

영산강유역환경청 고시 제2025-33호

물환경보전법 제49조제3항의 규정에 따라 공공폐수처리시설 기본계획 통합고시(영산강유역환경청 고시 제2025-9호, 2025.02.13.)를 다음과 같이 개정·고시합니다.

2025년 9월 26일

영 산 강 유 역 환 경 청 장

(영산강유역환경청)공공폐수처리시설 기본계획 통합 고시 일부개정

"공공폐수처리시설 기본계획 통합고시" 중 제35호를 다음과 같이 개정한다.

1. 무안 청계 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역

- 1) 위 치 : 전남 무안군 청계면 청수리 558번지 일원
- 2) 면 적 : $737,673\text{m}^2/\text{일}$ (기존 청계농공단지 314,193, 청계 2농공단지 303,480, 인근 마을 120,000)

※ 인근 마을(상작천, 신흥동, 대성동, 솔치, 복용2리) 발생 오수 유입처리

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

- 1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오·폐수
- 2) 오·폐수배출량 : $462.4\text{m}^3/\text{일}$

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

- 1) 폐수처리계통도(사업추진상 변동가능)

○ 유입 → 협잡물처리기 → 저류조 → 가압부상조 → 유량조정조 → SymBio조 → 침전지 → 소독 → 방류

- 2) 처리능력 : $650\text{m}^3/\text{일}$ (325×2계열)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리

라. 처리된 방류수가 방류수역에 미치는 영향 예측

1) 방류수역 : 태봉천 → 서해

2) 계획수질

(단위 : mg/L, 개/mL, TU)

구 분		BOD	TOC	SS	T-N	T-P	총대장균 군수	생태독성
계획 수질	유입	330	190	150	62	13.7	80,000	-
	방류	90이하	250이하	90이하	160이하	1.50이하	2,000이하	10이하

3) 방류수역 수질 : 모형실험 결과 공공폐수처리시설에서 방류되는 오·폐수가 사업지구 인근 하천에 미치는 영향은 미미할 것으로 보임

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 무안군수

바. 공공폐수처리시설 부담금의 비용에 관한 사항(사업 추진에 따른 변동가능)

1) 시설설치비 : 12,702백만원

(단위 : 백만원)

구 분		합계	1단계(완료)	2단계(금회)
총사업비	합계	12,702	5,290	7,412
	국비	8,150.2	3,703 (70%)	4,447.2 (60%)
	원인자	4,551.8	1,587 (30%)	2,964.8 (40%)

2) 유지관리비 : 562.9백만원/년(사업추진상 변동가능)

3) 비용부담 방안

○ 시설설치비 : 1단계 국고보조 70%(3,703백만원) + 2단계 국고보조 60%(4,447.2백만원)

○ 유지관리비 : 1단계 용자 30%(1,587백만원) + 2단계 용자 30%(2,964.8백만원)

4) 분야별 사업비 산출내역

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	1단계(완료)	2단계(금회)
합 계	12,702	5,290	7,412
공사비	11,541	5,007	6,534
설계비	502	196	306
감리비	629	73	556
부대비	30	14	16

5) 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

1단계	합 계	2010	2011	2012
사업비	5,290	1,926	1,730	1,634

(단위 : 백만원)

2단계	합 계	2024	2025	2026
사업비	7,412	306	3,553	3,553

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 해당없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 전라남도 무안군 상하수도사업소(☎061-452-9634))

○ 열람기간 : 고시일부터 30일간

2. 장흥 바이오식품 산업단지 공공폐수처리시설 기본계획(구. 장흥해당 일반산업단지)

가. 처리대상 지역

1) 위 치 : 전남 장흥군 장흥읍 상리 15-10 일원

2) 면 적 : 2,924,973.4m³/일

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역에서 발생하는 오·폐수

2) 폐수배출량 : 4,000m³/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도(사업추진상 변동가능)

○ 유입 → 협잡물 종합처리기 / 유량조정조 → 경사판 응집침전 → 생물반응조 → 방류

2) 처리능력 : 4,000m³/일(1단계 : 2,000, 2단계 : 1,000, 3단계 : 1,000)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리

라. 방류수역에 미치는 영향 예측

1) 방류수역 : 평화천 → 탐진강

2) 방류수역 수질 : 수치모형실험 결과 공공폐수처리시설에서 방류되는 오·폐수가 강진 상수원 보호구역에서 미치는 영향은 미미할 것으로 예측됨

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 전남개발공사

바. 공공폐수처리시설 부담금의 비용에 관한 사항(사업 추진에 따른 변동 가능)

1) 시설 설치비 : 18,020백만원(국비 17,627, 원인자 393)

2) 유지관리비 : 1,052백만원/년

3) 비용부담 방안

○ 시설설치비 : 국비 97.8%, 원인자 2.2%

○ 유지관리비 : 입주업체 원인자 100%

4) 분야별 사업비 산출내역

(단위 : 백만원)

계	공사비	설계비	감리비	부대비
18,020	16,591	622	769	38

5) 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업비	2010~2011년	2단계	3단계
18,020	12,774	2,623	2,623

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 19필지 14,146m²

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 전라남도 장흥군 기업지원과(061-860-0783)

○ 열람기간 : 고시일로부터 30일

3. 나주 노안 농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역

1) 위 치 : 전남 나주시 노안면 장동리 232-2번지 일원

2) 면 적 : 135,782m²

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 550m³/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도(사업추진상 변동가능)

○ 유입 → 종합협잡물처리기 → 유량조정조 → 무산소조 → 호기조
→ 최종침전지 → 응집+여과기 → UV소독기 → 방류

2) 처리능력 : 550m³/일(총1단계)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리공법(FNR)

라. 방류수역에 미치는 영향 예측

1) 방류수역 : 장성천 → 영산강

2) 방류수역 수질(장성천) : 수질모델링(QUAL2E) 결과 공공폐수처리시설에서 방류되는 오·폐수가 미치는 영향은 미미할 것으로 예측됨

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 나주시장

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항(사업추진상 변동가능)

1) 시설설치비 : 6,036백만원(국비 4,226, 원인자 1,810)

2) 유지관리비 : 319백만원/년

3) 비용부담 방안

○ 시설설치비 : 국고보조 70%(표준총사업비 범위내), 원인자 30%

○ 유지관리비 : 원인자(입주업체) 100%

4) 분야별 사업비 산출내역

(단위 : 백만원)

계	공사비	설계비	감리비	부대비
6,036	5,334	240	450	12

5) 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업비	2010년	2011년	2012년
6,036	240	2,898	2,898

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 3필지 1,274m²

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

1) 열람장소 : 전라남도 나주시 지역경제과(TEL.061-330-8178)

2) 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

4. 진도 군내 농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역

1) 위 치 : 전남 진도군 군내면 녹진리 1203번지 일원

2) 면 적 : 256,700m²

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 600m³/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도(사업추진상 변동가능)

○ 유입 → SBR반응조 → 응집침전 → 여과 → UV소독 → 방류

2) 처리능력 : 600m³/일(총2계열, 300m³/일×2계열)

※ 1계열(300m³/일) 설치 후 폐수발생량 추이에 따라 2계열(300m³/일) 설치

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리공법(SBR)

라. 방류수역에 미치는 영향 예측

1) 방류수역 : 남해

2) 방류수역 수질(남해) : 수치모형실험 결과 공공폐수처리시설에서 방

류 되는 오·폐수 처리수가 미치는 환경적 영향은 작을 것으로 예측
됨

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 진도군수

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항(사업추진상 변동가능)

1) 시설설치비 : 6,227백만원(국비100%)

2) 비용부담 방안

○ 시설설치비 : 국고보조 100%(표준총사업비 범위내)

○ 유지관리비 : 원인자(입주업체) 100%

3) 분야별 사업비 산출내역

(단위 : 백만원)

계	공사비	설계비	감리비
6,226.7	5,894.5	247.7	84.5

4) 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업비	2010년	2011년	2012년	2013년 이후
6,226.7	232.3	2,678.2	2,704.8	611.4

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 5,815m²

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

1) 열람장소 : 전라남도 진도군 경제통상과(TEL.061-540-3912)

2) 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

5. 해남 화원 지방산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역

1) 위 치 : 전남 해남군 화원면 구림리 산1-1번지 일원

2) 면 적 : 2,083,207m²

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 3,000m³/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도(사업추진상 변동가능)

○ 유입 → 유량조정조 → 생물반응조 → 여과 및 소독 → 방류

2) 처리능력 : 3,000m³/일(1단계: 2,000m³/일, 2단계: 1,000m³/일)

3) 처리방법 : TBCR-II 공법

라. 방류수역에 미치는 영향 예측

1) 방류수역 : 서해

2) 방류수역 수질(서해) : 모델링(FICK'S) 결과 공공폐수처리시설에서 방류되는 오·폐수가 인근 해역에 미치는 영향은 미미하며, 농도가중 또한 크지 않을 것으로 예측됨

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 해남군수

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항(사업추진상 변동가능)

1) 시설설치비 : 16,058백만원(국비100%)

2) 비용부담 방안

○ 시설설치비 : 국고보조 100%(표준총사업비 범위내)

○ 유지관리비 : 원인자(입주업체) 100%

3) 분야별 사업비 산출내역

(단위 : 백만원)

계	공사비	설계비	감리비	부대비
16,058	14,636	546	841	35

5) 연차별 투자계획

(단위 : 백만원)

사업비	2011년	2012년	2014년 이후
16,058	6,544	5,588	3,926

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 21,000m²

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

1) 열람장소 : 전라남도 해남군 전략산업과(TEL.061-530-5864)

2) 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

6. 영광 대마전기자동차산업단지 공공폐수처리시설 기본계획(변경) * 최

초 2010. 3. 31., 변경 2021. 12. 24., 변경 2023. 9. 8.

가. 처리대상 지역

- 1) 위 치 : 전라남도 영광군 대마면 송죽리 844 일원, 묘량면 신천리, 영양리 일원
- 2)면 적 : 1,865,623.7m²(대마 1,651,848.7m², 묘량 213,775m²)

나. 오염원분포 및 폐수배출량에 관한 사항

- 1)오염원 분포 : 공동처리구역 내에서 발생하는 오·폐수
- 2)오·폐수배출량 : 3,661m³/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 유량조정조 → 생물반응조 → 여과 및 소독 → 방류

- 2) 처리능력 : 3,700m³/일[1단계(금회) 1,800m³/일, 2단계(장래) 1,900m³/일]
- 3) 처리방법 : 생물학적 고도처리방법

라. 처리된 방류수질에 관한 사항

- 1) 방류수역 : 방류 → 대마천
- 2) 계획 수질

(단위 mg/L)

구 분		BOD	COD	TOC	SS	T-N	T-P	대장균군수	생태독성
계획 수질	유입	200	230	176.9	370	38	7	66,000	—
	방류	8이하	40이하	25이하	10이하	20이하	2이하	3,000이하	1이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 영광군

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

- 1) 시설설치비 : 23,504백만원

(단위 : 백만원)

구 분		합계	1단계(완료)	2단계(금회)	3단계(장래)
합계(100%)		23,504	13,871	5,560	4,073
재원계획	국비(100%)	23,504	13,871	5,560	4,073

※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등의 변경은 추후 협의 후 결정

- 2) 유지관리비 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 영광군청 일자리경제과(☎ 061-350-5696)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

7. 영광 군서농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역(공공폐수처리구역)

1) 위 치 : 전남 영광군 군서면 만곡리 794 일원(군서농공단지), 전남 영광군 영광읍 송림리 978-1번지 일원(송림그린테크단지, 구.송림농공단지)

2) 면 적 : 261,905.7m²(군서농공단지 117,722m², 송림그린테크단지 144,183.7m²)

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 600m³/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법(사업추진상 변동가능)

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 협잡물처리 → 생물반응 → 응집침전 → 여과/소독 → 방류

2) 처리능력 : 600m³/일(300×2계열)

3) 처리방법 : 기본 및 실시설계시 주 처리공정 선정

라. 방류수역에 미치는 영향 예측

1) 방류수역 : 군서천 → 송림천 → 와탄천 → 서해

2) 방류수역 수질 : 공공폐수처리시설에서 방류되는 오·폐수가 사업지구 인근 하천에 미치는 영향은 미미할 것으로 예측

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 영광군수

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항(개략사업비로 추후 사업추진에 따라 변동가능)

1) 시설 설치비 : 7,425백만원

※ 조달방안 : 표준총사업비 내 국고보조 100%

2) 유지관리비 : 664백만원/년

※ 조달방안 : 군서농공단지 공공폐수처리시설 운영 및 비용부담규정
변경(안)에 따름

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 특기사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 전라남도 영광군 투자유치과(061-350-5456)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

8. 장흥 장흥농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역(공공폐수처리구역)

1) 위 치 : 전남 장흥군 부산면 금자리 835번지 일원

2) 면 적 : 146,760m²(장흥농공단지)

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 600m³/일 예정

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법(사업추진상 변동 가능)

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 협잡물 처리 → 생물학적처리 → 소독 → 방류

2) 처리능력 : 600m³/일(300m³/일×2계열)

3) 처리방법 : 생물학적고도처리

※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계시 구체적인
로 정하여질 사항임

라. 방류수역에 미치는 영향 예측

1) 방류수역 : 탐진강

2) 하천수질모델링(QUAL2E 모델)결과, 배출수로 인한 영향은 미미한
것으로 예측됨(BOD 0.07mg/L, TN 0.141mg/L, TP 0.01mg/L 증가)

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 장흥군수

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항(개략사업비로 추후 사업추진에

따라 변동가능)

1) 시설설치비 : 6,800백만원

※ 조달방안 : 표준총사업비 내 국고보조 100%

2) 유지관리비 : 280백만원/년

※ 조달방안 : 장흥농공단지 공공폐수처리시설 운영 및 비용부담규정
변경(안)에 따름

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 특기사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 전라남도 장흥군청 녹색전략개발사업소(061-860-0783)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

9. 강진 환경산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역(공공폐수처리구역)

1) 위 치 : 전남 강진군 성전면 송학리 일원

2) 면 적 : 657,353m²(강진 환경산업단지 내)

※ 인근 송학마을 발생 오수 유입처리

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 1,198.2m³/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도(사업추진상 변동 가능)

○ 유입 → 침사/협잡물 제거 → 생물학적 고도처리 → 소독 → 방류

2) 처리능력 : 1,200m³/일(1단계 설치 후 오·폐수유입량에 따라 2단계
설치)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리

※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계시 구체적으
로 정하여질 사항임

라. 방류수역에 미치는 영향 예측

1) 방류수역 : 성전천→금강천→탐진강→남해

2) 사업시행으로 인한 영향 : 방류수수질기준 이내로 방류시에는 방류 수역에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상됨

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 강진군수, 전남개발공사사장

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 9,741백만원(개략사업비로 추후 사업추진에 따라 변동 가능)

※ 조달방안 : 국고 6,662백만원, 지방비 2,855백만원, 원인자 224백만원

2) 유지관리비 : 295백만원/년(개략사업비로 추후 사업추진에 따라 변동 가능)

※ 조달방안 : 원인자(입주업체 등) 100%

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 전라남도 강진군청 건설팀(061-430-3343)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

10. 무안 삼향 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역(공공폐수처리구역)

1) 위 치 : 전남 무안군 삼향읍 복룡길 일원

2) 면 적 : 397,200m²/일(삼향농공단지 220,200, 인근 마을 177,000)

※ 인근 마을(덕산, 평산, 성매골) 발생 오수 유입처리

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 228.5m³/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도(사업추진상 변동 가능)

○ 유입 → 스크린 → 유량조정조 → 가압부상조 → 생물반응조 → 분리막조 → UV소독 → 방류

2) 처리능력 : 300m³/일

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리

라. 처리된 방류수가 방류수역에 미치는 영향 예측

1) 방류수역 : 농수로 → 지산천 → 서해

2) 계획수질

(단위 : mg/L, 개/mL, TU)

구 분		BOD	TOC	SS	T-N	T-P	총대장균 군수	생태독성
계획 수질	유입	510	175	380	31	16	80,000	-
	방류	10이하	25이하	100이하	200이하	20이하	3,000이하	10이하

3) 사업시행으로 인한 영향 : 방류수 수질기준 이내로 방류시에는 방류수역에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상됨

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 무안군수

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설 설치비 : 10,003백만원

(단위 : 백만원)

구 분		합계	1단계(완료)	2단계(금회)
총사업비	합계	10,003	2,575	7,428
	국비	6258.8	1,802 (70%)	4,456.8 (60%)
	원인자	3744.2	773 (30%)	2,971.2 (40%)

2) 유지관리비 : 231.5백만원/년(사업추진상 변동가능)

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 전라남도 무안군 상하수도사업소(☎061-450-4132))

○ 열람기간 : 고시일부터 30일간

11. 함평 해보농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역(공공폐수처리구역)

1) 위 치 : 전라남도 함평군 해보면 용산리 567-3번지 일원

2) 면 적 : 245,430m²(함평 해보농공단지 내)

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : $400\text{m}^3/\text{일}$

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 협잡물 제거 → 유량조정조 → 생물반응조 → 소독·방류

2) 처리능력 : $400\text{m}^3/\text{일}$ (1단계 $200\text{m}^3/\text{일}$ 설치 후 오·폐수유입량에 따라 2단계 $200\text{m}^3/\text{일}$ 설치)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리방법

※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계시 구체적으로 정하여질 사항임

라. 처리된 방류수가 방류수역에 미치는 영향 예측

1) 방류수역 : 고막원천(Ⅲ지역) → 영산강

2) 사업시행으로 인한 영향 : 방류수 수질기준 이내로 방류시에는 방류수역에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상됨

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 함평군수

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 5,601백만원(개략사업비로 추후 사업추진에 따라 변동가능)

2) 유지관리비 : 146백만원/년(개략사업비로 추후 사업추진에 따라 변동가능)

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 전라남도 함평군청 전략경영과(061-320-3709)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

12. 땅끝해남식품 특화단지 공공폐수처리시설 기본계획(구. 해남마산농공단지)

가. 처리대상 지역(공공폐수처리구역)

1) 위 치 : 전라남도 해남군 마산면 상등리 349-14번지 일원

2) 면 적 : 138,600m²(해남 마산농공단지 내)

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 776.6m³/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 협잡물 제거 → 유량조정조 → 생물반응조 → 소독·방류

2) 처리능력 : 800m³/일(1단계 400m³/일 설치 후 오·폐수유입량에 따라 2단계 400m³/일 설치)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리방법

※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계시 구체적으로 정하여질 사항임

라. 처리된 방류수가 방류수역에 미치는 영향 예측

1) 방류수역 : 상등천 → 해남천 → 고천암호 → 서남해

2) 사업시행으로 인한 영향 : 방류수 수질기준 이내로 방류시에는 방류수역에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상됨

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 해남군수

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설 설치비 : 8,033백만원(개략사업비로 추후 사업추진에 따라 변동가능)

2) 유지관리비 : 236백만원/년(개략사업비로 추후 사업추진에 따라 변동가능)

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 전라남도 해남군 기업도시지원사업소(061-530-5658)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

13. 나주 신도일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역(공공폐수처리구역)

1) 위 치 : 전라남도 나주시 산포면 신도리 800번지 일원

2)면 적 : 298,750m²(나주 신도산업단지 내)

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1)오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2)오·폐수배출량 : 887m³/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 협잡물 제거 → 유량조정조 → 생물반응조 → 소독·방류

2) 처리능력 : 900m³/일(1단계 450m³/일 설치 후 오·폐수유입량에 따라 2단계 450m³/일 설치)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리방법

※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계시 구체적으로 정하여질 사항임

라. 처리된 방류수가 방류수역에 미치는 영향 예측

1) 방류수역 : 월산천 → 영산천 → 영산강

2) 계획 방류수질

구 분	유량 (m ³ /일)	수질 (mg/L)				
		BOD	COD	SS	T-N	T-P
영산강	887	100이하	20 이하	10 이하	20 이하	0.3 이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 나주시장

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 9,198백만원(국고보조금 70%, 지방비 30%)

※ 단, 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등은 변경가능

(단위 : 백만원)

총 사업비	공사비	설계비	감리비	부대비
9,198	8,735	328	116	20

2) 유지관리비 : 원인자부담

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 전라남도 나주시 기업지원실(061-339-8322)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

14. 장성 동화전자종합농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역(공공폐수처리구역)

1) 위 치

- 동화전자종합농공단지 : 장성군 동화면 남평리 산 13-15번지 일원

- 동화농공단지 : 장성군 동화면 구림리 일원 244-17 일원

2) 면 적 : 282,526m²(당초) → 403,824.5m²(변경)

- 동화전자종합농공단지(283,669.5m²)

- 동화농공단지(120,155m²)

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 263.2m³/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도(변경없음)

○ 유입 → 침사조 → 유량조정조 → 생물반응조(고도) → 총인 → 소독
→ 방류

2) 처리능력 : 300m³/일

라. 방류수역에 미치는 영향 예측

1) 방류수역 : 연산천 → 동화천 → 황룡강

2) 계획 방류수질

구 분	수질 (㎎/L)						
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수	생태독성
연산천	50이하	20 이하	5 이하	20 이하	0.5 이하	1,000이하	10이하

- 사업시행으로 인한 영향 : 방류수수질기준 이내로 방류 시에는 방류수역에 미치는 영향은 미미할 것으로 예상됨

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 장성군수

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

- 1) 연계관로 설치비 : 843백만원(개략사업비로 추후 사업추진에 따라 변동가능)
- 2) 유지관리비 : 50백만원/년(개략사업비로 추후 사업추진에 따라 변동가능)

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

- 열람장소 : 전라남도 장성군 환경사업소(061-390-7536)
- 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

15. 장흥 장평농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역(공공폐수처리구역)

- 1) 위 치 : 장평 농공단지(전라남도 장흥군 장평면 봉림리 산5-1 일원)
및 봉림 소규모처리구역(봉림리, 우산리, 장항리, 청용리, 교촌리 일원)
- 2) 면 적 : 411,957m²

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

- 1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오·폐수
- 2) 오·폐수배출량 : 123.4m³/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

- 1) 폐수처리계통도
 - 유입 → 협잡물 제거 → 유량조정조 → 생물반응조 → 소독 → 방류
- 2) 처리능력 : 300m³/일
- 3) 처리방법 : 생물학적 고도처리방법

라. 처리된 방류수가 방류수역에 미치는 영향 예측

- 1) 방류수역 : 장평천 → 보성강(Ⅱ지역)
- 2) 계획 방류수질

(단위 : mg/L, 개/mL, TU)

구 분	BOD	TOC	SS	T-N	T-P	총대장균군	생태독성
유입수질	240	94	100	33.0	5.2	31,000	—
법적방류수질 (II 지역)	10이하	25이하	10이하	20이하	0.3이하	3,000이하	1이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 장흥군수

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비(총 사업비) : 16,951백만원

(단위 : 백만원)

구 분	당초(2013)	변경(안)(2024.12.)	증·감	비고
전체분	4,758	16,951	증 12,193	256% ↑
처리시설	4,758	4,758	—	
연계관로	—	12,193	증 12,193	

2) 유지관리비 : 원인자부담

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 전라남도 장흥군 경제산업과(061-860-5938)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

16. 동함평일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역(공공폐수처리구역)

1) 위 치 : 전라남도 함평군 대동면 백호리, 향교리 및 학교면 마산리, 월산리 일원

2) 면 적 : 735,050m²(동함평일반산단 내)

나. 오염원분포 및 오·폐수배출량

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 866m³/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 협잡물 제거 → 유량조정조 → 생물반응조 → 소독·방류

2) 처리능력 : 900m³/일

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리방법

※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계 시 구체적으로 정하여질 사항임

라. 처리된 방류수질에 관한 사항

1) 방류수역 : 함평천 → 영산강

2) 계획 방류수질

구 분	유량 (㎥/일)	수질 (㎎/L)				
		BOD	COD	SS	T-N	T-P
함평천	866	50이하	200이하	100이하	200이하	0.3 이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 함평군수

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 9,008백만원(국고보조금 70%)

※ 단, 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등의 변경은 추후 협의 후 결정

(단위 : 백만원)

총 사업비	공사비	설계비	감리비	부대비
9,008	8,200	373	414	21

2) 유지관리비 : 원인자부담

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 전라남도 함평군 전략경영과(061-320-3867)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

17. 구례 자연드림파크 농공단지(1단지, 구. 구례용방농공단지) * 최초 2010. 3. 26 기본계획 변경 2013. 6. 21

가. 처리대상 지역(공공폐수처리구역)

1) 명 칭

- (당초) 용방농공단지 공공폐수처리시설

- (변경) 자연드림파크 공공폐수처리시설

2) 위 치 : 전남 구례군 용방면 죽정리 147-3번지 일원

3) 면 적 : (당초) 144,011m² → (변경) 144,009.6m²

나. 오염원분포 및 폐수배출량에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : (당초) 250m³/일 → (변경) 500m³/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 유량조정조 → 드럼스크린 → 생물반응조 → 방류

2) 처리능력 : 500m³/일

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리방법

※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계 시 구체적으로 정하여질 사항임

라. 방류수질에 관한 사항

1) 방류수역 : 죽정천 → 서시천 → 섬진강

2) 계획 방류수질

(단위 : m³/일, mg/L)

구분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균 군수	생리독성
설계방류수질	50이하	250이하	30이하	190이하	0.50이하	200이하	10이하
법적 방류수질	100이하	400이하	100이하	200이하	0.50이하	3,000이하	10이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 구례군수

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 4,314.9백만원

※ 단, 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등은 변경가능

(단위 : 백만원)

총 사업비	공사비	설계비	감리비	부대비
4,341.9	3,947.2	158.2	222.8	13.7

2) 유지관리비 : 원인자부담

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

- 열람장소 : 전라남도 구례군 환경관리사업소(061-780-2131)
- 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

18. 구례 자연드림파크(2단지) 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역(공공폐수처리구역)

- 1) 위 치 : 전라남도 구례군 용방면 죽정리 329-8 일원
- 2) 면 적 : 49,105m²(자연드림파크농공단지 내)

나. 오염원분포 및 폐수배출량에 관한 사항

- 1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오·폐수
- 2) 오·폐수배출량 : 253m³/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 협잡물처리기 → 유량조정조 → 1차침전조 → 생물반응조
→ 2차침전조 → 처리수조 → 여과기 → 소독/방류

2) 처리능력 : 300m³/일(일괄 설치)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리방법

※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계 시 구체적으로 정하여질 사항임

라. 처리된 방류수질에 관한 사항

- 1) 방류수역 : 죽정천 → 서시천 → 섬진강
- 2) 계획 방류수질

구 분	수질 (mg/L, 개/ml, TU)						
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수	생태독성
설계방류수질	50이하	150이하	30이하	190이하	0.50이하	3,0000이하	10이하
법적방류수질 (1 지역)	100이하	400이하	100이하	200이하	0.50이하	3,0000이하	10이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 구례군수

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 5,406백만원

※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 등의 변경은 추후 협

의 후 결정

2) 유지관리비 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 구례군 환경관리사업소(061-780-2132)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

19. 울촌제1산업단지 공공폐수처리시설 기본계획(변경) 승인

가. 처리대상 지역(공공폐수처리구역)

1) 위 치

- 울촌제1산업단지 : 전남 여수시 울촌면, 순천시 해룡면, 광양시 광양읍 일원

- 해룡일반산업단지 : 전남 순천시 해룡면, 호두·신성·선월리 일원

2) 면 적 : (당초)9,182,259m³ → (변경)9,941,973m³

- 울촌제1산업단지 : 8,349,692m²

- 해룡일반산업단지 : 1,592,281m²

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2) 폐수배출량 : 14,202m³/일

다. 처리능력 및 처리방법

○ 처리능력 : (당초) 33,000m³/일 → (변경)14,500m³/일

라. 방류수역에 미치는 영향 예측

1) 방류수역 : 남해(광양만)

2) 계획방류수질

(단위 : mg/L)

구분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수 (개/㎖)	생태독성 (TU)
법적 방류수질	100이하	400이하	100이하	200이하	20이하	3,000	10이하
보증수질	80이하	280이하	70이하	180이하	1.80이하	1,000이하	

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 광양만권경제자유구역청장

바. 공공폐수처리시설 부담금의 비용에 관한 사항

○ 시설설치비 : 27,784백만원

- 공공폐수처리시설 증설은 입주율 및 가동률에 따라 발생 오·폐수량을 검토한 후 추후에 세부적으로 검토되어야 할 사항으로 소요사업비는 개략공사비로 기본 및 실시설계결과에 따라 변동될 수 있음.

소요사업비	설 계 비	감 리 비	공 사 비	비고
7,793	1,075	1,595	25,114	1-2단계 증설계획 수립 시 검토

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 해당없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 광양만권경제자유구역청 산단조성과(061-760-5442)

○ 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

20. 나주혁신 산업단지 공공폐수처리시설 기본계획(구. 나주미래 일반 산업단지)

가. 처리대상 지역(공공폐수처리구역)

1) 위 치 : 전남 나주시 동수동, 왕곡면 덕산리, 장신리, 양산리 일원

2) 면 적 : 1,788,548.1m²(나주혁신산업단지 내)

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 1,922.17m³/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 협잡물 제거 → 유량조정조 → 생물반응조 → 소독·방류

2) 처리능력 : 2,000m³/일(1-1단계 1,000m³/일, 1-2단계 1,000m³/일)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리방법

※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계 시 구체적으로 정하여질 사항임

라. 처리된 방류수가 방류수역에 미치는 영향 예측

1) 방류수역 : 동령소하천 → 영산강강중류(Ⅱ지역)

2) 계획 방류수질

구 분		BOD	COD	TOC	SS	T-N	T-P	총대장균군	생태독성	비 고
방류수질	법적기준	10이하	20이하	15이하	10이하	20이하	0.3이하	3,000이하	1이하	II 지역
	계획방류수질	4이하	20이하	15이하	10이하	20이하	0.3이하	3,000이하	1이하	

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 나주시장

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 12,801백만원(국고보조금 70%, 지방비 30%)

※ 단, 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등은 변경가능

(단위 : 백만원)

총사업비	공사비	설계비	감리비	부대비	비고
12,801	12,276	379	124	22	1-1단계 9,970 1-2단계 2,831

2) 유지관리비 : 원인자부담

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 전라남도 나주시 일자리경제과(061-339-8324)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

21. 구례 간전농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역(공공폐수처리구역)

1) 위 치 : 전라남도 구례군 간전면 간문리 623 일원 및 대평·홍대리 5개 마을(간문, 안음, 홍대, 복구, 대촌)

2) 면 적 : 334,468m²(간전농공단지 101,759m², 대평·홍대리 232,709m²)

나. 오염원분포 및 폐수배출량에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 191.7m³/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 유량조정조 → 생물반응조 + 총인처리시설 → 여과기 →

방류

2) 처리능력 : 200m³/일

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리 + 화학적 처리

※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계 시 구체적으로 정하여질 사항임

라. 처리된 방류수질에 관한 사항

1) 방류수역 : 간문천 → 섬진강

2) 계획 방류수질

구 분	수질 (mg/L, 개/ml, TU)						
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수	생태독성
설계방류수질	100이하	400이하	100이하	200이하	0.50이하	3,000이하	10이하
법적방류수질 (II 지역)	100이하	400이하	100이하	200이하	0.50이하	3,000이하	10이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 구례군수

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 2,179백만원(국고보조금 100%)

※ 단, 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등의 변경은 추후 협의 후 결정

(단위 : 백만원)

총 사업비	공사비	설계비	감리비	부대비
2,179	1,933	69	172	5

2) 유지관리비 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 구례군 환경사업소(061-780-2139)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

22. 고흥 동강특화농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역(공공폐수처리구역)

1) 위 치 : 전라남도 고흥군 동강면 장덕리 753번지 일원

2) 면 적 : 298,981m²(동강특화농공단지 내)

나. 오염원분포 및 폐수배출량에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 761m³/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 협잡물처리기 → 유량조정조 → 생물반응조 → 여과 → 소독 → 방류

2) 처리능력 : 800m³/일(1단계 200m³/일 설치 후 오·폐수유입량에 따라 2단계 400m³/일 설치)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리방법

※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계 시 구체적으로 정하여질 사항임

라. 처리된 방류수질에 관한 사항

1) 방류수역 : 관덕천 → 대강천 → 죽암방조제 → 남해

2) 계획 방류수질

구 분	수질 (mg/L, 개/ml, TU)						
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수	생태독성
설계방류수질	80이하	320이하	80이하	160이하	1.60이하	1,000이하	10이하
법적방류수질 (IV 지역)	100이하	400이하	100이하	200이하	20이하	3,000이하	10이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 고흥군수

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 8,943백만원

(단위 : 백만원)

총 사업비	공사비	설계비	감리비	부대비
8,943	7,872	350	702	19

※ '16년 표준사업비 8,352백만원 이내에서 국고 지원하며, 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등의 변경은 추후 협의 후 결정

2) 유지관리비 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 고흥군 투자정책과(061-830-5380)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

23. 광양 황금산업단지 공공폐수처리시설 기본계획 * 최초 2016.

4. 26., 변경 2020. 11. 18

※ 당초 공공폐수처리시설을 신설하는 것으로 기본계획을 수립하였으나, 금회 광양중앙하수처리시설로 연계처리하는것으로 변경함

가. 처리대상 지역

1) 위 치 : 전라남도 광양시 황금산업단지 일원

2) 면 적 : 1,115,667.4m²

나. 오염원분포 및 폐수배출량에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공동처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 1,530m³/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 공동처리구역 내에서 발생하는 오·폐수를 연계관로를 통하여 광양 중앙하수처리시설로 전량 유입 처리

라. 처리된 방류수질에 관한 사항

1) 방류수역 : 해당없음(중앙하수처리장 연계처리)

2) 계획 수질

구 분		수질(mg/L)				
		BOD	COD	SS	T-N	T-P
계획 수질	유입	100	130	120	45	6
	연계처리	100	130	120	45	6

※ 산업단지 토지이용계획 변경 또는 입주기업 업종 변경 등 발생 시, 연계처리 수질은 변경될 수 있음

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 광양만권경제자유구역청장

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 6,689백만원

(단위 : 백만원)

구분		합계	1단계('21)	2단계('22)	3단계('23)
합계(100%)		6,689	263	4,014	2,412
재원계획	국비(67.69%)	3,039	184	1,716	1,139
	원인자(32.31%)	3,650	79	2,298	1,273

※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등의 변경은 추후 협의 후 결정

2) 유지관리비 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 광양만권경제자유구역청 산단조성팀(061-760-5420)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

24. 장성 나노일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획(변경) * 최초 2013. 3. 4 , 기본계획 변경 2016. 6. 24

가. 처리대상 지역(공공폐수처리구역)

1) 위 치 : 전라남도 장성군 남면 삼태리 45 일원

2) 면 적 : 901,015㎡(나노일반산업단지 내)

나. 오염원분포 및 폐수배출량에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 2,486.41㎥/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 유량조정조 → 생물반응조 → 총인설비 → 소독/방류

2) 처리능력 : 3,000㎥/일(1단계 : 1,500㎥/일, 2단계 : 1,500㎥/일)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리방법

※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계 시 구체적으로 정하여질 사항임

라. 처리된 방류수질에 관한 사항

1) 방류수역 : 능산천 → 영산강

2) 계획 방류수질

구 분	수질 (mg/L, 개/ml, TU)						
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수	생태독성
계획방류수질	80이하	160이하	80이하	160이하	0.30이하	3,000이하	10이하
법적방류수질 (II 지역)	100이하	200이하	100이하	200이하	0.30이하	3,000이하	10이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 장성군수

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 17,129백만원(국고보조금 70% 이내)

※ 기본 및 실시설계 확정 시 변경될 수 있음

2) 유지관리비 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 장성군 맑은물관리사업소(061-390-8546)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

25. 곡성 운곡특화농공단지 공공폐수처리시설 기본계획(변경)

가. 처리대상 지역(공공폐수처리구역)

1) 위 치 : 전라남도 곡성군 오산면 운곡리 87-1일원

2) 면 적 : 182,590m²(운곡특화농공단지 내)

나. 오염원분포 및 폐수배출량에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 399m³/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 협잡물처리기 → 유량조정조 → 생물반응조 → 총인처리시설 → 소독기 → 방류

2) 처리능력 : 400m³/일(1단계 200m³/일, 2단계 200m³/일)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리방법

※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계 시 구체적으로 정하여질 사항임

라. 처리된 방류수질에 관한 사항

- 1) 방류수역 : 운곡천 → 옥과천 → 섬진강
- 2) 계획 방류수질

(단위 : mg/L, 개/mL, TU)

구 분		BOD	TOC	SS	T-N	T-P	총대장균 군수	생태독성
계획 수질	유입	790	450	660	50	15	100,000	-
	방류	8이하	20이하	8이하	16이하	0.4이하	3,000이하	1이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 곡성군수

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

- 1) 시설설치비 : 14,580백만원

구 분		합계	1단계(금회)	2단계(장래)
개략사업비		14,580	5,880	8,700
재원계획	국비(69.91%)	10,193	4,111	6,082
	원인자(30.09%)	4,387	1,769	2,618

※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 등의 변경은 추후 협의 후 결정

- 2) 유지관리비 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

- 열람장소 : 곡성군 경제과(061-360-8346)
- 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

26. 빛그린산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역(공공폐수처리구역)

- 1) 위 치 : 광주 광산구 삼거동, 덕림동, 동호동 일원, 전남 함평군 월야면 영월리, 외치리, 월야리 일원
- 2) 면 적 : 4,060,240.6m²(빛그린산업단지 내)

나. 오염원분포 및 폐수배출량에 관한 사항

- 1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오·폐수
- 2) 오·폐수배출량 : 8,000m³/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 전처리→1차처리→생물반응조→2차침전지→3차처리→소독 및 방류

2) 처리능력 : 8,000m³/일(1-1단계 2,000m³/일, 1-2단계 2,000m³/일, 2-1단계 2,000m³/일, 2-2단계 2,000m³/일)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리방법

※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계 시 구체적으로 정하여질 사항임

라. 처리된 방류수질에 관한 사항

1) 방류수역 : 평림천→황룡강→영산강

2) 계획 방류수질

구 분	수질 (mg/L, 개/ml, TU)						
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수	생태독성
설계방류수질	30이하	400이하	100이하	160이하	0.30이하	3,000이하	1이하
법적방류수질 (III지역)	100이하	400이하	100이하	200이하	0.50이하	3,000이하	1이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 한국토지주택공사·광주광역시

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 31,845백만원

구 분		계	1단계		2단계		비고
			1-1단계	1-2단계	2-1단계	2-2단계	
개략사업비		31,845	15,391	6,745	5,255	4,454	
재원계획	국 고(64.08%)	20,405	9,862	4,322	3,367	2,854	
	원인자(35.92%)	11,440	5,529	2,423	1,888	1,600	

※ 표준총사업비를 초과하거나 금회 설치계획과 관련하여 입주현황에 따라 생산시설과 직접적인 관련이 없는 설치비용의 경우 원인자부담금 등으로 사업비를 확보·시행하여야 하며, 기본 및 실시설계 단계에서 사업비 등 세부적인 사항에 대하여 검토·확정될 예정임.

2) 유지관리비 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

- 공공폐수처리시설 부지면적 : 22,502m²

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

- 열람장소 : 광주광역시 생태수질과(062-613-4291)
- 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

27. 광양 세풍산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역(공공폐수처리구역)

- 1) 위 치 : 전라남도 광양시 광양읍 세풍리 일원
- 2) 면 적 : 2,426,756m²(세풍산업단지 내)

나. 오염원분포 및 폐수배출량에 관한 사항

- 1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오·폐수
- 2) 오·폐수배출량 : 3,975m³/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 협잡물처리기 → 유량조정조 → 생물반응조 → 여과기 → 소독기류 → 방류

2) 처리능력 : 1단계 1,000m³/일(전체 4,000m³/일)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리방법

※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계 시 구체적으로 정하여질 사항임

라. 처리된 방류수질에 관한 사항

- 1) 방류수역 : 광양만
- 2) 계획 방류수질

구 분	수질 (mg/L, 개/mL, TU)						
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수	생태독성
설계방류수질	100이하	250이하	100이하	200이하	20이하	3,0000이하	10이하
법적방류수질 (IV 지역)	100이하	400이하	100이하	200이하	20이하	3,0000이하	10이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 광양만권경제자유구역청 산단조성과(061-760-5441)

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

- 1) 시설설치비 : 9,485백만원

※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등의 변경은 추후 협의 후 결정

2) 유지관리비 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 광양만권경제자유구역청 산단조성과(061-760-5441)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

28. 함평학교 명암특화농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역(공공폐수처리구역)

1) 위 치 : 전남 함평군 학교면 사거리 335-162일원 및 전남 함평군 학교면 죽정리 85-50번지 일원

2) 면 적 : 306,650m²

나. 오염원분포 및 폐수배출량에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 1,200m³/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 1차처리 → 생물학적처리 → 총인처리 → 소독 → 방류

2) 처리능력 : 1단계 600m³/일(전체 1,200m³/일)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리방법

※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계 시 구체적으로 정하여질 사항임

라. 처리된 방류수질에 관한 사항

1) 방류수역 : 학교천 → 함평천 → 영산강

2) 계획 방류수질

구 분	수질 (mg/L, 개/㎖, TU)						
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수	생태독성
설계방류수질	80이하	320이하	100이하	200이하	0.30이하	3,000이하	1이하
법적방류수질(Ⅱ지역)	100이하	400이하	100이하	200이하	0.30이하	3,000이하	1이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 함평군수

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 11,143백만원

※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등의 변경은 추후 협의 후 결정

2) 유지관리비 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용·용에 관한 사항 : 특이사항 없음.

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 함평군 전략경영과(061-320-3867)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

29. 광주 평동3차 일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역(공공폐수처리구역)

1) 위 치 : 광주광역시 광산구 연산동, 옥동, 요기동, 월전동 일원

2) 면 적 : 1,177,861m²

나. 오염원분포 및 폐수배출량에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 2,158.4m³/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 1차처리 → 생물반응조 → 총인처리시설 → 소독 → 방류

2) 처리능력 : 2,200m³/일(1단계 550m³/일, 장래(2~4단계) 1,650m³/일)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리방법

※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계 시 구체적으로 정하여질 사항임

라. 처리된 방류수질에 관한 사항

1) 방류수역 : 평동천

2) 계획 방류수질

구 분	수질 (mg/L, 개/mL, TU)						
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수	생태독성
설계방류수질	30이하	200이하	100이하	200이하	0.30이하	3,000이하	1이하
법적방류수질(II지역)	100이하	200이하	100이하	200이하	0.30이하	3,000이하	1이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 광주광역시 투자유치과
(062-613-3891)

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 21,189백만원(1단계 11,771백만원, 장래(2~4단계) 9,418백만원)

※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등의 변경은 추후 협의 후 결정

2) 유지관리비 : 원인가 부담

사. 토지 등의 수용·용에 관한 사항 : 특이사항 없음.

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 광주광역시 투자유치과(062-613-3893)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

30. 광주 에너지밸리 일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획(변경)

가. 처리대상 지역(공동처리구역)

1) 위 치 : 광주광역시 남구 압촌동, 석정동, 지석동, 대지동, 칠석동 일원

2) 면 적 : 1,403,655.1m²

나. 오염원분포 및 폐수배출량에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공동처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 3,984.5m³/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 1차처리 → 2차처리 → 고도처리 → 방류

2) 처리능력 : 전체 4,000m³/일(1단계 1,000m³/일, 장래(2~4단계) 3,000m³/일)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리방법

※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계 시 구체적으로 정해질 사항임

라. 처리된 방류수질에 관한 사항

1) 방류수역 : 처리수 → 저류지 → 대촌천 → 지식천 → 영산강

2) 계획 방류수질

(단위 : mg/L, 개/mL, TU)

구 분	BOD	TOC	SS	T-N	T-P	총대장균군수	생태독성
설계방류수질	3이하	15이하	10이하	16이하	0.3이하	3,000이하	1이하
법적방류수질 (III지역)	10이하	25이하	10이하	20이하	0.5이하	3,000이하	1이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 광주광역시(설치자) / 광주환경공단(운영자)

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비(총 사업비) : 36,969백만원

구 분		계	1단계 (1,000m³/일)	2단계 (1,000m³/일)	3단계 (1,000m³/일)	4단계 (1,000m³/일)
총사업비(백만원)		36,969	16,035	5,228	7,853	7,853
재 원 계 획	국고 (25.68%)	9,493	-	4,985	2,254	2,254
	원인자 (74.32%)	27,476	16,035	243	5,599	5,599

※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등의 변경은 추후 협의 후 결정

2) 유지관리비 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 특이사항 없음.

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 광주광역시 물관리정책과(062-613-4292)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

31. 화순 동면농공단지 공공폐수처리시설 기본계획 * 1994.12월 처리 시설 준공, 기본계획 변경 2018. 6. 4

가. 처리대상 지역(공동처리구역)

1) 대상지역 : 화순 동면농공단지 및 동면제2농공단지

2) 면 적 : 394,502m²

나. 오염원분포 및 폐수배출량에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공동처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 579.5m³/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 가압부상 → 포기조 → 총인처리시설 → UV소독 → 방류

2) 처리능력 : 1,200m³/일

3) 처리방법 : 표준활성슬러지공법

라. 처리된 방류수질에 관한 사항

1) 방류수역 : 화순천

2) 계획 방류수질

구 분	수질 (mg/L, 개/㎖, TU)						
	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수	생태독성
계획방류수질	10	40	10	20	0.5	3,000	1
법적방류수질(Ⅲ지역)	10	40	10	20	0.5	3,000	1

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 화순군

바. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 화순군 상하수도사업소(061-379-3871)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

32. 광양항 묘도 항만재개발 공공폐수처리시설 기본계획(변경)

가. 처리대상 지역

1) 위 치 : 전라남도 여수시 묘도동 2016 일원

2) 면 적 : 3,120,934m²

나. 오염원분포 및 폐수배출량에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공동처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 1,188m³/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도(공법선정심의 결과 반영)

○ 유입 → 협잡물제거 → 유량조정조 → 가압부상시스템 → SBR반응조
→ 소독시설 → 방류수조 → 방류

2) 처리능력 : 1,200m³/일(1단계 400m³/일, 2단계 400m³/일, 3단계 400m³/일)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리방법

라. 처리된 방류수질에 관한 사항

1) 방류수역 : 남해

2) 계획 수질

(단위 : mg/L, 개/mL, TU)

구 분		BOD	COD	TOC	SS	T-N	T-P	총대장균 군수	생태독성
계 획	유입	290	300	170	290	50	13	300,000	-
수 질	방류	8이하	32이하	20이하	8이하	16이하	1.6이하	2,400이하	0.8이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 해양수산부, 광양항융복합에너지
허브(주)(설치자) ,여수시(운영자)

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 29,125백만원

(단위 : 백만원)

구 분		합계	1단계('24)	2단계('26)	3단계('29)
총사업비	합계	29,125	21,615	2,342	5,168
	국비	14,562.5	10,807.5	1,171	2,584
	원인자	14,562.5	10,807.5	1,171	2,584

※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등의
변경은 추후 협의 후 결정

2) 유지관리비 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 여수지방해양수산청 항만건설과(061-650-6150)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

33. 광주연구개발특구 첨단3지구산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역

- 1) 위 치 : 광주광역시 북구 오룡동·대촌동·월출동, 광산구 비아동, 장성군 남면·진원면 일원
- 2) 면 적 : 3,628,568m²

나. 오염원분포 및 폐수배출량에 관한 사항

- 1) 오염원 분포 : 공공폐수처리구역 내에서 발생하는 오·폐수
- 2) 오·폐수배출량 : 8,691m³/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 전처리 → 2차처리(생물학적고도처리) → 총인처리 → 소독 시설 → 방류

2) 처리능력 : 9,000m³/일(1·2단계 5,000m³/일, 3단계 2,000m³/일, 4단계 2000m³/일)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리방법

라. 처리된 방류수질에 관한 사항

- 1) 방류수역 : 방류 → 능산천 → 영산강(Ⅱ지역)
- 2) 계획 수질

(단위 : mg/L, 개/mL, TU)

구 분		BOD	TOC	SS	T-N	T-P	총대장균 군수	생태독성
계획 수질	유입	200	170	230	55.0	7.0	200,000	-
	방류	3이하	15이하	10이하	20이하	0.3이하	3,000이하	1이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 전라남도 장성군

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

- 1) 시설설치비 : 55,844백만원

(단위 : 백만원)

구 분		합계	1·2단계(금회)	3단계(장래)	4단계(장래)
총사업비	합계	55,844	48,258	3,793	3,793
	국비(13.87%)	7,745	6,515	615	615
	원인자(86.13%)	48,099	41,743	3,178	3,178

※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등의 변경은 추후 협의 후 결정

2) 유지관리비 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 전라남도 장성군 맑은물관리사업소(☎ 061-390-8549)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

34. 무안 몽탄특화농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역

1) 위 치 : 무안군 몽탄면 학산리 산11-6번지 일원

2) 면 적 : 89,718m²

나. 오염원분포 및 폐수배출량에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공동처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 254.9m³/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 전처리 → 2차처리(생물학적고도처리) → 총인처리 → 소독시설 → 방류

2) 처리능력 : 260m³/일(1단계 130m³/일, 2단계 130m³/일)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리방법

라. 처리된 방류수질에 관한 사항

1) 방류수역 : 방류 → 대치천 → 영산강(Ⅱ지역)

2) 계획 수질

(단위 : mg/L, 개/ml, TU)

구 분		BOD	TOC	SS	T-N	T-P	대장균 군수	생태독성
계획	유입	670	315	360	62	12.5	88,807	-
수질	방류	10이하	25이하	10이하	20이하	0.3이하	3,000이하	1이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 전라남도 무안군

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 8,652백만원

(단위 : 백만원)

구분		합계	1단계('24)	2단계('25)
총 사업비	합계(100%)	8,652	6,182	2,470
	국비(70%)	6,056	4,327	1,729
	원인자(30%)	2,596	1,855	741

※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등의 변경은
추후 협의 후 결정

2) 유지관리비 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 전라남도 무안군 지역경제과(☎ 061-450-5757)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

35. 고흥 무인항공영농기술 특화농공단지 공공폐수처리시설 기본계획(변경)

가. 처리대상 지역

1) 위 치 : 고흥군 고흥읍 고소리 1170번지 일원

2) 면 적 : 137,044m²

나. 오염원분포 및 폐수배출량에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 공동처리구역 내에서 발생하는 오·폐수

2) 오·폐수배출량 : 161.2m³/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 전처리 → 1차처리(현탁물질 및 부유물질) → 2차처리(생물학적처리) → 고도처리 → 소독 → 방류

2) 처리능력 : 170m³/일

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리방법

라. 처리된 방류수질에 관한 사항

1) 방류수역 : 방류 → 득량만(고흥만)

2) 계획 수질

(단위 : mg/L, 개/ml, TU)

구 분		BOD	TOC	SS	T-N	T-P	대장균 군수	생태독 성
계 획	유입	220	160	180	45	8.0	70,000	-
수 질	방류	8이하	6이하	8이하	16이하	1.6이하	2,400이하	1이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 전라남도 고흥군

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 8,070백만원(국비 100%)

(단위 : 백만원)

구분		합계	1단계('25)	2단계
총사업비	합계(100%)	8,070	8,070	-
	국비(100%)	8,070	8,070	-
	원인자(0%)	-	-	-

※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등의 변경은 추후 협의 후 결정

2) 유지관리비 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

○ 열람장소 : 전라남도 고흥군 우주항공추진단(☎ 061-830-5364)

○ 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

36. 광양항 묘도 항만재개발 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역

- 1) 위 치 : 전라남도 여주시 묘도동 2016 일원
- 2) 면 적 : 3,120,934m²

나. 오염원분포 및 폐수배출량에 관한 사항

- 1) 오염원 분포 : 공동처리구역 내에서 발생하는 오·폐수
- 2) 오·폐수배출량 : 1,188m³/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

- 1) 폐수처리계통도
 - 유입 → 전처리 → 2차처리(생물학적고도처리) → 3차처리 → 소독시설 → 방류
- 2) 처리능력 : 1,200m³/일(1단계 400m³/일, 2단계 400m³/일, 3단계 400m³/일)
- 3) 처리방법 : 생물학적 고도처리방법

라. 처리된 방류수질에 관한 사항

- 1) 방류수역 : 남해
- 2) 계획 수질

(단위 : mg/L, 개/ml, TU)

구 분		수질(mg/L)							
		BOD	COD	TOC	SS	T-N	T-P	대장균 균수	생태독성
계획	유입	290	300	170	290	50.0	13.0	300,000	-
수질	방류	8이하	32이하	20이하	8이하	16이하	1.6이하	2,400이하	0.8이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 해양수산부, 광양항융복합에너지허브(주)

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

- 1) 시설설치비 : 13,578백만원

(단위 : 백만원)

구분		합계	1단계('24)	2단계('26)	3단계('29)
합계(100%)		13,578	9,576	1,564	2,438
재원계획	국비(50%)	6,789	4,788	782	1,219
	원인자(50%)	6,789	4,788	782	1,219

※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등의 변경은 추후 협의 후 결정

2) 유지관리비 : 원인자 부담

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 특이사항 없음

아. 기본계획서 열람장소 및 기간

- 열람장소 : 여수지방해양수산청 항만건설과(061-650-6150)
- 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

부 칙

- ① (시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.