

건설공사 품질관리규정

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「건설기술 진흥법」 제55조에 따른 건설공사의 품질관리와 같은 법 제60조에 따른 품질검사의 대행 등에 필요한 사항을 정함으로써 해양수산분야 건설공사의 품질향상을 도모함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ① 이 규정은 해양수산부와 그 소속기관이 시행하거나 해양수산부장관의 인가·허가, 승인을 받은 자가 시행하는 건설공사 중 「건설기술 진흥법 시행령」(이하 "영"이라 한다) 제89조에서 정한 품질관리계획이나 품질시험계획을 수립해야 하는 건설공사(이하 "품질관리대상 건설공사"라 한다)에 적용하며 다른 법령에 특별히 규정된 것을 제외하고는 이 규정에 따른다.

② 해양수산부 이외의 기관 또는 그 밖의 자가 품질시험, 검사의 실시를 의뢰하는 경우에도 이 규정을 적용한다.

제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "발주자"란 「건설기술 진흥법」(이하 "법"이라 한다) 제2조제6호의 발주청과 건설공사를 시공자에게 도급하는 자를 말한다.
2. "품질관리 관할기관의 장"이란 해양수산부와 그 소속기관 직제상 건설공사의 시험·품질관리업무를 나눠 맡는 기관의 장을 말한다.
3. "시공자"란 「건설산업기본법」 제2조제7호 또는 「주택법」 제4조

에 따라 등록 등을 하고 건설업 또는 주택건설업을 영위하는 **건설사업자 또는 주택건설등록업자**를 말한다.

4. "건설사업관리용역사업자"란 건설사업관리를 업으로 삼기 위하여 법 제26조에 따른 **건설엔지니어링사업자**로 등록한 자를 말한다.

5. "건설공사"란 다음 각 목의 시설을 해양수산부 소속기관이 직접 시행하거나 해양수산부장관과 그 소속기관의 인가·허가, 승인을 받은 자(이하 "비관리청"이라 한다)가 시행하는 건설공사를 말한다.

가. 「항만법」 제2조제5호의 항만시설

나. 「신항만건설 촉진법」 제2조제2호의 신항만건설사업

다. 「항만 재개발 및 주변지역 발전에 관한 법률」 제2조제4호의 항만재개발사업

라. 「항만공사법」 제22조의 실시계획의 승인사업

마. 「사회기반시설에 대한 민간투자법」 제2조제5호의 민간투자사업

바. 「마리나항만의 조성 및 관리 등에 관한 법률」 제2조제2호의 마리나항만시설

사. 「어촌·어항법」 제2조제5호의 어항시설

아. 「공유수면 관리 및 매립에 관한 법률」 제2조제4호의 공유수면 매립사업

자. 「연안관리법」 제2조제4호의 연안정비사업

제2장 건설공사 품질관리

- 제4조(품질관리계획 등의 수립절차)** ① 시공자는 영 제89조에서 정하는 건설공사에 **대해**서는 그 종류에 따라 품질 및 공정 관리 등 건설공사의 품질관리계획(이하 "품질관리계획"이라 한다) 또는 시험 시설 및 인력의 확보 등 건설공사의 품질시험계획(이하 "품질시험계획"이라 한다)을 수립하고, 이를 발주자에게 제출하여 승인을 받아야 한다. 이 경우 발주청이 아닌 발주자는 미리 품질관리계획 또는 품질시험계획의 사본을 **인허가**기관의 장에게 **제출해야** 한다.
- ② 시공자는 품질관리계획 또는 품질시험계획을 수립하여 건설공사의 발주자에게 제출하는 경우에는 미리 공사감독자 또는 **건설사업관리기술인**의 검토·확인을 받아야 하며, 건설공사를 착공(건설공사현장의 부지 정리 및 가설사무소의 설치 등의 공사준비는 착공으로 보지 **않는다**)하기 전에 발주자의 승인을 받아야 한다.
- ③ 품질관리계획 또는 품질시험계획을 제출받은 발주자나 **인가·허가**기관의 장은 품질관리계획 또는 품질시험계획의 내용을 검토하여 **보완** 사항이 있는 경우에는 **시공자에게 보완하도록 해야** 한다.
- ④ 발주자가 품질관리계획을 승인할 경우에는 공사감독자 또는 **건설사업관리기술인**의 검토결과를 확인할 뿐 아니라 품질관리계획서 **내용**을 적정, 조건부 적정 또는 부적정으로 심사하고 결과를 **확정하여** 시공자, 공사감독자 및 **건설사업관리기술인**에게 서면으로 **통보해야** 한다.

⑤ 발주자 중 발주청이 아닌 자는 시공자가 **건설사업관리기술인**의 검토를 받아 **제출해야** 한다.

⑥ 발주자는 별지 제6호서식의 품질관리계획서 검토·승인서에 따라 품질관리계획서를 **승인하되**, 제4항에 따라 조건부 적정 판정을 받은 경우에는 보완이 필요한 부분을 승인서에 기재해야 하며, 부적정 판정을 받은 경우에는 시공자에게 품질관리계획 또는 품질시험계획을 변경하게 하는 등 필요한 조치를 하도록 해야 한다.

⑦ 발주자는 시공자가 품질관리계획서를 변경하는 경우, 변경된 품질관리계획서에 대하여 제1항부터 제6항까지의 규정에 따른 조치를 **해야** 한다.

제5조(품질시험 및 검사) ① 시공자는 품질관리계획 또는 품질시험계획에 따라 품질시험 및 검사(이하 "품질검사"라 한다)를 **해야** 한다. 이 경우 시공자에게 고용되어 품질관리 업무를 수행하는 **건설기술인**은 품질관리계획 또는 품질시험계획에 따라 그 업무를 **수행해야** 한다.

② 제1항에 따른 품질관리 업무를 수행하는 **건설기술인**은 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 법 제55조제1항에 따른 건설공사의 품질관리계획 또는 품질시험계획의 수립 및 시행
2. 건설자재·부재 등 주요 사용자재의 적격품 사용 여부 확인
3. 공사현장에 설치된 시험실 및 시험·검사 장비의 관리
4. 공사현장 근로자에 대한 품질교육

5. 공사현장에 대한 자체 품질점검 및 조치

6. 부적합한 제품 및 공정에 대한 지도·관리

③ 품질검사는 한국산업표준, 건설기준 또는 「건설공사 품질관리 업무지침」에서 정하는 건설공사 품질검사기준에 따라 실시해야 한다.

④ 제3항에도 불구하고 시공자는 다음 각 호의 재료에 대해서는 품질검사를 하지 않을 수 있다. 다만, 시간 경과 또는 장소 이동 등으로 재료의 품질 변화가 우려되어 발주자가 품질검사가 필요하다고 인정하는 경우에는 그렇지 않다.

1. 법 제60조제1항, 영 제97조제1항에 따라 품질검사를 대행하는 국공립 시험기관 및 품질관리 관할기관의 장(이하 "국공립 시험기관"이라 한다) 또는 건설엔지니어링사업자의 시험성적서가 제출되는 재료. 이 경우 시험성적서가 제출되는 재료(자재·부재를 포함한다. 이하 같다)는 발주자 또는 건설사업관리용역사업자의 봉인(封印) 또는 확인을 거쳐 시험한 것으로 한정한다.

2. 한국산업표준 인증제품

3. 「산업안전보건법」 제84조에 따른 안전인증을 받은 제품

4. 「주택법」 등 관계 법령에 따라 품질검사를 받았거나 품질을 인증 받은 재료

⑤ 품질검사를 하는 시공자가 갖추어야 하는 건설공사 품질관리를 위한 시설 및 건설기술인 배치기준은 별표 2와 같다.

⑥ 건설공사현장에서 하는 것이 적절한 품질검사는 건설공사현장에서

해야 하며, 구조물의 안전에 중요한 영향을 미치는 시험종목의 품질시험을 할 때에는 발주자가 확인해야 한다.

⑦ 법 제55조제2항 또는 법 제60조제1항에 따라 품질검사를 하거나 대행하는 자는 별지 제1호서식의 품질검사 대장에 품질검사의 결과를 작성·관리한다.

⑧ 시공자는 발주청이나 인가·허가기관의 장의 승인을 받아 공종이 유사하고 공사현장이 인접한 건설공사를 통합하여 품질관리를 할 수 있다.

제6조(품질검사의 대행 의뢰) ① 건설공사의 발주자, 시공자는 건설공사의 품질관리를 위한 시험·검사를 국립·공립 시험기관 또는 건설엔지니어링사업자에게 의뢰하여 실시할 수 있다. 다만, 시공자는 계열회사를 품질검사 대행하는 건설엔지니어링사업자로 선정해서는 안 된다.

② 시공자는 제1항에 따라 건설공사의 품질검사의 대행을 의뢰하려는 경우에는 그 의뢰 내용에 대하여 미리 해당 건설공사 발주자의 확인을 받아야 하며, 품질검사의 대행을 의뢰하기 위하여 시료(試料)를 채취하였을 때에는 발주자의 봉인을 받아야 한다.

제7조(품질관리의 지도·감독 등) ① 발주자는 시공자가 품질검사를 해야 하는 대상 공종 및 재료를 설계도서에 구체적으로 표시해야 한다.

② 발주자는 시공자가 수립한 품질관리계획 또는 품질시험계획에 따라 건설공사의 시공 및 사용재료에 대한 품질관리 업무를 적절하게 수

행하고 있는지 확인할 수 있다.

③ 발주자는 제2항에 따라 품질관리 업무를 적절하게 수행하고 있는지를 확인하려는 경우에는 시공자가 참여할 수 있도록 **해야** 한다.

④ 발주자는 제2항에 따른 확인 결과 시정이 필요하다고 인정하는 경우에는 해당 시공자에게 시정을 요구할 수 있다. 이 경우 시정을 요구받은 시공자는 지체 없이 이를 시정한 후 그 결과를 발주자에게 **통보해야** 한다.

제8조(품질시험 또는 검사 성과의 관리 등) ① 시공자는 품질검사를 **끝냈을** 때에는 별지 제7호서식에 따라 품질시험 또는 검사 성과 총괄표를 작성하고, 해당 건설공사에 대한 기성부분검사·예비준공검사 또는 준공검사를 신청할 때 발주자에게 이를 **제출해야** 한다.

② 건설공사의 기성부분검사·예비준공검사 또는 준공검사를 하는 자는 품질시험 또는 검사 성과 총괄표의 내용을 **검토해야** 한다.

③ 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」 제7조제1호 및 제2호에 따른 제1종시설물 및 제2종시설물에 관한 발주자는 해당 건설공사가 완공되면 같은 법 제2조제2호에 따른 관리주체(이하 "관리주체"라 한다)에게 품질시험 또는 검사 성과 총괄표를 **인계해야** 한다.

④ 발주자(제3항에 따라 품질시험 또는 검사 성과 총괄표를 관리주체에게 인계한 경우에는 관리주체를 말한다)는 품질시험 또는 검사 성과 총괄표를 해당 시설물이 존속하는 기간 동안 **보존해야** 한다.

제9조(품질관리의 적절성 확인) ① 발주청, **인허가**기관의 장(이하 "발주

기관의 장"이라 한다)은 품질관리계획을 수립해야 하는 건설공사에 대하여 시공자가 품질관리계획에 따른 품질관리를 적절하게 하는지를 확인할 수 있다.

② 제1항에 따라 품질관리를 적절하게 하는지를 확인한 자는 그 확인 결과에 따라 필요한 조치를 해야 한다.

③ 품질관리의 적절성 확인은 해마다 한 번 이상 실시하되, 해당 건설공사의 준공 2개월 전까지 해야 한다.

제9조의2(레미콘 · 아스콘 품질관리) ① 시공자가 자재를 공급받으려는

공장(이하 "자재공급원"이라 한다)을 선정하려는 경우에는 발주청 또는 공사감독자(이하 "공급원 승인권자"라 한다)에게 자재공급원 승인 요청을 해야 한다.

② 수요자는 레미콘 총 설계량이 1천세제곱미터 이상이거나 아스콘의 총 설계량이 2천톤 이상인 건설공사에 대하여 자재공급원 승인 요청을 하려면 공사감독자와 합동으로 별지 제8호서식의 레미콘공장 사전점검표 또는 별지 제9호서식의 아스콘공장 사전점검표에 따라 사전점검(골재시험 항목에 대한 기록내용 확인을 위한 시험을 병행)을 실시하고, 그 결과를 공급원 승인권자에게 보고해야 하며, 공급원 승인권자는 공사감독자가 보고한 점검표의 내용을 검토·확인하여 적절한 품질관리가 가능한지를 판단한 후 승인해야 한다.

③ 공급원 승인권자는 제2항에 따른 사전점검 실시대상이 아닌 건설공사에 대하여 자재공급원 승인 요청을 하려면 다음 각 호의 사항을

서면검토하여 적절한 품질관리가 가능한지를 판단(필요한 경우에만 시험 또는 확인) 후 승인해야 한다.

1. KS규격 표시인증 공장인지 또는 적정 품질관리가 가능한지
2. 공장의 제조설비 및 기술인력, 시험장비 등 자재의 품질확보를 위해 필요한 사항
3. 현장까지의 운반거리 및 운반시간을 고려한 자재의 품질변화 가능성(초기경화 진행, 온도저하 등)
4. 사용 가능한 플랜트 믹서 및 운반차의 형식 · 용량 · 대수
5. 폐자재 재생설비 구비 또는 적정 처리계획을 세웠는지
6. 골재의 종류 및 규격별 품질시험 성적서 내용과 해당공사 시방규정이 일치하는지
 - 가. 레미콘: 밀도, 흡수율, 입도, 조립률, 0.08mm체 통과량, 입자모양 판정 실적율, 안정성, 알칼리골재반응, 염분함유량(NaCl), 마모감량 등
 - 나. 아스콘: 밀도, 흡수율, 입도, 마모율, 안정성, 편장석율 등
7. 레미콘 · 아스콘 공장에서 생산자재별로 다음에서 정하는 사항에 대하여 항상 품질확인 등이 가능한지
 - 가. 레미콘: 공기량, 슬럼프, 염화물이온량(Cl⁻), 일일 현장배합설계 등
 - 나. 아스콘: 안정도, 흐름값, 공극률, 포화도, 역청함유량, 입자피막정도, 혼합물온도, 골재간극률, 일일 현장배합설계 등

8. 골재는 공급규격 및 품질, 공급가능 물량 등을 확인하여 해당공사
시방규정에 적합한 골재를 계속 사용 가능한지

④ 수요자는 레미콘 총 설계량이 3천세제곱미터 이상이거나 아스콘
총 설계량이 5천톤 이상인 건설공인 경우에 대하여 별지 제8호서식의
레미콘공장 정기점검표 또는 별지 제9호서식의 아스콘공장 정기점검
표에 따라 반기별 한차례(자재 사용시기가 특정 반기에 집중되어 있는
경우 연 한차례) 이상 정기점검을 실시해야 하며, 발주청 또는 공급원
승인권자는 필요하다고 인정하는 때에는 정기점검 중 연 1회는 공사
감독자 및 수요자와 합동으로 정기점검을 실시하게 할 수 있다.

⑤ 수요자로부터 자재공급원 승인신청을 받은 공급원 승인권자는 제2
항 및 제3항에 따른 검토(확인)사항이 확인되면 특별한 사유가 없는
경우 10일 이내에 승인할지에 관하여 회신하고, 그 결과에 발주청에
보고해야 한다.

⑥ 공급원 승인권자는 다음의 경우에는 공급원 승인을 거부하거나 취
소할 수 있다.

1. 공장 정기점검을 정당한 사유 없이 거부할 때
2. 공장 점검 시 지적사항을 정당한 이유 없이 계속 시정하지 않아 불
량자재가 생산될 우려가 있을 때
3. 배합비 조작 등 자재공급원 승인내용과 실제 납품 사실이 다른 경
우
4. 공급물량을 속여서 납품한 사실이 확인된 경우

5. 최근 2년간 「건설기술 진흥법」 제57조 등 관계법령을 위반하여 불량자재를 공급한 사실이 있는 경우

6. 그 밖에 불량자재가 생산될 우려가 있다고 보는 정당한 사유가 있을 때

⑦ 발주청 또는 공급원 승인권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 특별점검을 실시한다.

1. 수요자가 불량자재 공급 등으로 사회적 물의를 일으킨 생산자로부터 자재를 공급받아야 하는 경우로서 발주청 또는 공급원 승인권자가 필요하다고 인정하는 경우

2. 공급원 승인권자가 감독자 또는 수요자로부터 생산자의 불량 자재 폐기 사실이 거짓임을 통보받은 경우

3. 발주청이 자체공사에 대한 시공실태 점검결과 자재의 품질에 문제가 있다고 판단되는 등 특별점검이 필요하다고 인정되는 경우

4. 원자재 수급 곤란으로 불량자재 생산이 우려되어 특별점검이 필요하다고 인정되는 경우

⑧ 발주청 또는 공급원 승인권자가 제7항에 따라 특별점검을 실시하는 경우에는 공사감독자, 수요자 등으로 점검반을 구성하여 운영하며, 특별점검에 필요한 점검방법, 점검서식 등은 사전점검 및 정기점검을 준용할 수 있다

⑨ 공급원 승인권자는 사전점검, 정기점검 및 특별점검 과정에서 지적된 사항에 대하여 생산자에게 시정토록 요구하고, 시정사항을 이행하

지 않는 경우 품질에 영향을 미치는 정도를 고려하여 자재공급원 승인 거부, 자재공급 일시중단, 자재공급원 승인 취소 등 적절한 조치를 해야 한다.

⑩ 공사감독자와 수요자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 불량자재가 발생한 경우 즉시 반품 조치하고, 불량자재가 다른 현장에서 사용되지 않도록 생산자에게 별지 제10호서식의 불량자재폐기 약속서를 징구하여 준공시까지 보관해야 한다.

1. 슬럼프(Slump) 측정결과 해당공사 시방기준에 벗어나는 경우
2. 공기량 측정결과 해당공사 시방기준에 벗어나는 경우
3. 염화물이온량(CI-) 측정결과 해당공사 시방기준에 벗어나는 경우
4. 레미콘 생산 후 해당공사 시방기준에 규정된 시간을 경과하는 경우
5. 아스콘 온도측정 결과 해당공사 시방기준 온도에 미달될 경우
6. 마샬 안정도 측정결과 해당공사 시방기준에 벗어나는 경우
7. 역청함유량 및 추출입도 측정결과 해당공사 시방기준에 벗어나는 경우
8. 재료 분리 등으로 사용이 불가능하다고 판단될 경우
9. 그 밖에 불량자재 사용으로 향후 하자발생이 예상되는 등 품질관리상 사용이 적정하지 않다고 판단될 경우

⑪ 제10항에 따라 불량자재가 사용되어 시공된 부위는 재시공을 원칙으로 한다. 다만, 발주청의 승인을 받아 안전진단 등을 실시하고 구조물의 안전에 이상이 없다고 판명된 경우는 그 결과에 따를 수 있다

⑫ 그 밖에 건설공사 품질관리, 레미콘 현장배치플랜트 설치 및 관리, 가설기자재 품질관리 등에 관한 세부적인 절차 및 방법은 「건설공사 품질관리 업무지침」에 따른다.

제3장 품질관리 관할기관의 장, 건설공사 품질관리 업무

제10조(품질관리업무 확인·점검 대상 및 품질관리계획 등 제출) ① 품

질관리 관할기관의 장이 시행하는 품질관리업무 확인·점검 대상사업은 다음 각 호와 같다.

1. 영 제89조에 해당하는 건설사업으로서 해양수산부와 그 소속기관이 직접 시행하거나 비관리청이 시행하여 조성된 시설을 국가에 귀속하는 건설공사
2. 비관리청이 시행하는 건설공사로서 총공사비가 300억원 이상인 건설공사

② 발주기관의 장은 시공자로부터 품질관리계획 또는 품질시험계획을 제출 받아 검토 승인 후 제1항의 건설공사에 대하여 특별한 사정이 없을 때에는 착공 후 30일 이내에 품질관리 관할기관의 장에게 제출해야 한다. 품질관리계획 또는 품질시험계획의 내용을 변경하는 경우에도 또한 같다.

제11조(품질관리업무 점검·확인) ① 품질관리 관할기관의 장은 품질

관리 대상 건설공사에 대하여 시공자가 품질관리계획 또는 품질시험계획에 따라 건설공사의 시공 및 사용재료에 대한 품질관리업무를 적

정하게 **시행하는지**를 연 1회 이상 **점검·확인**해야 한다. 다만, 품질관리 관할기관의 장이 건설공사의 규모 및 현장조건, 그 밖의 특수한 사정으로 인하여 확인을 생략하거나 발주기관의 장에게 위임할 필요가 있다고 판단될 경우에는 품질관리업무 확인을 생략하거나 위임할 수 있다.

② 품질관리업무 점검·확인 은 별표 1의 **품질관리(적절성)** 확인요령과 별지 제2호서식의 품질관리점검확인서에 따라 작성하며 공사규모 및 내용에 따라 점검항목 및 점검사항을 조정할 수 있다.

③ 발주기관의 장은 품질관리 관할기관의 장이 품질관리업무 점검·확인을 실시하는 경우에는 법 제55조제3항 및 시행규칙 제52조제1항의 품질관리의 **적절성**을 확인한 것으로 본다.

제12조(점검·확인업무에 대한 협조) ① 품질관리 관할기관의 장은 품질관리 **업무를 적절하게 시행하는지**에 대한 점검·확인을 할 경우 대상건설공사, 시행시기 및 점검자 등이 포함된 점검·확인계획을 **미리** 발주기관의 장에게 **통보**해야 하며 발주기관의 장은 점검·확인 업무에 필요한 편의를 **제공**해야 한다.

② 품질관리업무 점검·확인 시에는 시공자와 **건설사업관리용역사업자**, 공사감독자 등 관련자가 참여할 수 있도록 **해**야 한다.

제13조(점검·확인결과 조치) ① 품질관리 관할기관의 장은 제11조의 규정에 따라 시행한 품질관리업무 점검·확인결과 시정이 필요한 사항이 있을 경우 시정요구사항을 발주기관의 장에게 통보하고, 발주기

관의 장은 시정요구내용을 시공자 및 **건설사업관리용역사업자에게** 즉시 시정토록 **조치해야** 하며, 그 결과를 품질관리 관할기관의 장에게 **보고해야** 한다.

② 품질관리 관할기관의 장은 품질관리업무 점검·확인 결과와 시정 사항 조치결과 등을 해양수산부장관에게 **보고해야** 한다.

③ 발주기관의 장은 품질관리업무 점검·확인결과 시정요구사항에 시공자 및 **건설사업관리용역사업자**의 부실 시공내용이 포함되어 있을 경우에는 법 제53조에 따른 **벌점** 부과 등을 조치하고 관계기관에 통보 하며 해양수산부장관에게 **보고해야** 한다.

제4장 품질관리 관할기관의 장, 건설공사 품질검사 업무

제14조(품질시험·검사의 의뢰) 품질관리 관할기관의 장은 해양수산부 소속기관 이외의 자로부터 건설공사 자재 등에 대한 시험·검사의뢰가 있는 경우 시험·검사가 가능한 **종목은** 업무에 **지장을 주지않는 범위**에서 시행할 수 있다.

제15조(시험·검사 의뢰신청) 시험의뢰자는 별지 제3호서식의 신청서에 의해 **신청해야** 하며, 별지 제4호서식의 확인서, 별지 제5호서식의 시료내역 및 시방(압축강도 공시체 의뢰 시)을 **첨부해야** 한다.

제16조(시험·검사입회) 시험 시에는 시험·검사에 종사하는 관계공무원 이외는 입회할 수 없다. 다만 품질관리 관할기관의 장이 인정하는 경우에는 **그렇지 않다**.

제17조(시험·검사결과 통보) 품질관리기관의 장은 의뢰받아 시행한 시험·검사결과를 지체 없이 시험의뢰자에게 **통보해야** 한다.

제18조(시료의 반환 및 보관) 시험·검사 의뢰자로부터 제출된 시료는 시험·검사로 인하여 변형되지 **않은 것일지라도** 반환하지 **않는다**. 다만 품질관리 관할기관의 장이 인정하는 경우에는 **그렇지 않다**.

제19조(시험·검사성과 이용의 제한) 시험의뢰자는 시험·검사결과를 해당 목적이외에 다른 목적으로 **이용해서는 안** 된다.

제20조(시험·검사의 비용) 시험의뢰자가 납부하는 시험·검사수수료는 국토교통부장관이 정한 품질관리비 산출 및 사용기준 등을 준용하여 품질관리 관할기관의 장이 정한다.

제21조(건설관련 문서유통 및 처리) 본 규정에 따라 생성되는 모든 문서(**도면을 포함한다**)는 「항만 및 어항건설 정보시스템 운영규정」에 따라 시행한다.

제22조(재검토기한) 해양수산부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 **2023년 7월 1일 기준으로** 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 **해야** 한다.

부 칙 <제315호,2016.5.27>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제720호,2023.10.13.>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

품질관리 적절성 확인기준 및 요령(제11조제1항 관련)

항목	확인기준	확인요령
1. 일반사항	품질관리계획서 작성 근거 제시 및 검토·승인 여부	○ 품질관리계획서의 작성 근거(영 제89조 제1항의 각 호 등)를 분명하게 제시하였는지 확인 ○ 품질관리계획서의 제정 및 개정현황 등을 작성하였는지 확인 ○ 품질관리계획서를 공사감독자 또는 건설사업관리기술인의 검토와 발주자에게 승인을 받고, 관련근거를 문서화된 정보로 보유하고 있는지 확인(품질관리계획서 변경도 동일)
2. 적용범위 및 인용표준	품질관리계획서 작성 기준 준수 및 적용 범위 여부	○ 품질관리계획서 작성기준(제4조제8항)에 따라 모든 항목과 내용이 작성되었는지 확인 ○ 건설공사의 현장 특성 때문에 품질관리계획서 작성기준의 일부를 제외 하였다면 제외한 사유가 제시되었는지와 사유가 타당한지 확인
3. 용어 정의	품질관리계획서 작성 용어 준수 여부	○ 품질관리계획서 작성에 사용하는 용어는 건설공사 품질관리 업무지침(국토교통부고시) 제2조 및 KS Q ISO 9000:2015(품질경영시스템-기본사항과 용어)를 참조하여 작성하였는지 확인
4. 조직 상황 4.1 건설공사의 정보	발주자 요구사항의 결정 및 충족 여부	○ 건설공사와 관련된 일반현황과 계약내용에 대한 요약정보가 문서화된 정보로 유지하고 있는지 확인
4.2 이해관계자의 요구와 기대 관리	이해관계자의 요구와 기대 파악 여부	○ 건설공사와 관련되는 이해관계자를 파악하고 문서화된 정보로 유지하고 있는지 확인 ○ 건설공사와 관련되는 이해관계자의 요구사항과 적용되는 법적 및 규제적 요구사항을 파악 및 결정하고 문서화된 정보로 보유하고 있는지 확인 ○ 이러한 요구사항에 대한 정보를 모니터링하고 검토하여 반영하고 있는지 확인
4.3 프로세스 관리	건설공사의 프로세스 결정 및 운영 여부	○ 건설공사 전반의 프로세스를 정하고 상호관계를 분명하게 제시하였는지 확인 ○ 프로세스별로 요구되는 입력과 출력이 결정되었는지 확인 ○ 프로세스별로 필요한 기준 및 방법(모니터링, 측정 및 관련 성과지표를 포함한다), 자원의 결정, 프로세스 평가 및 개선 등을 결정하고 운영하는지 확인
5. 리더십 5.1 품질방침	품질방침의 수립 여부	○ 현장 최고책임자가 건설공사의 목적과 발주자의 기대 및 요구에 적절한 품질방침을 수립하고, 이용 가능하도록 문서화된 정보로 유지하고 있는지를 확인 ○ 수립된 품질방침에는 건설공사 요구사항과 적용되는 법적 및 규제적 요구사항 충족시킴, 리스크와 기회를 결정하고 처리, 필요한 자원 지원 및 인원을 적극 참여시키고, 지휘하고 지원함, 고객만족을 위해 노력, 품질확보를 위한 지속적으로 개선하겠다는 의지표명이 포함되어 있는지 확인
	공사 참여자의 동기 부여 여부	○ 품질방침의 주기적인 교육, 사무실 및 현장 게시 등을 통해 공사수행 구성원들에게 의사소통되고 이해하고 있는지를 확인 ○ 품질방침이 소통·이해·적용되고 있는지를 문서화된 정보로 보유하고 있는지 확인

항목	확인기준	확인요령
5.2 책임과 권한	조직편성 및 적정인력 배치 여부	○ 본사 조직과 연계된 현장 조직을 구성하였는지 확인 ○ 계약 및 법적요구 인원을 포함하여 원활한 공사수행을 위한 적정인력이 배치되어 있는지 확인
	각 조직 인원의 업무분장 실시 여부	○ 현장 각 조직과 조직 구성원 개개인에 대하여 책임 및 권한(업무분장)이 명확히 주어져 문서화된 정보로 보유하고 운영되고 있는지 확인 ○ 조직 구성원 개개인의 책임과 권한은 의사소통 되었는지 문서화된 정보로 보유하고 있는지 확인 ○ 조직 구성원의 변경 시 책임과 권한이 변경(개정)관리되고 있는지 확인
6. 기획 6.1 리스크 및 기획관리	리스크 파악 및 관리 여부	○ 발주자 및 건설공사 요구사항, 적용되는 법적 및 규제요구사항, 이해관계자의 이슈 등에 대하여 리스크와 기회를 파악하여 문서화된 정보로 유지하고 있는지 확인 ○ 파악된 리스크는 조치되고 결과에 대하여 효과성을 평가하고 문서화된 정보로 보유하는지 확인
6.2 품질목표관리	품질목표 수립 여부	○ 품질목표는 품질방침과 일관성이 있고 측정 가능하도록 설정되어 있는지 확인 ○ 품질목표는 공사목적물의 적합성과 고객만족 증진과 관련된 내용으로 설정되어 있는지 확인 ○ 품질목표는 지속적 개선 결과를 반영하여 설정되고 문서화된 정보로 유지하고 있는지 확인
	품질목표 추진계획의 수립 및 실행 여부	○ 품질목표 추진계획에 달성대상의 결정과 달성을 위한 일정계획, 필요한 자원, 책임자 지정, 완료시기, 달성도 확인주기 등을 수립하여 문서화된 정보로 유지하고 있는지 확인 ○ 품질목표 추진계획에 따른 달성 결과를 평가하고, 필요한 경우 변경하고 문서화된 정보로 보유하고 있는지 확인
	공사참여자의 동기 부여 여부	○ 품질목표의 주기적인 교육, 사무실 및 현장 게시 등을 통해 공사수행 구성원들에게 의사소통되고 이해하고 있는지를 확인 ○ 품질목표가 소통 • 이해 • 적용되고 있는지를 문서화된 정보로 보유하고 있는지 확인
6.3 품질관리계획의 변경관리	품질관리계획서 변경 관리 여부	○ 품질관리계획서가 변경된 경우, 품질관리계획서 작성기준에 적합하게 변경하고 문서화된 정보를 보유하는지 확인 ○ 품질관리계획서가 변경된 경우, 공사감독자 또는 건설사업관리기술인의 검토와 발주자에게 승인을 받았는지 확인
7. 지원 7.1 자원관리	품질관리(검사, 시험 등) 업무수행자의 적격인력 배치 여부	○ 관련법령 및 설계도서에서 정한 품질관리 업무를 수행하는 건설기술인이 배치기준에 맞게 배치되어 있는지 확인 ○ 품질관리업무를 수행하는 건설기술인이 시험 • 검사를 포함한 전반적인 품질관리를 주관할 수 있도록 공사 • 공무부분과 독립(예: 겸임금지, 조치요구권 부여 등)되어 있는지 확인
	기반구조 및 작업환경의 확보 및 유지 여부	○ 공사수행을 위한 적절한 기반구조(건물 및 연관된 유틸리티, 장비, 운송자원, 정보통신기술 등)와 작업환경이 확보 및 유지 관리되고 있음을 문서화된 정보로 유지하고 보유하고 있는지 확인 ※ 기반구조란 건물 및 연관된 유틸리티, 장비(하드웨어, 소프트웨어 포함), 운송자원, 정보통신기술 등을 말한다.

항목	확인기준	확인요령
7.2 모니터링 자원 및 측정자원의 관리	모니터링 자원 및 측정자원 확보, 교정 검사 및 유지관리 여부	○ 검사 및 시험, 측정에 필요한 각 장비의 관리기준(정밀 • 정확도)을 결정하여 장비를 확보하고 문서화된 정보로 유지하고 있는지 확인 ○ 대여받아 사용하거나, 하도급사 또는 개인이 사용하는 장비를 포함하여 정해진 주기로 교정검사를 받고 있는지를 확인 ○ 교정성적서의 결과값을 장비관리기준과 비교 검토한 결과를 문서화된 정보로 보유하고 있는지 확인 ○ 장비가 관리기준을 벗어난 경우, 이전 검사 및 시험과 모니터링 결과에 대한 유효성 평가가 실시되고 문서화된 정보로 보유하고 있는지를 확인 ○ 장비에 교정검사필증을 부착하였는지를 확인 ○ 보유한 장비는 식별 관리되고 취급과 유지보전을 위한 적절한 보관 환경에서 관리되고 있는지를 확인 ○ 장비에 대한 주기적인 점검을 실시하고 문서화된 정보로 보유하고 있는지 확인
7.3 조직의 지식 관리	지식 결정 및 관련 조직과 공유 여부	○ 건설공사 수행에 필요한 지식(계약서, 건설기준, 적용 코드 및 표준, 사내표준, 적용 법규, 공법, 유사공사들의 우수/실패 사례 등)을 파악하여 문서화된 정보로 유지하고 활용하고 있는지 확인 ○ 파악된 지식은 유지·관리되고 관련 조직과 공유되고 있는지 확인
7.4 역량/적격성 관리	품질에 영향을 미치는 인원의 역량/적격성 보유 여부	○ 해당 업무수행에 필요한 학력, 교육훈련, 숙련도, 경험, 관련법령 등을 근거로 역량/적격성 기준을 결정하고 문서화된 정보로 유지하고 있는지 확인 ○ 공사수행에 배치된 인원들에 대하여 역량/적격성 기준에 적정한지 평가하고 문서화된 정보를 보유하고 있는지 확인
	품질에 영향을 미치는 업무를 수행하는 모든 종사자의 교육 훈련 실시 여부	○ 모든 공사참여자(하도급자, 기능공 포함)에 대해 교육훈련의 필요성을 파악하여 문서화된 정보로 보유하고 있는지를 확인 ○ 법적 정기교육을 포함한 교육훈련계획을 수립하여 문서화된 정보로 보유하고 있는지를 확인 ○ 교육훈련계획에 따라 교육훈련이 실시되고 교육훈련결과(교육내용 포함)를 보고하고 문서화된 정보로 보유하고 있는지 확인 ○ 실시한 교육훈련에 대하여 효과성은 평가하고 문서화된 정보로 보유하고 있는지 확인
7.5 의사소통관리	품질관리계획의 이행과 건설공사 운영을 위한 내·외부 의사소통의 적절성 여부	○ 품질관리계획의 이행과 건설공사 운영에 관련된 모든 사항에 대하여 내·외부 의사소통 방안이 결정되고 문서화된 정보로 유지하고 실행되고 있는지를 확인 ○ 의사소통 방안에는 의사소통 내용, 시기, 대상, 방법, 담당자 등이 포함되었는지 확인 ○ 필요한 경우 의사소통은 내부 및 외부 관계자로부터 의견접수, 검토, 전달, 문서화 및 회신이 포함되어 문서화된 정보로 보유하고 있는지를 확인
	이해관계자 불만 및 부적합 공사에 대한 처리 여부	○ 건설공사와 관련되는 이해관계자의 불만 사항이 관련자와 의사소통 및 처리하고 문서화된 정보를 보유하고 있는지 확인 ○ 부적합 사항 및 부적합 공사에 대하여 관련자와 의사소통 및 처리하고 문서화된 정보를 보유하고 있는지 확인

항목	확인기준	확인요령
7.6 문서화된 정보 및 정보의 관리	품질관리계획을 운영하는 방식의 적절성	- 현장 품질문서(품질계획서, 절차서, 지침서 등)가 등록되고 관련업무 담당에게 배포하여 문서화된 정보로 유지하고 활용되고 있는지를 확인 - 효력이 상실된 구문서는 폐기하고 문서화된 정보로 보유하며, 보관이 필요한 경우 식별 관리하고 있는지를 확인
	고객 문서와 자료의 비치 및 관리 상태	발주자/건설사업관리기술인 문서(계약문서, 설계도서, 지시서 등)와 자료(법령, 건설기준 등)가 파악되고, 최신본으로 보유하고 관리됨을 문서화된 정보로 보유하고 있는지 확인
	문서화된 정보의 보유 상태	- 문서화된 정보가 유형별로 식별되고 검색 및 사용이 쉬운지를 확인 - 문서화된 정보의 보유기간이 법적 및 규제적 요구사항을 충족하도록 정하여 문서화된 정보로 보유하고 보관장소 및 관리책임자를 지정하여 양호한 상태로 관리되고 있는지를 확인 - 문서화된 정보를 폐기할 경우, 절차에 따라 이행하고 문서화된 정보로 보유하고 있는지 확인 - 현장에서 관리할 문서화된 정보의 보유 목록이 정해지고 문서화된 정보로 보유하고 있는지를 확인
8. 운용 8.1 건설공사 요구 사항 검토 및 준비	설계도서, 법규 및 시방서(설계설명서) 등의 시공전 검토여부	- 설계도서·법규·건설기준, 표준 등을 포함한 건설공사 수행과 관련된 요구사항을 검토하여 문서화된 정보로 보유하고 있는지 확인 - 검토결과에 따라 필요한 경우, 후속조치를 하고 문서화된 정보를 보유하고 있는지를 확인
8.2 건설공사 요구 사항 변경	계약변경(설계변경 포함) 관리의 적절성	- 설계변경을 포함한 계약변경의 요청 및 처리가 문서화된 정보로 보유하고 있는지를 확인 - 계약변경이 발생한 경우 관련 문서화된 정보가 수정되고 관련 인원이 변경된 요구사항을 인식하고 있는지를 확인
8.3 설계관리	설계계획의 수립 여부 및 적절성	- 설계계획이 적절히 수립되고 문서화된 정보로 보유하고 있는지를 확인 - 설계변경 시 참여하는 현장내 인원간의 기술적인 정보공유가 적절히 이루어지고 있는지를 확인
	설계입력 기준의 적절성과 설계출력물의 관리 여부	- 설계입력 요구사항이 결정되어 문서화된 정보로 보유하고 있는지를 확인 - 설계출력물에는 건설공사 수행을 위한 각종 정보가 제시되어 문서화된 정보로 보유하고 있는지를 확인
	설계검토, 설계검증 및 설계타당성 확인의 실시여부 및 방법의 적절성	- 적절한 설계단계에서 설계에 대한 체계적인 검토가 실시되고 검토된 결과는 필요한 경우 조치되고 문서화된 정보로 보유하고 있는지를 확인 - 설계검증, 설계실현성 확인이 실시되고, 결과는 필요한 경우 조치되고 문서화된 정보로 보유하고 있는지를 확인
8.4 기자재 구매 관리	기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관, 재고관리 및 주기적인 점검실시 여부	- 기자재수급계획을 수립하여 문서화된 정보로 보유하고 있는지를 확인 - 기자재 구매발주시 명확한 구매정보(기준)가 발주서로 제공되고 문서화된 정보로 보유하고 있는지를 확인 - 구매한 기자재의 검사 및 시험 또는 검증되고 식별, 재고관리, 주기적인 점검 등의 유지관리가 되고 문서화된 정보로 보유하고 있는지를 확인 - 제작품의 경우, 발주서에 검증계획 및 운반방법이 명확히 제시되어 있는지 확인
8.5 외부에서 제공 되는 프로세스관리	하도급에 대한 선정 및 평가 여부	- 하도급계획이 수립되고 문서화된 정보로 보유하고 있는지 확인 - 하도급업체 선정 및 평가결과에 따라 하도급업체가 선정되고 선정 또는 평가내용은 문서화된 정보로 보유하고 있는지를 확인(필요한 경우) - 선정된 하도급업체는 관련 이해관계자에게 의사소통되고 문서화된 정보로 보유하고 있는지 확인

항목	확인기준	확인요령
	하도급에 대한 계약 및 이행상태 관리 여부	○ 하도급 계약요구사항이 명확히 결정되고 계약체결시 전달되고 있는지를 확인 ○ 하도급된 공종에 대한 검사 및 시험, 검증과 모니터링이 실시되고 문서화된 정보로 보유하고 있는지를 확인
8.6 공사관리	공종의 파악 및 계획의 수립과 이행 여부	○ 공종과 공정이 파악·관리되고 공종별로 특성에 맞는 시공계획을 수립하여 문서화된 정보로 유지하고 있는지를 확인 ○ 공사 진도관리를 위한 계획을 수립하고 이행하여 문서화된 정보로 유지 및 보유하고 있는지를 확인
	작업방법 수립 및 적격 인원 투입여부	○ 작업에 필요한 작업절차 또는 작업지침을 수립하여 문서화된 정보로 유지하고 절차 또는 지침에 따라 이행하여 문서화된 정보로 보유하고 있는지 확인 ○ 작업에 투입되는 인원은 요구되는 자격 및 역량을 파악하여 문서화된 정보로 유지하고, 파악된 자격 및 역량에 근거하여 투입하고 문서화된 정보로 보유하고 있는지 확인
	시공상세도, 준공도의 관리 여부	○ 시공상세도, 준공도의 작성기준이 설정되고 권한을 가진 자에 의해 작성·검토·승인되고 있는지를 확인 ○ 승인된 시공상세도, 준공도는 검색이 용이하도록 보관 관리하고 있는지를 확인 ○ 작업자는 최신본의 도면을 사용하여 작업하고 있고, 구도면은 회수하여 관리하고 있는지 확인
8.7 중점품질관리	중점품질관리 대상의 관리 여부	○ 중점품질관리 대상이 공사 특성에 맞게 지정하여 문서화된 정보로 유지하고 있는지를 확인 ○ 사용장비에 대한 명확한 기준이 설정되고 권한을 가진 자에 의해 장비사용을 승인하고 문서화된 정보로 유지 및 보유하고 있는지를 확인 ○ 작업자의 자격기준이 작업특성에 맞게 설정되고 자격기준에 적합한지를 평가하고 배치하고 문서화된 정보로 유지 및 보유하고 있는지를 확인 ○ 작업방법의 수립·사용되고 공정변수에 대한 모니터링(감시) 결과가 문서화된 정보로 유지 및 보유하고 있는지를 확인
8.8 식별 및 추적 관리	식별 및 추적관리 대상 파악 및 이행 여부	○ 식별 및 추적관리 대상과 방법을 현장특성에 맞게 정하여 문서화된 정보로 유지하고 있는지를 확인 ○ 식별 및 추적방법에 따른 식별이 실시되고 추적이 가능하도록 문서화된 정보를 보유하고 있는지를 확인
	검사 및 시험상태 (검사대기, 검사중, 부적합) 식별 여부	○ 검사 및 시험에 관하여 자재, 공정의 적합 또는 부적합을 나타내는 적절한 검사단계별(검사대기·검사중·부적합) 식별이 이루어지고 있는지를 확인 ○ 식별표시 및 제거의 권한을 가진 자가 지정되어 있는지를 확인
8.9 고객 또는 외부공급자의 재산 관리	재산 수급계획의 수립, 식별, 검증, 보관(분실, 손상관리 포함), 재고관리의 적정 수행 여부	○ 재산을 파악하여 수급계획을 문서화된 정보로 유지 및 보유하고 있는지를 확인 ○ 재산이 검사 및 시험, 또는 검증되고 식별, 재고관리, 주기적인 점검 등이 실시되고 문서화된 정보로 보유하고 있는지를 확인 ○ 재산의 입체 또는 대체 사용이 필요한 경우 적절히 처리되고 문서화된 정보로 보유하고 있는지를 확인 ○ 잉여 재산의 처리 사항이 문서화된 정보로 보유하고 있는지를 확인

항목	확인기준	확인요령
8.10 보존관리	기자재, 기 시공부위 및 완성된 시설물의 보존상태	○ 시공에 사용될 자재의 운반, 사용 등에 있어 자재의 특성별로 취급되고 적절한 환경에서 보관하고 있는지를 확인 ○ 장기 보관시 열화나 손상이 되는 자재는 적절한 주기로 점검하고 문서화된 정보로 보유하고 있는지를 확인 ○ 기 시공부위의 품질상태를 유지하기 위한 보호방안을 수립하여 이행하고 문서화된 정보로 유지 및 보유하고 있는지를 확인
8.11 검사 및 시험, 모니터링	검사 및 시험계획에 대한 항목, 합격판정 기준, 빈도 등의 적절성	○ 검사 및 시험계획서(ITP)에 검사 및 시험대상의 항목, 합격판정기준, 빈도, 사용장비, 기법, 발주자/건설사업관리기술인의 입회시기·장소·방법이 등이 건설공사 요구사항, 법적 및 규제적 요구사항에 적합하게 수립되어 문서화된 정보로 유지하고 있는지 확인
	자재 및 공정 검사의 적기 실시 여부와 검사 및 시험결과에 대한 기록의 적절성	○ 검사 및 시험계획서(ITP)에 따라 검사 또는 시험을 적기에 누락없이 실시하여 문서화된 정보를 보유하고 있는지를 확인 ○ 검사 및 시험결과에는 측정값이 기록되고 검사기준에 따른 합격, 불합격을 명확히 하여 문서화된 정보로 보유하고 있는지를 확인 ○ 합격판정 전에 자재의 사용 또는 후속공정이 진행되지 않도록 관리하고 있는지를 확인 ○ 검사 또는 시험을 품질검사를 대행하는 건설기술용역사업자에게 의뢰하는 경우, 건설기술진흥법령에서 정한 품질검사의뢰서 및 품질검사 성적서를 문서화된 정보로 보유하고 있는지 확인 ○ 검사 또는 시험의 결과가 건설공사 요구사항에 적합한지 검토하고 있는지를 확인
8.12 부적합 공사의 관리	부적합 공사(자재 포함) 발생에 대한 처리방법 및 이행의 적절성	○ 부적합한 공사(자재·공정 등) 특성에 적합하게 식별 및 관리되고 있는지를 확인 ○ 부적합한 내용이 부적합보고서 등으로 문서화된 정보로 유지하고 있는지를 확인 ○ 부적합한 내용을 검토·분석하여 원인을 명확히 결정하고, 이와 유사한 부적합이 존재 또는 발생 가능성이 있는지를 검토하고 있는지 확인 ○ 부적합 공사 발생시 발주자(건설사업관리기술인)와 협의를 통해 적절한 조치방안을 마련·이행하고 있는지를 확인 ○ 부적합한 자재 또는 공정이 적절하게 처리되고 있는지(재검사 여부, 현상사용시 권한 가진 자의 승인을 얻었는지를 포함한다)를 확인 ○ 유사한 부적합이 지속적으로 발생하고 있는지 확인
8.13 공사준공 및 인계	공사준공 및 인계 관리의 적절성 여부	○ 공사준공을 위한 모든사항을 준비하고 있는지를 확인 ○ 완성된 시설물의 인계계획을 수립하여 실시하고 문서화된 정보로 유지 및 보유하고 있는지를 확인 ○ 건설사업관리기술인 및 발주자, 본사에 인계할 문서화된 정보의 대상목록을 파악·관리되고 있는지를 확인
9. 성과관리 9.1 고객만족	요구 및 기대에 대한 모니터링 실시 여부	○ 발주자 및 이해관계자의 요구 및 기대를 충족하였는지를 모니터링 하는 방법을 문서화된 정보로 유지하고 있는지 확인 ○ 요구 및 기대에 대한 모니터링을 실시하고 문서화된 정보로 보유하고 있는지 확인
9.2 분석 및 평가	발주자와 이해관계자의 만족도 조사에 대한 분석의 실시 여부	○ 발주자와 이해관계자의 만족 또는 불만족을 포함한 건설공사 수행의 만족도를 분석하여 활용하고 문서화된 정보로 보유하고 있는지를 확인

항목	확인기준	확인요령
	품질개선을 위한 데이터의 분석 및 활용에 대한 이행 여부	○ 주요자재의 품질경향, 부적합 공사의 발생빈도 및 특성, 내·외부 점검결과 등을 분석하여 활용하고 문서화된 정보로 보유하고 있는지를 확인
9.3 내부심사	품질관리계획의 적합성, 효과성, 이행성 등에 대한 내부심사 실시 여부	○ 내부심사 계획을 현장에 배치된 품질관리 건설기술인이 수립하고 이행하여 문서화된 정보로 유지 및 보유하고 있는지를 확인 ○ 내부심사를 수행하는 심사자의 역량/적격성 기준을 정하고, 평가하여 문서화된 정보로 유지 및 보유하고 있는지 확인 ○ 심사자의 역량/적격성에 적합한 자가 내부심사를 실시하였는지 확인 ○ 내부심사는 계획된 주기로 실시하고 심사결과보고서는 문서화된 정보로 보유하고 있는지를 확인 ○ 심사체 크리스트 및 심사내용이 구체적으로 작성하였는지 확인 ○ 심사결과 부적합한 사항이 있는 경우 시정 또는 시정조치 되고 문서화된 정보로 보유하고 있는지를 확인 ○ 시행된 후속조치에 대하여 유효성을 검증하고 문서화된 정보로 보유하고 있는지 확인
9.4 경영검토	품질관리계획의 운영 전반에 대한 성과 검토 실시 여부	○ 건설공사 경영검토가 계획된 주기로 실시되고 검토보고서를 문서화된 정보로 보유하고 있는지 확인 ○ 다음 사항을 검토하고 검토내용은 문서화된 정보로 보유하고 있는지를 확인 · 전년도 건설공사 경영검토에 따른 조치 결과(해당되는 경우) · 건설공사 수행과 관련된 외부 및 내부 이슈의 변경사항 · 자원이 충족되었는지 · 파악된 리스크와 관련하여 시행된 조치의 효과성 · 문제점 및 애로사항의 개선 사항 · 품질관리계획의 성과 및 효과성 정보 등 ○ 품질관리계획의 성과 및 효과성 정보에는 고객 만족 및 발주자와 관련 이해관계자로부터의 피드백(불만사항에 대한 피드백을 포함한다), 현장 품질목표의 달성 정도, 부적합 공사의 발생 빈도 및 특성과 시정조치 사항, 검사·시험·모니터링·측정결과, 내부심사 및 품질관리 적절성 확인 등 내·외부의 점검결과, 외부공급자의 성과 등이 포함되어 있는지를 확인 ○ 검토결과에 따라 필요시 후속조치를 실시하고, 문서화된 정보로 보유하고 있는지를 확인
10. 개선 10.1 부적합 및 시정조치	품질관리계획 운영과 관련하여 시행된 부적합 및 시정조치의 적절성 여부	○ 실제 또는 잠재적인 부적합 사항은 근본원인을 파악하고, 근본원인을 고려한 시정과 재발방지 대책을 수립하여 이행하고 문서화된 정보를 유지 및 보유하고 있는지를 확인 ○ 시행된 시정조치의 효과성을 검토하고 문서화된 정보를 보유하고 있는지를 확인 ○ 부적합 및 시정조치 결과가 품질관리계획서 변경 또는 결정된 리스크와 기회를 갱신해야 하는지 검토하고 이행하여 문서화된 정보로 보유하고 있는지를 확인
10.2 지속적 개선	지속적인 개선 계획 수립 및 개선활동 실시 여부	○ 지속적 개선을 위하여 분석 및 평가 결과, 경영검토 결과를 반영하여 지속적 개선계획을 수립하여, 문서화된 정보로 보유하고 있는지를 확인 ○ 지속적 개선계획에 따라 개선활동을 실시하고, 문서화된 정보로 보유하고 있는지를 확인

[별표 2]

건설공사 품질관리를 위한 시설 및 건설기술인 배치기준

대상공사 구분	공사규모	시험·검사장비	시험실 규모	건설기술인
특급 품질관리 대상공사	영 제89조제1항제1호 및 제2호에 따라 품질관리계획을 수립해야 하는 건설공사로서 총공사비가 1,000억원 이상인 건설공사 또는 연면적 5만㎡ 이상인 다중이용 건축물의 건설공사	영 제91조제1항에 따른 품질검사를 실시하는 데에 필요한 시험·검사장비	50㎡ 이상	가. 품질관리 경력 3년 이상인 특급기술인 1명 이상 나. 중급기술인 이상인 사람 1명 이상 다. 초급기술인 이상인 사람 1명 이상
고급 품질관리 대상공사	영 제89조제1항제1호 및 제2호에 따라 품질관리계획을 수립해야 하는 건설공사로서 특급품질관리 대상 공사가 아닌 건설공사	영 제91조제1항에 따른 품질검사를 실시하는 데에 필요한 시험·검사장비	50㎡ 이상	가. 품질관리 경력 2년 이상인 고급기술인 이상인 사람 1명 이상 나. 중급기술인 이상인 사람 1명 이상 다. 초급기술인 이상인 사람 1명 이상
중급 품질관리 대상공사	총공사비가 100억원 이상인 건설공사 또는 연면적 5,000㎡ 이상인 다중이용 건축물의 건설공사로서 특급 및 고급품질관리 대상 공사가 아닌 건설공사	영 제91조제1항에 따른 품질검사를 실시하는 데에 필요한 시험·검사장비	20㎡ 이상	가. 품질관리 경력 1년 이상인 중급기술인 이상인 사람 1명 이상 나. 초급기술인 이상인 사람 1명 이상
초급 품질관리 대상공사	영 제89조제2항에 따라 품질시험계획을 수립해야 하는 건설공사로서 중급품질관리 대상 공사가 아닌 건설공사	영 제91조제1항에 따른 품질검사를 실시하는 데에 필요한 시험·검사장비	20㎡ 이상	초급기술인 이상인 사람 1명 이상

비고

1. **건설기술인**은 법 제21제1항에 따른 신고를 마치고 품질관리 업무를 수행하는 사람을 말하며, **건설기술인**란의 각각의 등급은 영 별표 1에 따라 산정된 등급을 말한다.
2. 발주청 또는 **인허가**기관의 장이 특히 필요하다고 인정하는 경우에는 공사의 종류·규모 및 현지 실정과 법 제60조제1항에 따른 국립·공립 시험기관 또는 **건설엔지니어링사업자**의 시험·검사대행의 정도 등을 고려하여 시험실 규모 또는 품질관리 인력을 조정할 수 있다.

[별지 제1호서식]

품질검사 대장

[illegible]

210mm×297mm[백상지 80g/m²(재활용품)]

[별지 제2호서식]

품질관리 점검 확인서

공 사 명			
점검구분			
점검날자		공정율	%
확 인 자	소속 및 직위 성 명 (인)		
	소속 및 직위 성 명 (인)		
	소속 및 직위 성 명 (인)		
입 회 자	현장대리인 성 명 (인)		
점검사항	점검결과	조치사항 및 의견	비 고
그 밖의 참고사항			

[별지 제3호서식]

시험 의뢰 신청서

문서번호:

발송년월일:

수 신:

전화번호:

다음과 같이 시험 의뢰하오니 수락하여 주시기 바랍니다.

공 사 명			
시험종목	(※)		
시 료 명		재 고 량	
시료채취 지명 및 장소	시 도	구 군	동 면 번지 번지
시료채취량		시료채취자	소속 성명 (인)
시료채취일		시료채취입회자	소속 성명 (인)
시험성과 이용목적		시료운송수단	철도, 자동차, 인편, 기타
시공사 및 대표자명			
생산자 및 상호명			
시료내역 및 시방			
첨부서류:			
기관명 (개인일 경우: 대표자명, 생년월일)		(인)	
※ 유별번호:	시험 실시번호: 작업지시 호		
※ 시험번호:	시험처리 소요기간: 일간		
	시험성과 통보번호:		
시험수수료			
납부확인란			
유의사항: 1. 시료는 반드시 본 신청서와 함께 보내야 한다. 2. 신청인은 ※ 표시란은 기입하지 말아야 한다.			

확 인 서

시 료 명:

채 취 량:

채 취 일:

공사명:

채 취 자: 직급

성명: (인)

위 시료는 에 따라 현장 채취한 시료임을 확인함

20 년 일 일

소속:

성명: (인)

운반 제출자

소속:

성명: (인)

[별지 제5호서식]

시료내역 및 시방

순위	제작일	설계기준 강도	슬럼프	W/C	시험일	채취부위	제작수량	내역	비고

품질관리계획서 검토·승인서

1. 개 요

공 사 명			
발 주 자			
건설사업관리기술인			
시 공 자			
착 공 일		준공예정일	
공사위치			
공사금액		도급금액	
품질관리계획서 문서번호			

- (주) 1. 검토결과 시정요구 사항이 있는 경우는 조치확인을 완료한 후 승인을 요청한다.
2. 이 요령의 검토사항은 일반적인 사항에 대한 것이므로 해당 공사의 규모, 특성, 중요도 등에 따라 필요한 검토사항을 추가하여 사용할 수 있다.
3. 발주자 중 발주청이 아닌 자는 미리 인가·허가기관에 제출하여 검토 받는다.

2. 결 과

판 정	☐ 적정 ☐ 조건부적정(사유:) ☐ 부적정 (사유:)
승 인 자	소속 및 직위: 성명: (서명) 일자: 년 월 일

3. 검토의견

(제2쪽)

검 토 자	소속 및 직위:	성명:	(서명)
	일자: 년 월 일		
조치 확인자	소속 및 직위:	성명:	(서명)
	일자: 년 월 일		

품질관리계획 작성기준	만 족	시정요구	조치확인
1. 일반사항			
2. 적용범위 및 인용표준			
3. 용어 정의			
4. 조직상황			
4.1 건설공사의 정보			
4.2 이해관계자의 요구와 기대관리			
4.3 프로세스 관리			
5. 리더십			
5.1 품질방침			
5.2 책임과 권한			
6. 기획			
6.1 리스크 및 기획관리			
6.2 품질목표관리			
6.3 품질관리계획의 변경관리			
7. 지원			
7.1 자원관리			
7.2 모니터링 자원 및 측정자원의 관리			
7.3 조직의 지식관리			
7.4 역량/적격성관리			
7.5 의사소통관리			
7.6 문서화된 정보 및 정보의 관리			
8. 운용			
8.1 건설공사 요구사항 검토 및 준비			
8.2 건설공사 요구사항 변경			
8.3 설계관리			
8.4 기자재 구매 관리			
8.5 외부에서 제공되는 프로세스관리			
8.6 공사관리			
8.7 중점품질관리			
8.8 식별 및 추적관리			
8.9 고객 또는 외부공급자의 재산관리			
8.10 보존관리			
8.11 검사 및 시험, 모니터링			
8.12 부적합 공사의 관리			
8.13 공사준공 및 인계			
9. 성과관리			
9.1 고객만족			
9.2 분석 및 평가			
9.3 내부심사			
9.4 경영검토			
10. 개선			
10.1 부적합 및 시정조치			
10.2 지속적 개선			

4. 시정요구 사항

☐ 품질관리계획서

요구사항	시 정 내 용

☐ 그 밖의 절차서 및 지침서, 시험계획서 등

문서명	시 정 내 용

5. 검토사항

항 목 및 검 토 사 항	검 토 내 용 (품질관리계획서 관련 조항 기술)
1. 일반사항 ○ 품질관리계획서의 작성 근거(영 제89조 제1항의 각 호 등)를 명확히 제시하고 있는지? ○ 품질관리계획서의 제정 및 개정현황을 작성하고 있는지 확인	
2. 적용범위 및 인용표준 ○ 건설공사의 현장 특성 때문에 이 작성기준의 일부를 적용하지 않은 경우에는 제외기준과 사유를 구체적으로 밝히고 있는지?	
3. 용어 정의 ○ 품질관리계획서 작성에 사용한 용어는 건설공사 품질관리 업무지침 제2조 및 KS Q ISO 9000:2015(품질경영시스템-기본사항과 용어)를 참조하였는지?	
4. 조직 상황 4.1 건설공사의 정보 ○ 건설공사와 관련된 공사개요 등 계약 일반현황에 관한 요약 정보를 문서화된 정보로 유지하고 있는지?	
4.2 이해관계자의 요구와 기대관리 ○ 건설공사와 관련되는 이해관계자 파악 및 이해관계자 요구사항을 파악하여 문서화된 정보로 정하고 있는지? ○ 이해관계자 및 이해관계자 요구사항에 대한 정보를 모니터링하고 검토 관리하는 방법을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ※ 이해관계자란 의사결정 또는 활동에 영향을 줄 수 있거나, 영향을 받을 수 있거나 영향을 받는다고 생각하는 사람 또는 조직을 말한다.	
4.3 프로세스 관리 ○ 건설공사 전반의 프로세스를 파악하여 프로세스의 순서와 상호 작용을 결정하고 문서화된 정보로 정하고 있는지?(예, 프로세스 맵핑) ○ 파악된 각각의 프로세스에 대하여 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 요구되는 입력과 프로세스로부터 기대되는 출력의 결정 ▪ 프로세스의 효과적 운용과 관리를 위한 필요한 기준과 방법의 결정과 적용(모니터링, 측정 및 관련 성과지표를 포함한다) ▪ 프로세스에 필요한 자원의 결정과 자원의 가용성 보장 ▪ 프로세스에 대한 책임과 권한의 부여 ▪ 파악된 리스크와 기회의 조치 ▪ 프로세스의 평가, 프로세스의 결과 달성을 위한 모든 변경사항의 실행	

항 목 및 검 토 사 항	검 토 내 용 (품질관리계획서 관련 조항 기술)
5. 리더십 5.1 품질방침 ○ 현장 최고책임자는 건설공사의 목적과 발주자의 기대 및 요구에 적절한 현장의 품질방침을 정하고, 문서화된 정보로 정하고 있는지? ○ 품질방침은 다음 각 호의 사항에 대한 의지표명을 포함하여 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 건설공사 요구사항과 적용되는 법적 및 규제적 요구사항 충족시킴. ▪ 리스크와 기회를 결정하고 처리. ▪ 필요한 자원 지원 및 인원을 적극 참여시키고, 지휘하고 지원. ▪ 고객만족을 위해 노력. ▪ 품질확보를 위한 지속적 개선 ○ 품질방침이 공사수행 구성원에게 의사소통 및 이해되며 적용하도록 정한 방법을 정하고 있는지?	
5.2 책임 및 권한 ○ 품질관리계획을 수립, 실행 및 유지할 수 있도록 본사 조직과 연계된 현장 조직을 구성하고 있는지? ○ 현장 단위조직 및 공사수행 구성원의 책임과 권한에 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 개별 단위조직에 대한 활동의 계획, 실행 및 유지, 모니터링 ▪ 건설공사 관련 모든 조직과의 의사소통, 공사 관련자간 공유 영역에서 일어나는 문제의 해결 ▪ 내·외부 점검 및 결과 조치(심사, 품질관리 적절성 확인 등) ▪ 시정조치의 관리	
6. 기획 6.1 리스크 및 기회관리 ○ 발주자 및 건설공사 요구사항, 적용되는 법적 및 규제요구사항, 이해관계자의 이슈 등을 고려하여 다음 각 호의 사항을 포함하여 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 리스크와 기회 파악 ▪ 파악된 리스크와 기회를 조치하고 효과성 평가	
6.2 품질목표관리 ○ 건설공사 요구사항과 발주자의 기대 및 요구사항을 달성하기 위하여 현장의 품질목표를 수립하고 관리하는 방법을 정하고 있는지? ○ 품질목표는 현장 품질방침과 일관성이 있고, 공사목적물의 적합성과 고객만족 증진과 관련되어 있으며, 측정 가능하도록 정하고 있는지? ○ 품질목표는 공사수행 구성원들에게 의사소통되고, 모니터링 및 필요에 따라 갱신하는 방법을 정하고 있는지? ○ 품질목표를 달성하기 위하여 다음 각 호의 사항을 포함한 품질목표 추진계획을 수립하도록 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 품질목표 달성대상 결정과 달성을 위한 일정계획 ▪ 품질목표 달성을 위한 필요한 자원, 책임자 지정, 완료시기 ▪ 달성도 확인 주기 및 결과 평가방법	

항 목 및 검 토 사 항	검 토 내 용 (품질관리계획서 관련 조항 기술)
6.3 품질관리계획의 변경관리 ○ 현장 내부심사 및 경영검토, 지속적 개선 등의 결과를 근거로 품질관리계획을 변경하도록 정하고 있는지? ○ 품질관리계획의 변경은 다음 각 호의 사항을 고려하여 변경계획을 수립하고 이행하는 방법을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 변경의 목적과 잠재적결과 ▪ 품질관리계획서 작성기준 ▪ 자원의 사용 가능성 ▪ 책임과 권한의 부여 또는 재부여	
7. 자원 7.1 자원관리 ○ 품질관리계획서의 효과적인 실행, 프로세스의 운용과 관리에 필요한 인원(관련 법령, 발주자 요구 등)의 결정 및 관리에 관한 방법을 정하고 있는지? ○ 건설공사의 성공적인 수행을 위한 기반구조와 작업환경의 결정, 확보, 유지관리에 관한 방법을 정하고 있는지? ※ 기반구조란 건물 및 연관된 유틸리티, 장비(하드웨어, 소프트웨어를 포함한다), 운송자원, 정보통신기술 등을 말한다.	
7.2 모니터링 자원 및 측정자원의 관리 ○ 모니터링 자원 및 측정자원의 관리는 임대 또는 대여하여 사용하거나, 하수급자 또는 개인이 사용하는 장비를 포함하도록 정하고 있는지? ○ 모니터링 자원 및 측정자원의 관리 방법은 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 필요한 검사 및 시험, 모니터링에 사용될 장비 및 각 장비의 관리기준(정밀 • 정확도) 결정과 확보에 관한 사항 ▪ 규정된 주기 또는 사용전에 교정 실시, 교정성적서의 검토와 사용하는지의 판단, 교정 상태의 식별 표시 방법 ▪ 장비별 고유의 식별, 취급, 유지보전 및 보관방법 ▪ 성능저하를 발견하기 위한 적절한 점검주기, 점검기준 및 점검방법 ▪ 장비가 장비의 관리기준에서 벗어난 것으로 판명된 경우 이전의 검사 및 시험과 모니터링 결과에 대한 유효성 평가 및 필요한 경우 적절한 조치방법	
7.3 조직의 지식관리 ○ 공사목적물 완성에 필요한 지식을 관리하는 방법에는 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 필요한 지식의 파악 및 결정 ▪ 정해진 지식(내부 및 외부)의 유지관리 및 이용 방법. ▪ 신규 지식 및 요구 지식이 적용될 경우 입수 또는 이용방법 ※ 지식이란 건설공사 수행을 위하여 활용되고 공유되는 정보이다 (예: 계약서, 건설기준, 적용 코드 및 표준, 사내표준, 적용 법규, 공법, 유사공사들의 우수/실패 사례 등)	

항 목 및 검 토 사 항	검 토 내 용 (품질관리계획서 관련 조항 기술)
7.4 역량/적격성관리 ○ 품질관리계획서 및 건설공사 요구사항을 수행하는 인원의 역량/적격성관리에 대하여 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 역량/적격성이 필요한 업무 결정 ▪ 해당 업무수행에 요구되는 적절한 학력, 교육훈련, 숙련도, 경험, 관련법령 등의 역량/적격성 기준결정 ▪ 결정된 역량/적격성이 있음을 보장하는 방법 ▪ 역량/적격성이 보장된 인원의 배치 ○ 교육훈련방법에는 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 교육훈련의 필요성 파악(건설공사 수행과 관련된 법령 및 품질관리계획의 요구사항, 작업방법 및 절차, 검사 및 시험방법, 측정기법, 적용되는 신기술 또는 신공법, 품질관리에 관한 사항 등) ▪ 자체교육, 위탁교육 등 교육훈련계획의 수립 ▪ 교육훈련의 실시 ▪ 교육훈련결과의 보고 ▪ 교육훈련의 효과성 평가	
7.5 의사소통관리 ○ 품질관리계획의 이행 및 건설공사 운영과 관련하여 다음 각 호의 사항을 위한 내부 및 외부에서의 효과적인 의사소통방안(시기, 대상, 방법, 담당자)을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 건설공사와 관련된 요구사항 및 정보의 교환 ▪ 공사 관계자간의 조직적 및 기술적 연계성 ▪ 부적합 사항, 부적합 공사 등 당면한 문제의 해결 ▪ 민원, 발주자, 공사감독자 또는 건설사업관리기술인을 포함한 건설공사 관계자의 불평 해결, 이에 대한 후속활동 ▪ 비상시 대비 및 대응 ▪ 공사관련자 회의체 구성 등	
7.6 문서화된 정보 및 정보의 관리 ○ 품질관리계획서(필요시 절차서, 지침서 등), 시공계획서, 작업절차서 등 내부의 문서화된 정보와 계약문서, 설계도서, 법규, 건설기준 등 외부의 문서화된 정보를 관리하도록 정하고 있는지? ○ 문서화된 정보의 유지를 위하여 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 작성, 검토, 승인, 식별 및 내용(예: 제목, 날짜, 작성자, 문서번호 등) ▪ 형식(예: 언어, 소프트웨어 버전, 그래픽) ▪ 매체(예: 종이, 전자 매체) ○ 문서화된 정보의 보유를 위하여 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 배포, 접근, 검색 및 사용에 관한 방법 ▪ 가독성 보존을 포함하는 보관 및 보존방법 ▪ 변경관리(예: 버전관리) 방법 ▪ 법적 및 규제 요구사항을 충족하는 보유 및 폐기방법 ▪ 외부의 문서화된 정보 식별 및 관리방법 ▪ 의도하지 않은 수정으로부터 보호방법	

항 목 및 검 토 사 항	검 토 내 용 (품질관리계획서 관련 조항 기술)
8. 운용 8.1 건설공사 요구사항 검토 및 준비 ○ 건설공사 수행과 관련된 요구사항을 검토하는 시기, 방법 및 책임자를 정하고 있는지? ○ 상충되거나 분명하지 않은 요구사항, 현장 실정과 부합되지 않는 요구사항의 해결방법을 정하고 있는지? ○ 건설공사 수행과 직접적으로 관련된 모든 준비사항에 대한 관리방법을 정하고 있는지?	
8.2 건설공사 요구사항 변경 ○ 설계변경을 포함한 계약변경의 요청 및 처리방법을 정하고 있는지? ○ 계약이 변경되는 경우, 관련 문서가 수정되고 관련 인원이 변경된 요구사항을 인식하도록 하는 방법을 정하고 있는지?	
8.3 설계관리 ○ 설계관리에는 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 설계계획의 수립 및 관리방법 ▪ 설계입력 요구사항의 문서화된 정보 유지방법 ▪ 설계관리(검토, 검증, 실현성 확인)의 수행방법 ▪ 설계출력의 입력요구사항 충족의 문서화된 정보의 보유방법 ▪ 설계변경의 식별, 검토 및 관리방법	
8.4 기자재 구매관리 ○ 기자재 구매관리 방법에는 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 기자재 수급계획 수립 ▪ 구매할 기자재명, 규격, 납기, 검사기준 및 관련 구매정보를 포함한 발주서 작성 방법 ▪ 발주 방법 ▪ 구매한 기자재의 검사 및 시험, 또는 검증, 유지관리 방법 ▪ 부적합 기자재의 처리 방법 ▪ 제작품 구매의 경우, 검증방법 및 출하방법을 발주서에 기록	
8.5 외부에서 제공되는 프로세스관리 ○ 하도급된 공종을 관리하는 방법에는 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 하도급 계획 수립방법 ▪ 하도급 계약 요구사항을 충족시킬 능력을 근거로 한 하도급업체의 평가 및 선정방법(필요한 경우) ▪ 하도급 계약과 관련된 요구사항의 결정방법(요구되는 절차, 사용되는 기자재와 장비에 관련된 보고 및 승인에 대한 사항, 인력의 자격 인정에 대한 사항 및 그 밖의 필요한 사항) ▪ 하도급 계약체결 방법(필요한 경우) ▪ 하도급자에게 제공하는 교육훈련, 품질관련 절차서, 기자재, 정보 등 하도급자에 대한 지원업무 범위 ▪ 하도급된 공종에 대한 검사 및 시험, 검증과 모니터링 방법 ▪ 필요한 기록의 종류, 기록의 제출 시기 및 방법	

항 목 및 검 토 사 항	검 토 내 용 (품질관리계획서 관련 조항 기술)
8.6 공사관리 ○ 건설공사를 관리하는 방법에는 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 시공계획 수립 및 관리방법 ▪ 필요한 경우 작업절차 또는 작업지침의 수립방법 ▪ 공사진도관리방법(필요시 부진공정 만회대책 및 수정 공정계획을 포함한다) ▪ 시공상세도, 준공도의 작성 및 관리방법 ▪ 요구되는 자격 및 역량 있는 인원 선정방법	
8.7 중점품질관리 ○ 부적합 공사로 판명될 경우 시정이 어렵고 많은 노력과 경비가 필요한 공종 또는 부위의 중점 품질관리방법에는 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 중점 품질관리 대상의 결정 ▪ 작업에 이용되는 장비에 대한 기준 및 승인 방법 ▪ 작업자에 대한 자격기준 및 자격인정 방법 ▪ 작업방법 및 모니터링 방법	
8.8 식별 및 추적관리 ○ 기자재와 공사 목적물에 대한 식별 및 추적방법에는 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 식별 대상의 결정 및 식별방법 ▪ 추적 요구사항을 고려한 추적 대상의 파악, 추적의 범위, 정도 및 방법 ▪ 기자재와 공사 목적물에 대한 검사 및 시험 상태의 식별방법 ○ 선정된 식별대상 및 추적대상과 방법은 적절하게 정하고 있는지?	
8.9 고객 또는 외부공급자의 재산관리 ○ 고객 또는 외부공급자의 재산이 있는 경우, 재산을 관리하는 방법에는 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 재산의 파악 및 수급계획 방법 ▪ 재산의 검사 및 시험 방법과 검증결과 부적합한 경우 처리하기 위한 방법 ▪ 보관 시 재산의 손상, 분실되거나 사용하기에 부적절한 것으로 판명된 경우, 보고를 포함한 처리 방법 ▪ 재산의 입체 또는 대체 사용이 필요한 경우, 그 처리방법 ▪ 잉여 재산의 처리방법 ※ 고객 또는 외부공급자의 재산은 고객 또는 조직의 일부분이 아닌 공급자가 지급하는 재산(예: 자재, 부품, 공구 및 장비, 고객 부동산, 지적 소유권 및 개인정보 등)	
8.10 보존관리 ○ 건설공사를 수행할 때부터 공사 목적물을 인계할 때까지 기자재 및 공사 목적물이 분실, 손상 또는 열화되지 않도록 보존 관리해야 한다. ○ 기자재 및 공사 목적물을 보존하는 관리방법은 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 기자재의 운반 및 투입에 필요한 특별한 취급방법 ▪ 기자재의 품질유지를 위한 보관장소 및 보관방법, 반입과 반출방법 ▪ 공사 목적물의 인계전까지 품질보호를 위한 보호방안 ▪ 화재 및 보안관리	

항 목 및 검 토 사 항	검 토 내 용 (품질관리계획서 관련 조항 기술)
8.11 검사 및 시험, 모니터링 ○ 투입되는 자재, 시공과정 및 공사 목적물과 관련된 특성을 검사, 시험 및 모니터링하는 방법에는 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 적절한 공정단계에서 검사 및 시험 계획(ITP)의 수립 방법 ▪ 각 단계에서의 검사 및 시험 항목, 합격판정기준, 빈도, 사용되는 장비 및 기법 ▪ 검증시기, 장소 및 방법 ▪ 발주자, 공사감독자 또는 건설사업관리기술인의 입회시기, 방법 등 (필요한 경우에만 해당한다) ▪ 검사 및 시험, 모니터링의 실시 및 결과 보고 방법 ▪ 검사 및 시험을 외부에 의뢰하는 방법 및 결과의 검토 방법 ○ 수립된 검사 및 시험계획(항목, 판정기준, 빈도 등)은 관련 법령 또는 발주자 요구사항이 반영되었는지?	
8.12 부적합 공사의 관리 ○ 품질기준에 적합하지 않은 부적합 공사를 관리하는 방법에는 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 부적합 공사 특성에 따른 식별방법 ▪ 부적합 공사의 상태에 대한 문서화 방법 ▪ 부적합의 검토와 분석, 부적합 원인의 결정 방법 ▪ 유사한 부적합의 존재 또는 잠재적인 발생 여부 확인 방법 ▪ 현상사용, 보완시공 또는 재시공 등 부적합 공사에 대한 조치의 결정 및 실행 방법 ▪ 부적합 공사의 처리방안 결정 방법 ▪ 보완시공 및 재시공시 품질 요구사항에 따른 재검사의 실시 방법 ▪ 시행된 모든 조치의 효과성 검토방법	
8.13 공사준공 및 인계 ○ 공사 목적물이 완공되었음을 입증하는 방법에는 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 필요시 시험운전을 위한 계획 및 시험운전 절차 수립 방법 ▪ 준공검사 신청 방법 ▪ 필요시 부적합공사에 대한 처리 방법 ▪ 준공도면의 검토 및 제출 방법 ▪ 준공표지의 설치 방법 ○ 공사 목적물이 완공되었음이 입증되어 인계하는 방법에는 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 시설물 인계 계획의 수립 방법 ▪ 본사로 이관될 현장문서 및 기록의 파악 및 인계 방법 ▪ 건설사업관리기술인 또는 발주자에게 인계할 현장문서 및 기록의 파악 및 인계 방법	
9. 성과관리 9.1 고객만족 ○ 발주자 및 이해관계자의 요구 및 기대를 관리하는 방법에는 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 정보 수집 방법 ▪ 모니터링(설문조사, 피드백, 미팅, 칭찬, 클레임 등) 및 검토 방법	

항 목 및 검 토 사 항	검 토 내 용 (품질관리계획서 관련 조항 기술)
9.2 분석 및 평가 ○ 품질관리계획의 지속적 개선을 위한 분석 및 평가 방법에는 다음 각 호의 데이터를 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 발주자 및 이해관계자의 만족도 조사 결과 ▪ 주요자재의 품질경향 ▪ 부적합 공사의 발생 빈도 및 특성 ▪ 내부심사 결과 및 품질관리 적절성 확인 등의 결과	
9.3 내부심사 ○ 건설공사 수행에 대한 내부심사를 현장 자체적으로 년 1회 이상 수행하도록 정하고 있는지? ○ 내부심사 방법에는 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 심사주기, 심사범위, 심사기준, 역량/적격성에 적합한 심사자 선정을 포함한 심사 계획의 수립 방법 ▪ 심사 수행방법 및 심사결과 보고 방법 ▪ 필요한 경우 부적합 사항의 시정조치 수행 방법 ▪ 시행된 후속조치의 검증 및 검증결과에의 보고 방법	
9.4 경영검토 ○ 건설공사 운영과 관련된 개선사항의 결정과 조치를 위하여 년 1회 이상 현장 자체적으로 건설공사 운영성과를 검토하도록 정하고 있는지? ○ 건설공사 경영검토 방법에는 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 전년도 건설공사 경영검토에 따른 조치 결과(해당되는 경우) ▪ 건설공사 수행에 영향을 줄 수 있는 외부 및 내부 이슈의 변경사항 ▪ 자원의 충족성 ▪ 파악된 리스크와 관련하여 시행된 조치의 효과성 ▪ 문제점, 애로사항의 개선 사항 ▪ 품질관리계획의 성과 및 효과성 정보 • 고객 만족 및 발주자와 관련 이해관계자로부터의 피드백(불만 사항에 대한 피드백을 포함한다) • 현장 품질목표의 달성 정도 • 부적합 공사의 발생 빈도 및 특성과 시정조치 사항 • 검사 및 시험, 모니터링 및 측정결과 • 현장 내부심사 및 품질관리 적절성 확인 등 내 • 외부의 결과 • 외부공급자의 성과 ○ 건설공사 경영검토결과에 따라 후속조치를 하도록 정하고 있는지?	

항 목 및 검 토 사 항	검 토 내 용 (품질관리계획서 관련 조항 기술)
10. 개선 10.1 부적합 및 시정조치 ○ 건설공사 운영성과 검토 결과, 부적합 또는 잠재적인 부적합이 발견된 경우, 시정조치를 하는 방법을 정하고 있는지? ○ 건설공사 수행과정에서 부적합 공사, 발주자 및 이해관계자의 불만 등이 발생한 경우, 시정조치 방법에는 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 부적합 원인의 결정 ▪ 유사한 부적합 공사가 있는지 또는 잠재적인 발생 가능성 결정 ▪ 필요한 모든 조치의 결정 및 실행 ▪ 시행된 모든 시정조치의 효과성 검토 ▪ 필요한 경우, 결정된 리스크와 기회 갱신 ▪ 필요한 경우, 품질관리계획의 변경	
10.2 지속적 개선 ○ 품질관리계획을 지속적으로 개선하기 위하여 요구 또는 기회를 결정하는 방법에는 다음 각 호의 사항을 문서화된 정보로 정하고 있는지? ▪ 분석 및 평가의 결과 ▪ 건설공사 경영검토 결과	

비고 : 각 항목에서 검토사항을 추가할 필요가 있을 경우 추가·검토할 수 있음

[별지 제7호서식]

품질검사 성과 총괄표

공사명: 공사기간: . . . ~ . . . 공정: %

[illegible]

작성일시: 년 월 일

작 성 자: 소속: 직위:

성명: (서명 또는 인)

210mm×297mm[백상지 80g/m²(재활용품)]

레미콘공장 사전(정기)점검표

공 장 명	(대표:)		점검일자	년 월 일
공장위치	시(도)	군 리	면(동) 번지	공사명
점 검 자 (발주청 관계자)	소속 직위(급) 성명 (서명 또는 인)			
점 검 자 (공사감독자)	소속 직위(급) 성명 (서명 또는 인)			
점 검 자 (시공자)	소속 직위(급) 성명 (서명 또는 인)			
수 검 자 (공장관계자)	소속 직위(급) 성명 (서명 또는 인)			
운반가능 시간	타설 현장까지의 거리/시간 ()km / ()분		KS 인증	[] 인증 [] 미인증
일최대생산량	m³/일		전년도 생산량	m³/년
운반시설	형식: 용량: 대수:		페레미콘 재생설비	[] 구비 [] 미구비
중요시험설비를 갖추었는지 및 관리 상태	[] 적 정 [] 부적정 - 부적정 사유기재	품질 시험 기술인	성 명: 자격보유종목: 교육이수 현황 - 이수교육명 - 교육기관 및 기간	

점검부위	점 검 항 목	점 검 결 과	조치 결과
골 재 저 장 설 비	1. 1일 최대출하량 이상의 골재를 저장할 수 있으며, 규격별로 저장용량이 표시되어 있는가?		
	2. 적당한 배수시설이 설치되어 있는 등 저장시설 바닥의 배수가 원활한가?		
	3. 바닥은 토사가 골재에 혼입되지 않도록 콘크리트 등 강성 바닥으로 되어 있는가?		
	4. 규격별 골재의 혼입을 방지하기 위한 칸막이가 설치되어 있는가?		
	5. 우수, 빙설, 직사광선에 보호될 수 있는 시설이 설치되어 있는가?		
	6. 함수율 관리를 위한 살수장치가 설치되어 있는가?(하절기)		
옥외시험 및 검사	1. 레미콘의 슬럼프, 공기량, 염화물이온량(Cl^-) 등 품질시험을 실시한 결과는 적정한가?		
	2. 운반차의 드럼 내 잔수를 페레미콘 재생설비에서 제거 후 레미콘을 싣고 있는가?		
시멘트 저 장 설 비	1. 사일로는 방습을 위한 보호시설이 되어 있는가?		
	2. 종류별·제조사별로 보관하고 식별표시는 되어 있는가?		
	3. 투입구는 풍화방지를 위한 장치가 되어 있는가?		
혼 화 재 로 저 장 설 비	1. 혼화제는 직사광선, 동해 또는 우수의 침입으로 변질되지 않도록 저장되어 있는가?		
	2. 종류별·제조사별로 보관하고 식별표시는 하고 있는가?		
	3. 혼화제는 희석시 침전되지 않도록 교반기를 설치하고 가동되는가?		
	4. 혼화재 사일로는 방습을 위한 보호시설이 되어 있는가?		
	5. 플라이애쉬, 고로슬래그 미분말 사이로내 시료채취구 설치 여부		

점검부위	점 검 항 목	점 검 결 과	조치 결과
운반장치	1. 골재 저장장치 하부 개폐장치가 닫힌 상태에서 belt conveyer 부분으로 우수 등이 침투되어 누수되는 곳은 없는가?(포화상태의 골재를 투입하였는지 확인)		
	2. 잔골재·굵은골재 운반용 belt conveyer 등 시설이 파손되어 운반 중 재료손실이 발생할 부분은 없는가?		
	3. 옥외에 설치된 운반장치는 우수로부터 보호되어 있는가?		
회수수처리시설 및 페레미콘처리시설	1. 회수수를 집수하기 위한 시설주변에 이물질 등이 투입될 가능성은 없는가?		
	2. 회수수 설비 내 불순물은 없으며, 교반기는 정상적으로 작동하고 있는가?		
	3. 페레미콘 처리시설이 설치되어 있고 적정하게 가동하여 사용하고 있는가?		
믹서 등 기계장치	1. 교반날개 끝부분과 믹서내벽과의 간격이 20mm 이하인가?(믹서 확인이 불가능한 경우, 정기적으로 점검·관리하고 있는지 기록으로 확인)		
	2. 믹서 및 호퍼에서 재료의 누출은 없는가?		
	3. 점검구는 개폐가 원활한가?		
	4. 시멘트, 물, 골재, 혼화재료 계량장치는 교정필증이 부착되어 있는가?		
	5. 기계실 내 누유, 누수 등이 발생하여 믹서 내로 투입되는 곳은 없는가?		
운전실	1. 입력한 배합대로 생산하고 일일 현장배합표와 일치하는가?(자동계량기록지 출력물과 현장배합표를 상호 비교)		
	2. 골재의 표면수율(일 2회 이상 또는 150m ³ 마다), 골재입도(일 1회 이상)를 측정하여 일일 현장배합으로 보정하고 있는가?		
	3. 원자재의 밀도변화, 골재의 조립율 변동 등 변화에 따라 시방배합을 보정하고 있는가?		
	4. 계량조에는 믹서로 배출 후 영점 관리가 되고 있는가?		
	5. 계량기 교정검사에 따른 보정값을 반영하고 있는가?		
	6. 각 재료별 계량오차의 허용범위 내에서 계량되고 작동상태는 정상적인가?		
	7. 정하중검사(년 2회 이상), 동하중검사(일 1회 이상)를 실시하고 있는가?		

점검부위	점 검 항 목	점 검 결 과	조치 결과
시험실	1. 시험기구의 교정관리는 규정대로 실시하고 있는가?		
	2. 각종 시험기구의 설치 및 작동상태는 정상적인가?(마모시험기 철구무게, 체가름시험기 고정상태, 양생수조 온도 등)		
	3. 공장 품질관리 업무를 수행하는 건설기술인은 자체시험항목에 대한 KS규정에 따른 시험방법을 자세히 알고 있는가?		
품질관리 기록 등	1. 레미콘 생산 시 공장의 품질관리 직원이 상주하여 품질관리업무를 수행하고 있는가?		
	2. 상시 레미콘의 압축강도, 슬럼프, 공기량, 염화물이온량(Cl^-) 등 품질시험을 실시하고 기록은 유지하고 있는가?		
	3. 골재 시험항목에 대하여 정기적으로 자체시험 또는 품질검사전문기관이 시험을 실시하고 기록은 유지하고 있는가?(필요시 기록내용 확인을 위한 시험병행) ※ 밀도, 흡수율, 입도, 조립률, 0.08mm체 통과량, 입자모양판정 실적율, 염분함유량($NaCl$), 마모 감량은 월 1회 이상 또는 골재원 변경 시마다, 안정성과 알칼리골재반응 시험은 년 1회 이상 또는 골재원 변경 시마다 실시		
	4. 원자재는 승인된 자재를 사용하고 있는가?		
	5. 해당공사 시방규정에 적합한 골재를 계속 사용할 수 있는가?		
	6. 시멘트의 검사항목에 대하여 입고 시 제조사의 시험성적서를 관리하고, 월 1회(KS제품은 2월 1회) 이상 자체시험 또는 건설기술 진흥법상 품질검사전문기관이 시험(분말도)을 실시하고 기록을 유지하고 있는가?		
	7. 혼화재(플라이애쉬, 고로슬래그, 팽창재, 실리카 폼 등)에 대해 제조사 시험성적서가 관리되고 있으며, 월 1회(KS제품은 2월 1회) 이상 자체 시험 또는 건설기술 진흥법상 품질검사전문기관이 시험(강열감량, 분말도)을 실시하고 기록은 유지하고 있는가?		

(제5쪽)

점검부위	점 검 항 목	점 검 결 과	조치 결과
	8. 혼화재(플라이애쉬, 고로슬래그, 팽창재, 실리카폼 등) 사용 시 공급원 승인권자와 혼화재 품질 등에 관하여 협의 후 사용하는가? (계약서, 납품서 등을 갖추어 두었는지 및 기록 확인, 혼화재 품질시험 기록 확인)		
	9. 혼화재료의 반입시기를 기록하고 유지하고 있는가?		
	10. 혼화재 저장설비에 대해 주기적으로 청소를 실시하고 기록을 유지하고 있는가?		
	11. 믹서의 혼합시간 결정시험은 제대로 하고 있는가?		
	12. 11번에서 결정된 근거대로 믹서의 혼합시간이 준수·관리되고 있으며, 생산기록지에 표기되고 있는가?		
	13. 사용수(년 1회 이상)와 회수수(일 1회 이상)의 수질검사를 실시하고 기록은 유지하고 있는가?(다만, 회수수는 고품분율에 대해 검사를 실시함)		
	14. 회수수 설비에 대한 점검을 실시하고 기록은 유지하고 있는가?		
	15. 혼합골재를 사용하는 경우 혼합하는 골재의 종류, 혼합비율, 혼합방법을 분명하게 제시하고 정기적으로(월 1회 이상) 품질시험을 실시하고 기록을 유지하고 있는가?		
	16. 운반차(트럭 애지테이터)에 대한 성능시험을 주기적으로 실시하고 기록을 유지하고 있는가?		
	17. 운반차(트럭 애지테이터)의 운전요원에 대해 주기적으로 교육훈련을 실시하고 기록을 유지하고 있는가?		
	18. 원자재 및 제품 품질시험 등은 원시데이터(Raw data: 최종시험 결과가 도출되기까지의 중간과정을 기록한 기록지)가 관리되고 있는가?		
기타	그 밖의 품질관리에 영향을 미치는 사항		
종합의견			

※ 점검표 작성요령

- 1) 점검결과 및 조치결과는 점검자 책임하에 실제 점검한 내용을 구체적으로 작성하고 공장 내에서 즉시 확인이 가능한 사항 등에 대하여 불필요한 증빙서류를 요구하지 말것.
- 2) 필요시 점검결과 등의 작성란 크기조정을 위한 서식조정 가능(종에서 횡으로 조정)

[별지 제9호서식]

아스콘공장 사전(정기) 점검표

(제1쪽)

공 장 명	(대표:)		점 검 일 자	년 월 일
공장위치	시(도) 군 면(동) 리 번지		공사명	
점 검 자 (발주청 관계자)	소속 직위(급) 성명 (서명 또는 인)			
점 검 자 (공사감독자)	소속 직위(급) 성명 (서명 또는 인)			
점 검 자 (시공자)	소속 직위(급) 성명 (서명 또는 인)			
수 검 자 (공장 관계자)	소속 직위(급) 성명 (서명 또는 인)			
운반가능 시간	포설 현장까지의 거리/시간 ()km / ()분		KS 인증	[] 인증 [] 미인증
일최대생산량	톤/일		전년도 생산량	톤/년
운반시설	형식: 용량: 대수:		폐아스콘 재생설비 구비 또는 처리계획 적정여부	[] 구비 또는 적정 [] 미구비 또는 부적정 - 부적정 사유 기재
중요시험설비를 갖추었는지 및 관리 상태	[] 적 정 [] 부적정 - 부적정 사유기재	품질시 험기술 인	성 명: 자격보유종목: 교육이수 현황 - 이수교육명 - 교육기관 및 기간	

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]

점검부위	점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 결 과
골재저장설비	1. 1일 최대출하량 이상의 골재를 저장할 수 있으며, 규격별로 저장용량이 표시되어 있는가?		
	2. 적당한 배수시설이 설치되어 있으며, 바닥의 배수가 원활한가?		
	3. 바닥은 토사가 골재에 혼입되지 않도록 콘크리트 등 강성 바닥으로 되어 있는가?		
	4. 규격별 골재의 혼입을 방지하기 위한 칸막이 설치는 적정한가?		
	5. 우수, 빙설에 보호될 수 있는 시설이 설치되어 있는가?		
아스팔트 저장설비	1. 자기온도계에는 교정필증이 부착되어 있는가?		
	2. 종류별·제조사별로 보관하며 식별표시하고 있는가?		
채움재 저장설비	1. 사일로는 방습을 위한 보호시설이 되어 있는가?		
	2. 종류별·제조사별로 보관하고 식별표시는 되어 있는가?		
	3. 투입구는 풍화 방지를 위한 장치가 되어 있는가?		
콜드빈 (Cold bin)	1. 골재공급시 이물질 등의 혼입을 방지하기 위한 장치를 설치하고 관리하는가?		
	2. 옥외에 설치된 운반장치는 우수로부터 보호되어 있는가?		
드라이어 및 스크린	1. 드라이어 출구에 부착된 자기온도계에는 교정필증이 부착되어 있는가?		
	2. 예비 스크린은 종류별로 보유하고 관리되고 있는가?		
하트빈 (Hot bin)	1. 각 빈에 시료 채취장치를 설치하고 있는가?		
	2. Overflow pipe가 설치되어 있는가?		
	3. 자기온도계에는 교정필증이 부착되어 있는가?		
믹서	1. 출구 부분에서 재료나 혼합물이 새는 경우는 없는가?		
	2. 믹서 내부로 구리스 등 이물질의 혼입 요인은 없는가?(믹서 확인이 불가능한 경우, 정기적으로 점검·관리하고 있는지 기록으로 확인)		
계량장치	아스팔트, 골재, 채움재 계량장치에 교정필증이 부착되어 있는가?		

점검부위	점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 결 과
운전실	1. 입력한 배합대로 생산하고 일일 현장배합표와 일치하는가?		
	2. 골재를 콜드빈(cold bin)에서 채취하여 일 1회 이상 입도시험을 실시하고 입도 변화에 따른 보정을 실시하고 있는가?		
	3. 골재를 하트빈(hot bin)에서 채취하여 일 1회 이상 입도시험을 실시하고 입도변화에 따른 하트빈별 배합비를 보정하고 있는가?		
	4. 하트빈, 드라이어 출구, 아스팔트 저장소에 부착된 자기온도계는 정상적이며 교정검사를 주기적으로 실시하는가?		
	5. 골재 공급상태는 모니터로 확인이 되는가?		
	6. 계량기별로 하중검사를 정해진 방법에 따라 년 1회 이상 실시하고 있는가?		
	7. 계량기 교정검사에 따른 보정값을 반영하고 있는가?		
	8. 계량정도는 각 재료별 계량오차의 허용범위 내에 계량되고 작동상태는 정상적인가?		
	9. 계량조에서 믹서로 배출 후 영점 관리가 되고 있는가?		
시험실	1. 시험기구의 교정관리는 규정대로 실시하고 있는가?		
	2. 각종 시험기구의 설치 및 작동상태는 정상적인가?(마모시험기 철구무게, 체가름시험기 고정상태, 다짐시험기 받침, 항온수조 온도 등)		
	3. 공장 품질관리 업무를 수행하는 건설기술인은 자체시험항목에 대한 KS규정에 따른 시험방법을 자세히 알고 있는가?		
품질관리 기록 등	1. 아스콘 생산 시 공장에 품질관리 직원이 상주하여 품질관리업무를 수행하고 있는가?		
	2. 아스콘 안정도, 흐름값, 공극률, 포화도 검사 등 품질시험을 실시하고 기록은 유지하고 있는가?		
	3. 골재 시험항목(밀도, 흡수율, 입도, 마모율, 안정성, 편장석율 등)에 대하여 월1회 이상 자체시험을 실시하고 기록은 유지하고 있는가? (필요시 품질시험 병행)		

(제4쪽)

점검부위	점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 결 과
	4. 콜드빈 유출량(하트빈 골재사용) 시험을 골재 변경 시 또는 반기별 1회 이상 실시하는가? (보정 포함)		
	5. 원자재는 승인된 자재를 사용하고 있는가?		
	6. 아스콘 생산 전에 배합설계시의 골재 품질과 같은지를 확인하여 서로 다를 경우 시방규정에 맞도록 골재 합성비율을 재조정 및 재배합을 하고 있는가?		
	7. 아스팔트의 시험항목에 대한 제조사의 시험 성적서가 관리되고 있으며, 월 1회(KS제품의 경우 2월 1회) 이상 자체시험 또는 건설기술 진흥법상 품질검사전문기관이 시험(침입도 등)을 실시하고 기록은 유지하고 있는가?		
	8. 채움재의 검사항목에 대하여 제조공장의 시험성적서를 재료 입고 시마다 확인하고 있거나 자체 검사를 실시하는가?		
	9. 믹서의 혼합조건(혼합량, 혼합시간, 혼합온도), 혼합성능을 정하는 시험혼합을 실시하고 있는가?		
	10. 9번에서 결정된 근거대로 혼합조건을 준수하고 있는가?		
	11. 채움재의 반입량, 반입일 등 기록은 유지하고 있는가?		
	12. 폐아스콘을 재생하여 사용하는 경우 공급원 승인권자와 협의한 후 배합설계 등 품질에 대한 기록은 유지하고 있는가(폐아스콘 재생 설비를 갖춘 공장만 해당)		
	13. 회수 더스트를 채움재로 재활용하는 경우 공급원 승인권자와 협의한 후 회수 더스트 품질기준에 따라 시험을 실시하고 기록은 유지하고 있는가?		
기타	그 밖의 품질관리에 영향을 미치는 사항		
종합의견			

[별지 제10호서식]

불량자재 폐기 확약서

□ 불량자재 내역

운반차 번호	
자재명 및 규격	
반 품 현 장	
반 품 일 시	
반품 지시자	공사감독자 ○ ○ ○ 또는 현장 품질관리 업무를 하는 건설기술인 ○ ○ ○ (서명 또는 인)
반 품 사 유 (구체적으로 기재)	

상기와 같이 반품 지시된 불량자재는 폐기처리 할 것을 확약합니다.

년 월 일

□ 확인자

구분(직책)	성 명	전화번호	주 소	서 명 또는 인
운전기사				
공장 품질관리책임자				

※ 첨부: 레미콘 · 아스콘 납품서(구입자용) 첨부