

낙동강유역환경청 고시 제2025 - 37호

「물환경보전법」 제49조 및 같은 법 시행규칙 제67조에 따라 부산명
레일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획을 변경승인하였기에 공공폐
수처리시설 기본계획 통합 고시(낙동강유역환경청 고시 제2025-1호)를 다음과
같이 일부 개정·고시합니다.

2025년 9월 24일

낙 동 강 유 역 환 경 청 장

(낙동강유역환경청)공공폐수처리시설 기본계획 통합 고시
일부개정

1. 함안 군북농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역

구 분	기 준	변 경	비 고
시설명	군북농공단지 공공폐수처리시설		변경없음
공동처리구역	군북농공단지 내 99,500㎡		변경없음
시설용량	500㎥/일		변경없음
목표연도	1997년	2011년	-
주요공정	• 1차처리 : 가압부상조 • 2차처리 : 생물반응조(활성슬러지공법)	• 1차처리 : 가압부상조 • 2차처리 : 생물반응조(KSMBR)	변경 (고도처리공법)

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

- 1) 주요 유치업종 : 담요 및 침구류, 직조, 금속제련, 기계제작
- 2) 오·폐수발생량 : 441.0~490.5m³/일
 - 군북농공단지 입주업체 실측 운영자료(2005~2009년) 중 95%확률의 유입폐수량으로 반영

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

- 1) 폐수처리계통도
 - 폐수유입 → 유량조정조 → 가압부상조 → 생물반응조(KSMBR) → 활성탄여과 → 방류
- 2) 처리능력 : 500m³/일
- 3) 처리방법 : 고도처리공법(KSMBR)

라. 방류수역 : 최종방류구 → 남강

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 함안군수

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

- 1) 시설설치비 : 2,920 백만원
- 2) 비용부담 방안
 - 시설설치비 : 국고(50%)
 - 유지관리비 : 입주업체 100%(원인자 부담)
- 3) 예상원인자 범위
 - 공공폐수처리시설 공동처리구역 내 발생 오·폐수를 공공폐수처리 시설로 유입·처리하는 입주업체

사. 기타사항

- 1) 기본계획 열람에 관한 사항
 - 열람장소 : 함안군청 환경보호과(Tel. 055-580-2406)
 - 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

2. 합천 울곡농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 공동처리구역

- 구분 : 합천 울곡농공단지 공공폐수처리시설
- 공동처리구역
 - 대상지역 : 경남 합천군 울곡면 임복리
 - 면적 : 229,700m²
 - 농공단지 지정일 : 1차 1987. 2. 2, 2차 1988. 7. 9.

나. 공동처리구역에 대한 관계도면 등은 합천군 환경위생과에 비치하여 이해관계인에게 열람합니다.

3. 사천 송포농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 공동처리구역

- 구분 : 사천 송포농공단지 공공폐수처리시설
- 공동처리구역
 - 대상지역 : 경남 사천시 송포동 일원
 - 면적 : 113,100m²
 - 농공단지 지정일 : 1989. 12. 19.

나. 공동처리구역에 대한 관계도면 등은 사천시 환경보호과에 비치하여 이해관계인에게 열람합니다.

4. 합천 야로농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 공동처리구역

- 구분 : 합천 야로농공단지 공공폐수처리시설
- 공동처리구역
 - 대상지역 : 경남 합천군 야로면 매촌리 일원
 - 면적 : 118,000m²
 - 농공단지 지정일 : 1990. 5. 21.

나. 공동처리구역에 대한 관계도면 등은 합천군 환경위생과에 비치하여 이해관계인에게 열람합니다.

5. 김해 진영농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 공동처리구역

- 구분 : 김해 진영농공단지 공공폐수처리시설
- 공동처리구역
 - 대상지역 : 경남 김해시 진영읍 죽곡리 일원
 - 면적 : 329,900m²
 - 농공단지 지정일 : 1988. 8. 30.

나. 공동처리구역에 대한 관계도면 등은 김해시 도시계획과에 비치하여 이해관계인에게 열람합니다.

6. 의령 부림농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역

구 분	기 준	변 경	비 고
시설명	부림농공단지 공공폐수처리시설		변경없음
공동처리구역	부림농공단지 내 147,000m ²		변경없음
시설용량	900m ³ /일		변경없음
목표연도	-	2012년 6월	-
주요공정	• 1차처리 : 가압부상조 • 2차처리 : 생물반응조(활성슬러지공법)	• 1차처리 : 가압부상조 • 2차처리 : 생물반응조(막공법)	변경 (고도처리공법)

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

- 1) 주요 유치업종 : 음식료 제조업, 자동차부품 제조업, 목재종이 제조업
- 2) 오·폐수발생량 : 총 874.4m³/일

공장폐수량	생활오수량	지하수유입량	합계
840	34.4	-	874.4

(주) 지하수유입량 : 반영하지 않음(실측자료 인용)

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

- 1) 폐수처리계통도
 - 폐수유입 → 유량조정조 → 가압부상조 → 생물반응조(막공법) → 소독 → 방류
- 2) 처리능력 : 900m³/일

3) 처리방법 : 고도처리공법(막공법)

라. 방류수역 : 최종방류구 → 신반천

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 의령군수

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 3,850 백만원

2) 비용부담 방안

○ 시설설치비 : 국고(100%)

○ 유지관리비 : 입주업체 100%(원인자 부담)

3) 분야별 사업비 산출내역

계	공사비	설계비	감리비	부대비용
3,850백만원	3,615	170	53	12

4) 예상원인자 범위

○ 공공폐수처리시설 공동처리구역 내 발생 오·폐수를 공공폐수처리 시설로 유입·처리하는 입주업체

사. 기타사항

1) 기본계획 열람에 관한 사항

○ 열람장소 : 의령군청 환경수도과 (Tel 055-570-2594)

○ 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

7. 양산지방산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 공동처리구역

처리대상지역	변 경 전(m ²)	변 경 후(m ²)	비 고
계	2,087,959	2,305,437.9	(증)217,478.9
양산지방산업단지	1,579,525	1,579,525.0	변경없음 (당초 기본계획 적용)
북정공업지구	390,109	390,109.0	
산막공업지구	118,325	118,325.0	
유산일반산업단지	-	120,771.9	(증)120,771.9
양산도시계획 교리지구 일단의 공업용지	-	96,707.0	(증)96,707.0
변경 사유	▶ 유산일반산업단지, 교리지구 공업용지 및 북정공업지구 내 (주)송우TR 발생 오·폐수를 양산일반산업단지 공공폐수처리시설로 연계처리		

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

- 1) 주요 유치업종 : 음식료업, 목재 및 종이제조업, 섬유·의복, 석유화학 제조업, 기계제조업, 전기전자제조업, 운송장비제조업
- 2) 오·폐수발생량 : 총 13,000m³/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

- 1) 폐수처리계통도
○ 유입 → 제1유량조정조 → 가압부상조 → 제2유량조정조 → 응집반응조 / 1차침전지 → 생물반응조 → 2차침전지 → 총인처리 → 방류
- 2) 처리능력 : 13,000m³/일
- 3) 처리방법 : 물리·화학적 처리 및 생물학적 처리

라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가

- 1) 방류수역 : 최종방류구 → 양산천
- 2) 방류수역 수질

(단위 : mg/L, 개/mL)

구 분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균 군 수	생태독성 (TU)
계획방류수질	10	20	10	20	0.3	3,000	1
방류수수질기준 (‘13.1.1이후)	10	20	10	20	0.3	3,000	1

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 양산시장

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

- 1) 시설설치비 : 15,164백만원 (국고 100%)
○ 고도처리 13,102백만원, 총인처리시설 2,062백만원
- 2) 유지관리비 : 원인자부담 (입주업체 100%)
- 3) 예상원인자 범위
○ 공공폐수처리시설 공동처리구역 내 발생 오·폐수를 공공폐수처리 시설로 유입·처리하는 입주업체

사. 기타사항

1) 기본계획 열람에 관한 사항

- 열람장소 : 양산시청 환경관리과 (Tel 055-392-5572)
- 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

8. 함안 칠서지방산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
면 적	3,640,000㎡	4,658,170㎡	증 1,018,170㎡
위 치	▶ 경남 함안군 칠서면 일대	▶ 경남 함안군 칠서면 일대 및 칠서면 태곡리 일원	
변경 사유	▶ 칠서일반산업단지와 현재 조성중인 칠서태곡일반산업단지를 공동처리구역으로 지정하고 함안군 칠원하수처리구역을 연계처리구역으로 설정하여 발생하는 오·폐수를 경제적이고 합리적으로 처리하기 위함		

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

- 1) 주요 유치업종 : 음식료품, 섬유, 의복, 나무목제품, 종이제품, 화학, 제1차금속, 기계장비 및 기타제조업, 전자부품·컴퓨터·영상·음향 및 통신장비 제조업, 전기장비제조업, 기타기계 및 장비, 자동차 및 트레일러, 기타운송장비제조업

- 2) 오·폐수발생량 : 총 13,863㎥/일

공동처리구역		연계처리구역	합 계
칠서일반	칠서태곡	칠원하수처리구역	
6,106	2,367	5,390	13,863

주) 1. 칠서일반산단 : 2007~2009년도 실제 유입 오·폐수량 자료 인용

2. 칠원하수처리구역 발생하수량 : 함안군 하수도정비기본계획(2010.03) 자료 인용

3. 지하수량 산정시, 계획 일최대 오·폐수량의 5% 적용

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 폐수유입 → 침사지 → 유량조정조 → 반응응집/최초침전지 → 생물
반응조/2차침전지 → 가압부상막 → 사여과 → 오존접촉조 → 방류

2) 처리능력 : 14,000m³/일

3) 처리방법 : 고도처리공법(MLE공법)

라. 방류수역 : 최종방류구 → 광려천

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 함안군수

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 6,915 백만원

2) 비용부담 방안

○ 시설설치비 : 국고(100%)

○ 유지관리비 : 입주업체 100%(원인자 부담)

3) 분야별 사업비 산출내역

계	공사비	설계비	감리비	부대비용
6,915백만원	6,303	296	93	223

4) 예상원인자 범위

○ 공공폐수처리시설 공동처리구역 내 발생 오·폐수를 공공폐수처리
시설로 유입·처리하는 입주업체

사. 기타사항

1) 기본계획 열람에 관한 사항

○ 열람장소 : 함안군청 지역경제과 (Tel 055-580-2534)

○ 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

9. 고성 울대농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역

1) 처리구역 : 고성군 울대농공단지 및 제일리버스(주)

- 경남 고성군 고성읍 울대리 159번지 일원

2) 면적 : 120,199m²

구 분		변 경 전	변 경 후
공동 처리 구역	처리 구역	울대농공단지+제일농공단지(산업시설)	울대농공단지(제일리버스(주) 포함)
	면적	130,434m ²	120,199m ² (감10,235m ²)

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 주요 유치업종 : 식품제조·가공, 금속구조재, 가스운송, 기타제조업

2) 오·폐수발생량 : 869m³/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 전처리 → 유량조정 → 생물반응 → 침전 → 후처리 및 소독 → 방류

2) 처리능력 : 1,000m³/일

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리

라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가

1) 방류수역 : 고성천 → 남해

2) 방류수역 수질

(단위 : mg/L, 개/mL, TU)

구분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수	생태독성
계획 방류수질	8	16	8	16	1.6	2,800	1
방류수수질기준 (‘13.1.1 이후)	10	40	10	20	2	3,000	1

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 고성군수

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 7,793백만원

(단위 : 백만원)

소요사업비	설 계 비	감 리 비	공 사 비	부 대 비
7,793	475	601	6,700	17

※ 단, 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등은 변경가능

2) 비용부담 방안 : 국고보조는 표준사업비의 70%(2,904백만원)이며 개량사업과 관련 없는 도로편입에 따른 처리시설 이전 비용 등은 원인자가 부담하여야 함

3) 유지관리비 : 원인자 부담

사. 기타사항

1) 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 처리시설 설치 예정지의 사유지는 공사착공 전까지 매입 완료하여야 함

2) 기본계획 열람에 관한 사항

○ 장소 : 고성군 환경과(055-670-2402)

○ 기간 : 고시일로부터 30일 이상

10. 통영 안정일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역

1) 공동처리구역 : 안정일반산업단지(1,304,939m²) 및 덕포일반산업단지(1,016,757m²) 내 2,321,696m²

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 주요 유치업종 : 기타 운송장비 제조업

2) 오·폐수발생량 : 총 2,920m³/일

공장폐수량	생활오수량	지하수유입량	침출수량
1,527.0	1,254.0	139.0	-

<주> 지하수량 산정 시, 계획 일최대 오·폐수량의 5% 적용

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 폐수유입 → 유량조정조 → 생물반응조 → 2차침전지 → 화학응집 침전시설 → 소독 → 방류

2) 처리능력 : 3,000m³/일

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리공법(간헐포기접촉산화조)

라. 방류수역의 수질에 미치는 영향 예측

1) 방류수역 : 최종방류구 → 남해

2) 방류수역 수질 : 실험결과, 공공폐수처리시설에서 방류되는 오·폐수 처리수가 사업지구 인근 해역에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단됨.

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 통영시장

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 15,603백만원

2) 비용부담 방안 : 표준총사업비 범위 내 국고보조 79.1%

※ 산업단지 내 생산시설과 직접적인 관련없는 이주단지 주거시설에서 발생하는 오수처리를 위한 시설설치비용(20.9%)은 원인자 부담

3) 분야별 사업비 산출내역

(단위 : 백만원)

계	공사비	설계비	감리비	부대비용
15,603	14,216	525	828	34

※ 단, 기본설계 및 실시설계 시 주변여건 등에 따라 금액의 변동가능성이 있음.

사. 기타사항

1) 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 해당사항 없음.

2) 기본계획 열람에 관한 사항

○ 열람장소 : 통영시청 환경과 (Tel 055-650-5413)

○ 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

11. 사천 일반지방산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
면 적	4,851,412.1 m ² (일반주거용지 및 지원시설용지 제외. 다만, 종포산단 지원시설용지 포함)	5,821,080.4 m ² (일반주거용지 및 지원시설용지 제외. 다만, 종포산단 지원시설용지 및 사천항공국가산단 일반주거용지 및 지원시설용지 포함)	증 969,668.3 m ²
위 치	▶ 경남 사천시 사남면 방지리, 초전리 및 용현면 선전리 일원 ▶ 경남 사천시 사천읍 용당리 및 사남면 방지리, 유천리, 월성리 일원 ▶ 경남 사천시 용현면 신촌리 일원	▶ 경남 사천시 사남면 방지리, 초전리, 유천리, 월성리 일원 ▶ 경남 사천시 사천읍 용당리 ▶ 경남 사천시 용현면 선전리, 신촌리 일원	사천항공산단, 항공MRO산단 추가
변경 사유	▶ 사천항공국가산단 및 용당(항공MRO)일반산단 내 발생 오·폐수를 사천 일반 지방산단 공공폐수처리시설로 유입시켜 처리함에 따라 공동처리구역들을 통합. ▶ 기존 공동처리구역의 산업단지 고시(면적)변경사항 반영		

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 주요 유치업종

- 사천 일반지방산업단지 : 운송장비, 전기·전자, 철강, 음식료, 조립 금속제품, 비금속, 화학, 제지
- 사천 사남농공단지 : 조립금속제품, 음식료, 운송장비, 기계, 금속
- 사천 종포일반산업단지 : 기타운송장비 제조
- 사천항공국가산업단지 : 화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제외), 고무 제품 및 플라스틱 제조업, 비금속 광물제품 제조업, 1차 금속 제조업, 금속 가공부품 제조업(기계 및 가구제외), 전기장비 제조업, 기타 기계 및 장비 제조업, 자동차 및 트레일러 제조업, 기타 운송장비 제조업
- 용당(항공MRO)일반산업단지 : 기타운송장비제조업, 산업용 기계 및 장비 수리업, 전기·가스·증기 및 공기조절공급업

2) 계획 오·폐수 발생량 및 예상 유입수질

(단위 : m³/일, mg/L)

구 분	계 획 오·폐수량	BOD	COD	TOC	SS	T-N	T-P
사천일반산업단지 공공폐수처리시설	5,700	131.3	86.1	47.9	123.8	28.7	5.8
기 존 공 동 처 리 구 역	4,164	116.1	62.9	34.9	112.2	26.82	3.97
사천항공국가산단	1,236*	171.8	146.6	96.1	153.7	33.3	10.9
용당(항공MRO)일반산단	197**	171.8	146.6	96.1	153.7	33.3	10.9
예비용량	103	180.0	185.0	102.8	180.0	40.0	10.0

* 폐수 832m³/일, 생활오수 345m³/일, 지하수량 59m³/일(오·폐수량의 5%)

** 폐수 116.6m³/일, 생활오수 70.7m³/일, 지하수량 9.3m³/일(오·폐수량의 5%)

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 폐수유입 → 스크린, 침사지 → 유량조정조 → 분배조 → 생물반응조
→ 응집침전지 → 오존처리 → 생물막여과지 → 방류

2) 처리능력 : 14,400m³/일(현재 5,700m³/일) ※ 설치면적 16,897.3m²

○ 1단계 5,700m³/일, 2단계 8,550m³/일, 3단계 11,400m³/일, 장래 14,400m³/일
(분양 및 폐수유입량에 따라 단계별 시행)

※ 사업기간 : 1997년 ~ 2007.07.05(1단계)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리공법(CASS-SBR)

4) 연계처리계획(사천항공국가산단 및 용당(항공MRO)일반산단 오폐수)

○ 오·폐수 : 사천 일반지방산업단지 공공폐수처리시설 유입맨홀로 오·폐수
관로를 신설하여 처리

○ 연계처리량 : 오·폐수 약 1,433m³/일 예상

라. 방류수역 : 최종방류구 → 남해(사천만)

마. 공공폐수처리시설 설치·운영자 : 사천시장

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

- 1) 시설설치비 : 25,476 백만원
- 2) 유지관리비 : 40백만원(연간)
- 3) 비용부담 방안
 - 시설설치비 : 국고(50%), 민자(50% : 경남개발공사)
 - ※ 금회 연계처리 관로시설 설치비 : 국고(70%), 원인자 등(30%)
 - 유지관리비 : 입주업체 100%(원인자 부담)
- 4) 예상원인자 범위
 - 폐수처리시설 공동처리구역 내 발생 오·폐수를 폐수처리시설로 유입·처리하는 입주업체
- 5) 부담주체별 배분기준
 - 시설설치비 및 유지관리비는 원인자인 산업단지 입주업체에서 오·폐수발생량, 오염물질항목별 부하량을 기준으로 배분

사. 기타사항

- 1) 기본계획 열람에 관한 사항
 - 열람장소 : 사천시청 환경보호과(Tel 055-831-2772)
 - 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

12. 양산 어곡일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획(“23.7.5. 변경 승인)

가. 처리대상지역(공동처리구역) 지정에 관한 사항 : 어곡 어곡일반산업단지, 어곡지구, 코카콜라음료(주), (주)젠푸드 소토공장(면적 : 1,543,691.4m²)

나. 계획 오·폐수 발생량 : 6,715m³/일

(단위 : m³/일)

구분	어곡일반 산업단지	어곡지구	코카콜라 음료(주)	(주)젠푸드 소토공장	날코코리아(유) 양산공장	합계
발생량	3,515			1,000	2,200	6,715

다. 폐수처리계통도 및 처리능력에 관한 사항

- 1) 폐수처리계통도 : 1차 물리적 처리→생물학적 고도처리→2차 화학적 처리→고도처리
- 2) 처리능력 : 8,200m³/일(4,100 × 2기)

라. 방류수역에 미치는 영향

1) 방류수역 : 유산천 → 양산천 → 낙동강(Ⅱ지역)

2) 계획방류수질

(단위 : mg/L, 개/mL, TU)

구분		BOD	TOC	SS	T-N	T-P	총대장균군	생태독성	광유류	동식물류	비고
계획유입수질		450	300	300	40	10	300,000	-	25	30	
방류수질	법적방류수 수질기준	10 이하	15 이하	10 이하	20 이하	0.3 이하	3,000 이하	1이하	1이하	5이하	Ⅱ 지역
	환경영향평가 협의기준	10 이하	-	10 이하	20 이하	0.3 이하	-	-	-	-	-
	계획 방류수질	10 이하	15 이하	10 이하	20 이하	0.3 이하	3,000 이하	1이하	1이하	5이하	-

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 양산시

바. 재정 계획

(단위 : 백만원)

구분		당초 기본계획	금회 변경승인(안)			비고
			합계	1단계 (완료)	2단계	
소요 사업비 (백만원)	총사업비	16,409	18,279	16,409	1,870	고도처리시설 설치에 따른 1,870백만원(11.4%) 증액
	국고	8,204.5	9,513.5	8,204.5	1,309	1,309백만원 증액
	원인자	8,204.5	8,765.5	8,204.5	561	561백만원 증액

※ (주)젠푸드 연계처리관로 공사비 5,683백만원은 원인자 100% 부담으로 총사업비에서 제외, '2023년도 공공폐수처리시설 설치지원 표준사업비(환경부)'를 적용하여 고도처리시설 설치비 1,870백만원 산정(국고 70%, 1,309백만원)

사. 기본계획서 열람장소 및 기간

1) 열람장소 : 양산시청 환경관리과(Tel 055-392-5572)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

13. 김해 병동농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 공동처리구역

- 구분 : 김해 병동농공단지 공공폐수처리시설
- 공동처리구역
 - 대상지역 : 경남 김해시 한림면 병동리 병동농공단지
 - 면적 : 146,910m²

나. 사업계획내용

- 방지사업의 종류 : 수질환경보전법 제48조의 규정에 의한 공공폐수처리시설의 설치 및 운영사업
- 방지사업의 규모
 - 시설용량 : 300m³/일(생물반응조 150m³/일×2조)
 - 설치면적 : 1,649m²
- 사업기간 및 지역
 - 예상사업기간 : '02. 12. ~ '03. 6.
 - 사업지역 : 경남 김해시 한림면 병동리 588번지 병동농공단지 내
- 분야별 소요사업비
 - 시설설치비 : 1,031.2백만원
 - 유지관리비 : 94백만원(연간)
- 예상원인자 범위
 - 병동농공단지 공공폐수처리시설 공동처리구역 내의 발생 오·폐수를 공공폐수처리시설로 유입하여 처리하는 입주업체
- 재원조달방법
 - 시설설치비 : 국고(30%), 지방비(70%)
 - 유지관리비 : 입주업체 부담
- 부담주체별 배분기준
 - 시설설치비는 국고보조금 30% 및 지방비 70% 부담

- 유지관리비는 원인자인 농공단지 입주업체에서 오·폐수발생량 및 오염물질 항목별 부하량을 기준으로 배분

다. 사업계획서 열람장소 및 기간

- 열람장소 : 김해시청 도시계획과
(055-330-3914)
- 열람기간 : 30일 이상

14. 김해 덕암산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 공동처리구역

- 구분 : 김해 덕암산업단지 공공폐수처리시설
- 공동처리구역
 - 대상지역 : 경남 김해시 주촌면 덕암리 덕암산업단지 일원
 - 면적 : 155,744.4m²

나. 사업계획내용

- 방지사업의 종류 : 수질환경보전법 제48조의 규정에 의한 공공폐수처리시설의 설치 및 운영사업
- 방지사업의 규모
 - 시설용량 : 270m³/일
 - 설치면적 : 1,560.6m²
- 사업기간 및 지역
 - 예상사업기간 : '04. 12. ~ '05. 6.
 - 사업지역 : 경남 김해시 주촌면 덕암리 덕암산업단지 내
- 분야별 소요사업비
 - 시설설치비 : 376.6백만원
 - 유지관리비 : 71.2백만원(연간)
- 예상원인자 범위

- 덕암산업단지 공공폐수처리시설 공동처리구역 내의 발생 오·폐수를 공공폐수처리시설로 유입하여 처리하는 입주업체

○ 재원조달방법

- 시설설치비 : 지방비 100%
- 유지관리비 : 입주업체 부담

○ 부담주체별 배분기준

- 시설설치비는 지방비 100% 부담
- 유지관리비는 원인자인 지방산업단지 입주업체에서 오·폐수발생량 및 오염물질 항목별 부하량을 기준으로 배분

다. 사업계획서 열람장소 및 기간

- 열람장소 : 김해시청 도시계획과
(055-330-3914)
- 열람기간 : 30일 이상

15. 마산 진북일반지방산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 공동처리구역

- 구분 : 마산 진북일반지방산업단지 공공폐수처리시설
- 공동처리구역
 - 대상지역 : 경남 마산시 진북면 신촌, 망곡리 진북일반지방산업단지 일원 및 신촌농공단지 일원
 - 면적 : 998,838m²

나. 사업계획내용

- 방지사업의 종류 : 수질환경보전법 제48조의 규정에 의한 공공폐수처리 시설의 설치 및 운영사업
- 방지사업의 규모
 - 시설용량 : 4,000m³/일(2,000m³/일×2, 계열별 설치)

- 설치면적 : 11,300m²
- 사업기간 및 지역
 - 예상사업기간(산업단지 분양계획에 따른 단계별 시설설치)

구 분	금 회(1단계)	2단계
용 량	2,000m ³ /일	2,000m ³ /일(총4,000m ³ /일)
기 간	'06. 3 ~ '08. 6	'09년 이후

- 사업지역 : 경남 마산시 진북면 망곡리 진북일반지방산업단지 내
- 분야별 소요사업비
 - 시설설치비 : 20,738백만원
 - 유지관리비 : 703,577천원(연간)
- 예상원인자 범위
 - 공공폐수처리시설 공동처리구역 내의 발생 오·폐수를 공공폐수처리 시설로 유입하여 처리하는 입주업체
- 재원조달방법
 - 시설설치비 : 국비 100%
 - 유지관리비 : 입주업체 부담
- 부담주체별 배분기준
 - 시설설치비는 국비 100% 부담
 - 유지관리비는 원인자인 지방산업단지 입주업체에서 오·폐수발생량 및 부지면적 등을 기준으로 배분

다. 사업계획서 열람장소 및 기간

- 열람장소 : 창원시청 미래산업과(055-225-3285)
- 열람기간 : 30일 이상

16. 울산 용암공공폐수처리시설 기본계획

가. 공동처리구역

- 구분 : 울산 용암공공폐수처리시설
- 공동처리구역

- 대상지역 : 울산광역시 울산·미포국가산업단지 내 울산석유화학단지
- 면적 : 4,850,000m²

나. 공동처리구역에 대한 관계도면 등은 울산광역시 하수관리과에 비치하여 이해관계인에게 열람합니다.

17. 부산 장안일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 변경내용

구 분		당 초 (’08년 기본계획)		변 경		비고
공동 처리 구역 (m ²)	계	1,317,399.0		1,950,164.7		(증) 632,765.7
	장안일반산단	1,317,399.0		1,300,921.7		(감) 16,477.3
	반룡일반산단	-		546,603.0		(증) 546,603.0
	반룡마을	-		41,290.0		(증) 41,290.0
	방모마을	-		26,210.0		(증) 26,210.0
	구기마을	-		35,140.0		(증) 35,140.0
계획 오·폐수 발생량(m ³ /일)		1,840		1,823.1		
시설 용량 (m ³ /일)	계	1,900		1,900		변경없음
	1단계	1,000		1,000(운영 중)		
	2단계	900		900		
처리 방법(1단계)		유량조정조→생물반응조→응집침전→여과→방류				변경없음
공공폐수처리시설 설치·운영자		부산광역시		부산광역시		변경없음
방류수역		장안천→동해(IV지역)		장안천→동해(IV지역)		변경없음
계 획 수 질	항목	유입	방류	유입	방류	
	BOD(mg/L)	169	10이하	220	10이하	
	COD(mg/L)	160	30이하	180	30이하	
	SS(mg/L)	153	10이하	150	10이하	
	T-N(mg/L)	41	20이하	60	20이하	
	T-P(mg/L)	9	2이하	11	2이하	
	총대장균군수 (개/mL)	-	3,000이하	200,000	3,000이하	
	생태독성(TU)	-	1이하	-	1이하	

나. 기타사항

1) 기본계획 열람에 관한 사항

- 열람장소 : 부산광역시청 산업입지과 (Tel. 051-888-4921)
- 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

18. 진주(사봉) 일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 변경 내용

구분		당초('07.0)		변경		비고	
시설명		진주(사봉)일반산업단지 공공폐수처리시설					
위치		경남 진주시 사봉면 사곡리 진주일반산업단지 내					
공동처리구역 (㎡)		진주(사봉) : 808,380		계 : 956,540 진주(사봉) : 808,540 사봉농공. : 148,000			
시설용량 (㎥/일)		2,000 (1단계 : 1,000 / 2단계 : 1,000)		1,000			
목표연도		2008년		2014년			
방류구역		대천 → 반성천 → 남강 → 낙동강 (Ⅱ 지역)					
설치자 및 운영자		진주시					
계 획 수 질 (㎎/ℓ)	항목	유입		방류	유입	방류	
		기본계획	실시설계				
	BOD	680	650	7	650	7	
	COD	570	550	15	550	15	
	SS	570	540	7	540	7	
	T-N	45	40	20	40	20	
	T-P	6.5	6	2	6	0.3	
	대장균군수	100,000	100,000	3,000	100,000	3,000	(개/㎖)
생태독성	-	-	-	-	1	(TU)	
소요사업비 (백만원)	신설	10,600			변경없음		(국비 100%)
	연계	-			604(지방비 100%)		사봉 농공단지

나. 기타사항

1) 기본계획 열람에 관한 사항

- 열람장소 : 진주시청 산단조성지원과(Tel 055-749-5679)
- 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

19. 함양 일반지방산업단지 폐수종말처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역

구 분	변 경 전	변 경 후	비 고
면 적	795,251 m ²	815,652 m ²	증 20,401 m ²
위 치	▶경남 함양군 수동면 우명리 산 101-14번지 일원	▶경남 함양군 수동면 우명리 산 101-14번지 일원	
변경 사유	▶함양일반산업단지 내 첨단기업 유치를 통한 고용창출과 지역경제 활성화를 목적으로 산업단지 면적이 확장되어 산업단지 실시계획 변경을 승인·고시 (2009.09.21)하였음.		

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

- 1) 주요 유치업종 : 자동차 및 트레일러, 기타운송장비, 비금속광물 제품,
금속가공제품, 기타기계 및 장비
- 2) 오·폐수발생량 : 총 952 m³/일

공장폐수량	생활오수량	지하수유입량	침출수량
561.0	327.0	44.0	20.0

<주> 지하수량 산정 시, 계획 일최대 오·폐수량의 5% 적용

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 폐수유입 → 스크린 → 유량조정조 → 혐기조 → 교대반응조1/교대
반응조2 → 막분리호기조 → 방류

2) 처리능력 : 10,000 m³/일

3) 처리방법 : 고도처리공법(KSMBR공법)

라. 방류수역 : 최종방류구 → 남강(낙동강)

마. 폐수종말처리시설의 설치·운영자 : 함양군수

바. 폐수종말처리시설 비용에 관한 사항

- 1) 시설설치비 : 8,314 백만원
- 2) 비용부담 방안
 - 시설설치비 : 국고(100%)
 - 유지관리비 : 입주업체 100%(원인자 부담)
- 3) 분야별 사업비 산출내역

계	공사비	설계비	감리비	부대비용
8,314백만원	7,881	300	114	19

- 4) 예상원인자 범위
 - 폐수종말처리시설 공동처리구역 내 발생 오·폐수를 폐수종말처리 시설로 유입·처리하는 입주업체

사. 기타사항

- 1) 기본계획 열람에 관한 사항
 - 열람장소 : 함양군청 경제과 (Tel 055-960-5182)
 - 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

20. 진주 정촌일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역)에 관한 사항

- 1) 지역 : 경남 진주시 정촌면 예하리, 예상리, 화개리, 대축리 등 일원
- 2) 면적 : 3,497,006㎡(정촌일반산업단지 1,712,742㎡, 뿌리산업단지 964,650㎡, 경남 항공국가산업단지 819,614㎡)

나. 오염원분포 및 폐수배출량 예측에 관한 사항

- 1) 주요 유치업종
 - 가. 정촌일반산업단지 : 금속가공제품제조업, 기타기계 및 장비제조업, 전기장비 제조업, 자동차 및 트레일러 제조업, 기타운송장비 제조업, 전자부품·컴퓨터·영상·음향 및 통신장비 제조업, 의료·정밀·광학

기기 및 시계 제조업

나. 뿌리산업단지 : 금속가공제품제조업, 기타기계 및 장비제조업, 기타 운송장비 제조업, 비금속 광물 제품 제조업, 의료·정밀·광학기기 및 시계 제조업, 자동차 및 트레일러 제조업, 산업용 기계 및 장비 수리업, 창고 및 운송관련 서비스업

다. 경남항공국가산업단지 : 전기장비제조업, 기타기계 및 장비제조업, 자동차 및 트레일러 제조업, 기타운송장비 제조업, 1차금속 제조업, 금속가공제품제조업, 화학물질 및 화학제품 제조업(의약품 제외), 고무제품 및 플라스틱 제조업, 비금속 광물 제품 제조업

2) 오염원 분포 : 처리대상지역 내에서 발생하는 모든 오·폐수

3) 오·폐수 배출량 : 4,927.5m³/일

다. 공공폐수처리시설의 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도 : 유입→침사 및 유량조정조→생물반응조→최종침전지 →충진처리→소독→방류

2) 처리능력 : 4,500m³/일

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리

※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계 시 구체적으로 정함

라. 방류수역의 수질에 미치는 영향에 관한 사항

1) 방류수역 : 남해

2) 계획방류수질

구 분	BOD (mg/L)	COD (mg/L)	TOC (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	총대장균 군수 (개/mL)	생태독성 (TU)
계획방류수질	8 이하	32 이하	25 이하	8 이하	16 이하	1.6 이하	300 이하	-
법적기준	10 이하	40 이하	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	300 이하	1 이하
환경영향평가 협의기준	8 이하	32 이하	-	8 이하	16 이하	1.6 이하	-	-

3) 방류수역의 수질 예측결과

구 분		방류하천(중선포천)	
		사업 전	사업 후
하천유량(m³/일)		8,104	13,076.5
하천 수질 (mg/L)	BOD	2.4	5.3
	COD	4.0	12.0
	SS	5.5	7.2
	T-N	2.1	8.9
	T-P	0.1	0.8

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 진주시장

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 총사업비 : 26,938백만원

구 분		단계별 소요사업비(백만원)			
		소 계	1단계(2020)	2단계(2025)	3단계(2025)
총사업비(백만원)		26,938	14,461	8,875	3,602
처리 시설	소계	23,336	14,461	8,875	0
	국비	8,241	8,241	0	0
	원인자	15,095	6,220	8,875	0
방류 관로	소계	3,602	0	0	3,602
	국비(57.4%)	2,068	0	0	2,068
	원인자(42.6%)	1,534	0	0	1,534

※ 총사업비는 개략사업비로 실시설계 후 재원협의 시 확정됨

2) 연간유지관리비 : 원인자 전액 부담

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 공공폐수처리시설 부지(진주시
예하리 81답 일원, 14,331.5m²)의 토지 매입 및 수용 완료

아. 기본계획서 열람 장소 및 기간

1) 열람장소 : 경상남도 진주시청 균형개발과(055-749-8940)

2) 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

21. 함안 군북일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역

- 1) 함안 군북일반산업단지(함안군 군북면 사도리 산50-1번지 일원)
- 2) 면 적 : 1,494,930m²

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

- 1) 주요 유치업종 : 금속가공제품, 기타 기계 및 장비, 자동차 및 트레일러, 기타 운송장비
- 2) 오·폐수발생량 : 총 2,742m³/일

공장폐수량	생활오수량	지하수유입량	침출수량
1,798.3	813.1	130.6	0.0

<주> 지하수량 산정 시, 오·폐수량의 5%로 산정함.

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

- 1) 폐수처리계통도
○ 폐수유입 → 혐잡물 종합처리기 → 생물반응조 및 침전조 → 여과 → 소독(UV) → 방류
- 2) 처리능력 : 2,800m³/일
- 3) 처리방법 : 생물학적 고도처리공법(SBR계열)

라. 방류수역의 수질에 미치는 영향 예측

- 1) 방류수역 : 석교천 → 남강
- 2) 방류수역 수질(석교천)

구 분	유 량(m ³ /일)	BOD(mg/L)	T-N(mg/L)	T-P(mg/L)
사업시행 전	7,430.4	4.50	2.36	0.09
사업시행 후	10,230.4	3.55	6.87	0.57

<주> 겨울철 갈수기 기준임.

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 함안군수

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

- 1) 시설설치비 : 14,130백만원
- 2) 비용부담 방안 : 표준총사업비 범위 내 국고보조 100%
단, 설계비는 전액 지방비 부담
- 3) 분야별 사업비 산출내역

계	공사비	설계비	감리비	부대비용
14,130백만원	13,316	595.2	186.4	32.4

4) 연차별 투자계획

- 목표년도 : 2009년 ~ 2011년

계	2009년도	2010년도	2011년도
14,130백만원	595.2	9,474.4	4,060.4

사. 기타사항

- 1) 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 전면매수에 의한 공영개발
- 2) 기본계획 열람에 관한 사항
 - 열람장소 : 함안군청 지역경제과 (Tel 055-580-2532)
 - 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

22. 거창일반지방산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역

- 1) 거창일반지방산업단지, 거창승강기전문농공단지, 거창첨단일반사업단지
- 2) 면 적 : 1,352,627m²

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

- 1) 주요 유치업종 : 식료품, 금속가공제품, 목재 및 나무제품, 비금속광물제품
- 2) 오·폐수발생량 : 총 935.4m³/일
 - 거창일반산업단지 및 거창승강기전문농공단지 : 563m³/일^{<주>}
 - 거창첨단일반산업단지 : 372.4m³/일

공장폐수량	생활오수량	지하수유입량	침출수량
271.7	65.5	17.7	-

<주> 산업시설 실제 배출량

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 폐수유입 → 분배조 → 유량조정조 → 생물반응조 → 섬유여과기
→ 소독(UV. 자외선) → 방류

2) 처리능력 : 2,000m³/일

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리공법(E.S.S.A)

라. 방류수역의 수질에 미치는 영향 예측

1) 방류수역 : 최종방류구 → 황강

2) 방류수역 수질(황강)

구 분	유량(m ³ /일)	BOD(mg/L)	SS(mg/L)	T-N(mg/L)	T-P(mg/L)
사업시행 전	216,000.0	1.2	7.8	2.999	0.150
사업시행 후	217,948.4	1.2	7.8	3.062	0.159

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 거창군수

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 1,175백만원(2단계)

2) 비용부담 방안 : 국고지원율 66.55%

※ 단, 기본설계 및 실시설계 시 주변여건 등에 따라 금액의 변동가능성이 있음

※ 전처리시설 설치비(627백만원) 원인자부담

3) 분야별 사업비 산출내역

계	공사비	설계비	감리비	부대비용
1,175백만원	1,008	65	95	7

4) 연차별 투자계획

○ 목표년도 : 20035년(단, 국고보조사업 검토단계에서 조정 가능)

계	1단계(2014)	2단계(2025)	3단계(2035)
17,555백만원	10,879	1,175	5,501

사. 기타사항

- 1) 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 전면매수에 의한 공영개발
- 2) 기본계획 열람에 관한 사항
 - 열람장소 : 거창군청 경제과 (Tel 055-940-3363)
 - 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

23. 창녕 대합일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역

구 분		변 경 전	변 경 후	비 고
공동처리 구역	처리 구역	대합일반산업단지 내	대합일반산업단지 + 넥센일반산업단지	-
	면적	996,593.5㎡	1,495,103.5㎡	498,510㎡ 증가
처리시설 용량		1,900㎥/일	2,400㎥/일	500㎥/일 증가
변경사유		▶ 대합일반산업단지 인근 넥센일반산업단지에서 발생하는 오폐수를 대합일반산업단지 공공폐수처리시설로 유입 처리하기 위하여 공동 처리구역 및 처리시설 용량을 변경.		

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 주요 유치업종

- 대합일반산업단지 : 제1차 금속 제조업, 전자부품 및 통신장비 제조업, 전기장비 제조업, 기타 기계 및 장비 제조업, 자동차 및 트레일러 제조업, 기타 운송장비 제조업
- 넥센일반산업단지 : 고무제품 및 플라스틱 제조업

2) 오·폐수발생량 : 총 2,432.6㎥/일

계	공장폐수량	생활오수량	지하수유입량	침출수량
2,432.6	1,478.9	837.9	115.8	0

<주> 지하수량 산정 시, 계획 일최대 오·폐수량의 5% 적용

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

폐수유입 → 스크린조 → 유량조정조 → 급속응집 침전지 → 1차 처리수조 → 혐기조 → 무산소조 → SBR반응조 → 2차 처리수조 → DAF (인처리시설) → 오존산화 설비 → 방류

2) 처리능력 : 2,400m³/일

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리공법(SBR)

라. 방류수역의 수질에 미치는 영향 예측

1) 방류수역 : 최종방류구 → 용호천 → 낙동강

2) 방류수역 수질(용호천) : 실험결과, 공공폐수처리시설에서 방류되는 오·폐수 처리수가 사업지구 인근 수역에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단됨.

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 창녕군수

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 13,859백만원

2) 비용부담 방안 : 표준총사업비 범위 내 국고보조 76.82%

※ 단, 기본설계 및 실시설계 시 주변여건 등에 따라 금액의 변동가능성이 있음.

3) 분야별 사업비 산출내역

(단위 : 백만원)

계	공사비	설계비	감리비	부대비용
13,859	12,611	470	749	29

4) 연차별 투자계획

○ 목표년도 : 2010년 ~ 2013년(단, 국고보조사업 검토단계에서 조정 가능)

(단위 : 백만원)

계	2011년까지	2012년 ~ 2013년
13,859	10,166	3,693

사. 기타사항

- 1) 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 해당사항 없음.
- 2) 기본계획 열람에 관한 사항
 - 열람장소 : 창녕군청 경제도시과(Tel 055-530-2426)
 - 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

24. 울산 KCC울산, 봉계일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역

- 1) 울산 KCC울산, 봉계일반산업단지(울산시 울주군 두서면 활천리 산129번지 일원)
- 2) 면 적 : 1,541,717m²

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

- 1) 주요 유치업종 : 기타 운송장비 제조업, 자동차 및 트레일러 제조업, 기타 기계 및 장비 제조업, 전기장비 제조업
- 2) 오·폐수발생량 : 총 2,160m³/일

공장폐수량	생활오수량	지하수유입량	침출수량
1,149.5	888.5	102.0	20.0

<주> 지하수량 산정 시, 계획 일최대 오·폐수량의 5% 적용

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

- 1) 폐수처리계통도
 - 폐수유입 → 유량조정조 → 드럼스크린 → 생물반응조 → 침유사여과기 → 오존산화설비 → 처리수조 → 처리수재이용(방류)
- 2) 처리능력 : 2,200m³/일
- 3) 처리방법 : 생물학적 고도처리공법(HBR-II)

라. 방류수역의 수질에 미치는 영향 예측

- 1) 방류수역 : 최종방류구 → 중수도활용 (비상시 : 복안천방류)
- 2) 방류수역 수질(복안천) : 실험결과, 공공폐수처리시설에서 방류되는 오·폐수 처리수가 사업지구 인근 수역에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단됨

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 울산광역시장

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

- 1) 시설설치비 : 16,748백만원(국고 100%)
※ 단, 기본설계 및 실시설계 시 주변여건 등에 따라 금액의 변동가능성이 있음.
- 2) 분야별 사업비 산출내역

(단위 : 백만원)

계	공사비	설계비	감리비	부대비용
16,748	14,867	507	1,338	36

사. 기타사항

- 1) 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 해당사항 없음.
- 2) 기본계획 열람에 관한 사항
 - 열람장소 : 울산광역시청 투자지원단 (Tel 052-229-3863)
 - 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

25. 거제 청포일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역

- 1) 거제 청포일반산업단지(거제시 사등면 청곡리 산43-1번지 일원 및 공유수면)
- 2) 면 적 : 1,209,952m²

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

- 1) 주요 유치업종 : 금속가공제품 제조업, 기계 및 운송장비 제조업, 기타 운송장비 제조업

2) 오·폐수발생량 : 총 2,715m³/일

공장폐수량	생활오수량	지하수유입량	침출수량
1,744.2	841.1	129.3	0.0

<주> 지하수량 산정 시, 계획 일최대 오·폐수량의 5% 적용

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 폐수유입 → 스크린 → 유량조정조 → 1차처리시설(부상분리) → 생물반응조 → 공극제어형섬유여과기(P.C.F) → 소독 → 방류

2) 처리능력 : 2,800m³/일

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리공법(KSMBR)

라. 방류수역의 수질에 미치는 영향 예측

1) 방류수역 : 최종방류구 → 남해안

2) 방류수역 수질(남해안) : 실험결과, 공공폐수처리시설에서 방류되는 오·폐수 처리수가 사업지구 인근 해역에 미치는 영향은 미미할 것으로 판단됨.

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 거제시장

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 15,029백만원

2) 비용부담 방안 : 표준총사업비 범위 내 국고보조 89.9%

※ 단, 기본설계 및 실시설계 시 주변여건 등에 따라 금액의 변동가능성이 있음.

3) 분야별 사업비 산출내역

(단위 : 백만원)

계	공사비	설계비	감리비	부대비용
15,029	13,699	512	785	33

사. 기타사항

- 1) 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 해당사항 없음.
- 2) 기본계획 열람에 관한 사항
 - 열람장소 : 거제시청 도시과 (Tel 055-639-3042)
 - 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

26. 부산명례일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역

처리대상지역	변 경 전(m ²)	변 경 후(m ²)	비 고
계	2,715,376.3	2,718,721.5	(증)3,345.2
명례일반산업단지	1,566,006.3	1,566,006.3	
오리일반산업단지	605,960.0	607,852.3	(증) 1,892.3
동부산E-PARK 일반산업단지	343,720.0	345,172.9	(증) 1,452.9
대명마을	53,070.0	53,070.0	
판곡마을	30,140.0	30,140.0	
신리마을	63,640.0	63,640.0	
개천마을	52,840.0	52,840.0	
변경 사유	▶ 산업단지 명칭 변경(기정. 기장대우일반산업단지→변경. 동부산E-PARK일반산업 단지 / 부산광역시 고시 제2023-187호) ▶ 산업단지 준공에 따른 확정측량결과를 반영한 면적변경		

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

- 1) 주요 유치업종 : 식료품제조업, 음료제조업, 의복, 의복액세서리 및 모피
제품제조업, 화학물질 및 화학제품제조업, 1차금속제조업,
금속가공제품제조업, 의료정밀광학기기 및 시계제조업,
전기장비제조업, 기타기계 및 장비제조업, 자동차 및
트레일러제조업, 기타운송장비제조업, 가구제품제조업,
기타제품제조업

2) 오·폐수발생량 : 총 3,241.6m³/일

공장폐수량	오수량	지하수유입량	침출수량
2,276.2	699.8	155.6	110.0

※ 지하수량 산정 시, 계획 일최대 오·폐수량의 5% 적용

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 유량조정조 → 생물반응조 → 응집침전 → 여과 → 방류

2) 처리능력 : 3,300m³/일(1단계 1,600m³/일, 2단계 1,700m³/일)

3) 처리방법 : 물리·화학적 처리 및 생물학적 처리

라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가

1) 방류수역 : 최종방류구 → 효암천

2) 방류수역 수질

(단위 : mg/L, 개/mL)

구분	BOD	TOC	SS	T-N	T-P	대장균 군 수	생태독성 (TU)
계획방류수질	8	20	8	16	1.6	3,000	1
환경영향평가 협의기준	8	-	8	16	1.6	-	-
방류수수질기준 (IV지역)	10	25	10	20	2	3,000	1

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 부산광역시장

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : (1단계) 8,244백만원, (2단계) 23,980백만원, (연계관로) 1,941백만원

2) 유지관리비 : 원인자부담(입주업체 100%)

3) 예상원인자 범위

○ 공공폐수처리시설 공동처리구역 내 발생 오·폐수를 공공폐수처리 시설로 유입·처리하는 입주업체

※ 단, 기본 및 실시설계 시 주변여건 등에 따라 금액 등 변동가능성이 있음

사. 기타사항

1) 기본계획 열람에 관한 사항

- 열람장소 : 부산광역시청 산업입지과 (Tel 051-888-4921)
- 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

27. 함안 파수농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역

- 1) 함안 파수농공단지(경남 함안군 함안면 파수리 일원)
- 2) 면 적 : 165,950m²

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

- 1) 주요 유치업종 : 기타 금속가공제품 제조업 및 자동차 부품 제조업,
일반 목적용 기계 제조업
- 2) 오 · 폐수발생량 : 277m³/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

- 유입 → 유량조정조 → 화학적처리 → 생물반응조 → 여과 및 소독
→ 방류

2) 처리능력 : 300m³/일

3) 처리방법 : 물리 · 화학적 처리 및 생물학적 처리

라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가

- 1) 방류수역 : 광정천
- 2) 방류수역 수질

(단위 : mg/L, 개/mL)

구분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균 군 수	생태독성 (TU)
계획방류수질	10	40	10	20	0.3	3,000	1
방류수수질기준 (‘13.1.1이후)	10	40	10	20	0.3	3,000	1

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 함안군수

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 2,637백만원(국고보조금 50%, 원인자부담금 50%)

※ 단, 기본 및 실시설계 시 주변여건 등에 따라 금액, 사업기간의 변동가능성이 있음

○ 분야별 사업비 산출내역

(단위 : 백만원)

계	공사비	설계비	감리비	부대비용
2,637	2,485.3	95.0	35.3	21.4

○ 연차별 투자계획 : 95백만원(2011년), 2,542백만원(2012년)

2) 유지관리비 : 원인자 부담

사. 기타사항

1) 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 해당사항 없음

2) 기본계획 열람에 관한 사항

○ 열람장소 : 함안군 환경보호과 (Tel 055-580-2432)

○ 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

28. 사천 홍사일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역

1) 사천 홍사일반산업단지(경상남도 사천시 곤양면 홍사리 일원)

2) 면적 : 649,423m²

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 주요 유치업종 : 비금속 광물제품 제조업, 기타기계 및 장비 제조업,

자동차 및 트레일러 제조업, 기타 운송장비 제조업

2) 오·폐수발생량 : 1,033m³/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 응집·침전 → 유량조정조 → 생물반응조 → 응집·침전
→ 여과 및 소독 → 방류

2) 처리능력 : 1,100m³/일(1단계 600m³/일, 2단계 500m³/일)

3) 처리방법 : 물리·화학적 처리 및 생물학적 처리

라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가

1) 방류수역 : 묵곡천 → 남해

2) 방류수역 수질

(단위 : mg/L, 개/mL, TU)

구분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수	생태독성
계획 방류수질	8	16	8	16	1.6	3,000	1
방류수수질기준 (‘13.1.1 이후)	10	40	10	20	2	3,000	1
환경영향평가 협의기준	8	16	8	16	1.6	-	-

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 사천시장

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 9,420백만원(국고보조금 70%, 원인자부담금 30%)

※ 단, 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등은 변경가능

구분	연도별 소요사업비(백만원)				비고
	계	2013년	2014년	2015년	
계	9,420	2,507	4,614	2,299	
설 계 비	328	328	-	-	
감 리 비	529	105	212	212	
공 사 비	8,541	2,074	4,391	2,076	
부 대 비	22	-	11	11	

2) 유지관리비 : 원인자 부담

사. 기타사항

1) 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 해당사항 없음

2) 기본계획 열람에 관한 사항

○ 장소 : 사천시 공단조성과(055-831-3456)

○ 기간 : 고시일로부터 30일 이상

29. 동남권 방사선 의·과학일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역

1) 동남권 방사선 의·과학일반산업단지(부산광역시 기장군 장안읍 좌동리, 임랑리, 반룡리 일원)

2) 면적 : 공동처리구역 1,326,990m²

※ 산업단지 개발면적 1,479,793m²내 중입자가속기 개발사업(82,006m²) 및 동남권 원자력의학원(70,797m²)은 공동처리구역에서 제외

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

1) 주요 유치업종 : 연구개발업, 방사선산업, 의료산업 관련 업종

2) 오·폐수발생량 : 3,042m³/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 전처리시설 → 유량조정조 → 생물반응조 → 응집·침전
→ 소독 → 방류

2) 처리능력 : 3,000m³/일(1단계 1,500m³/일, 2단계 1,500m³/일)

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리

라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가

1) 방류수역 : 좌광천 → 동해

2) 방류수역 수질

(단위 : mg/L, 개/mL, TU)

구분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수	생태독성
계획 방류수질	5	30	8	18	1.8	2,800	1
환경영향평가 협의기준	5	30	8	20	2	3,000	1
방류수수질기준 (‘13.1.1 이후)	10	40	10	20	2	3,000	1

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 부산광역시 기장군수

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 17,350백만원(국고보조금 62%, 원인자부담금 38%)

※ 단, 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등은 변경가능

구분	연도별 소요사업비(백만원)				
	계	1단계			2단계
		2013년	2014년	2015년	
계	17,350	615	7,419	4,625	4,691
설 계 비	615	615	-	-	-
감 리 비	1,045	-	451	301	293
공 사 비	15,654	-	6,952	4,314	4,388
부 대 비	36	-	16	10	10

2) 유지관리비 : 원인자 부담

사. 기타사항

- 1) 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 공공폐수처리시설 조성예정 부지는 사유지로 산업단지 토지보상 및 수용계획에 따라 일괄 수용 예정
- 2) 기본계획 열람에 관한 사항
 - 장소 : 부산광역시 기장군청 기획감사실(051-709-4041)
 - 기간 : 고시일로부터 30일 이상

30. 밀양 제대농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역

- 1) 제대농공단지(경상남도 밀양시 부북면 제대리 608번지 일원)
- 2) 면적 : 공동처리구역 191,682.8m²

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

- 1) 주요 유치업종 : 식료품제조업, 차고 및 운송관련 서비스업
- 2) 오·폐수발생량 : 268.0m³/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

- 1) 폐수처리계통도
 - 전처리 → 1차처리 → 2차처리 → 3차처리 → 여과 및 소독방류
- 2) 처리능력 : 270m³/일(135m³/일 × 2계열)
- 3) 처리방법 : 물리화학 및 생물학적 처리

라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가

- 1) 방류수역 : 수로(구거) → 밀양강 → 낙동강
- 2) 방류수역 수질

(단위 : mg/L, 개/mL, TU)

구분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수	생태독성
계획 방류수질	5	35	5	10	0.5	1,000	1
환경영향평가 협의기준	5	35	5	10	1	3,000	-
방류수수질기준 ('13.1.1 이후)	10	40	10	20	0.5	3,000	1

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 농협중앙회

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 3,125백만원(사업시행자 100% 부담)

※ 공법선정 후 기본 및 실시설계 등에 따라 사업비 및 사업기간 등은 변경가능

구분				소요사업비(백만원)
계				3,125
세 부 내 역	설	계	비	2,805
	감	리	비	200
	공	사	비	100
	부	대	비	20

2) 유지관리비 : 원인가 부담

사. 기타사항

1) 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 공공폐수처리시설 조성예정 부지는 사업시행자인 농협중앙회 소유로써 토지 등의 수용은 필요하지 않음

2) 기본계획 열람에 관한 사항

○ 장소 : 경상남도 밀양시청 경제투자과(055-359-5071)

○ 기간 : 고시일로부터 30일 이상

31. 산청 금서제2농공단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상 지역

- 1) 금서제2농공단지 내 일부(경상남도 산청군 금서면 매촌리 1330번지 일원)
- 2) 면적 : 공동처리구역 66,972.5m²

나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항

- 1) 주요 유치업종 : 기타 운송장비 제조업, 기계 및 지계장비 제조업
- 2) 오·폐수발생량 : 50m³/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법

- 1) 폐수처리계통도
 - 생물반응 → 생물분리막 → 고도처리 → 소독 → 방류
- 2) 처리능력 : 50m³/일
- 3) 처리방법 : 생물학적 및 물리화학적 처리

라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가

- 1) 방류수역 : 금서천 → 남강 → 낙동강
- 2) 방류수역 수질

(단위 : mg/L, 개/mL, TU)

구분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균군수	생태독성
계획 방류수질	5	20	10	20	0.3	3,000 미만	1
방류수수질기준 (‘13.1.1 이후)	10	40	10	20	0.3	3,000	1

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 산청군

바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항

- 1) 시설설치비 : 2,080백만원(사업시행자 100% 부담)

※ 공법선정 후 기본 및 실시설계 등에 따라 사업비 및 사업기간 등은 변경가능

구분				소요사업비(백만원)
계				2,080
세 부 내 역	설	계	비	91
	공	사	비	1,955
	감	리	비	26
	부	대	비	8

- 2) 유지관리비 : 원인자 부담

사. 기타사항

- 1) 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 공공폐수처리시설 조성예정 부지는 사업시행자인 산청군 소유로써 토지 등의 수용은 필요하지 않음
- 2) 기본계획 열람에 관한 사항
 - 장소 : 경상남도 산청군청 경제도시과(055-970-6822)
 - 기간 : 고시일로부터 30일 이상

32. 산청 한방향노화 일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역) 지정에 관한 사항

- 1) 지역 : 산청한방향노화일반산업단지(경남 산청군 금서면 평촌리 428-1 일원)
- 2) 면적 : 158,878m²

나. 오염원분포 및 폐수배출량 예측에 관한 사항

- 1) 주요 유치업종 : 식료품 제조업(C10), 음료 제조업(C11), 화학물질 및 화학제품 제조업(C20, 의약품 제외) 중 화장품 제조업(20433)만 해당, 의료용 물질 및 의약품 제조업(C21), 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(C26), 의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업(C27), 전기장비 제조업(C28), 전기, 가스, 증기 및 공기조절공급업(D35)
- 2) 오·폐수 배출량 : 491.3m³/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법에 관한 사항

- 1) 폐수처리계통도
 - 유입 → 1차처리 → 생물학적 처리 → 총인처리 → 여과 → 소독 → 방류
- 2) 처리능력 : 500m³/일(1단계 250m³/일)
 - 설치면적 : 4,100m²
- 3) 처리방법 : 생물학적 고도처리
 - ※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계 시 구체적으로 정함

라. 방류수역에 미치는 영향 예측에 관한 사항

1) 방류수역 : 금서천(Ⅱ지역)

2) 계획방류수질

(단위 : mg/L, 개/mL, TU)

구분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	총대장균 군수	생태 독성
계획방류수질	8이하	20이하	10이하	15이하	0.2이하	3,000이하	1이하
방류수수질기준 (Ⅱ지역)	10이하	20이하	10이하	20이하	0.3이하	3,000이하	1이하

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 산청군

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 시설설치비 : 8,682백만원

구분		계	1단계 (250m³/일)	2단계 (250m³/일)	비고
소요사업비(백만원)		8,682	6,127	2,555	
재원 계획	국고(70%)	6,077	4,289	1,789	
	원인자(30%)	2,605	1,838	767	

※ 기본 및 실시설계, 주변여건 등에 따라 사업비 및 사업기간 등은 변경가능

2) 연간유지관리비 : 원인자 전액 부담

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 공공폐수처리시설 조성예정 부지는 사유지로 산업단지 토지보상 및 수용계획에 따라 일괄 수용 계획

아. 기본계획서 열람 장소 및 기간

1) 열람장소 : 경상남도 산청군청 한방향노화실(055-970-6632)

2) 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

33. 밀양 나노융합 국가산업단지 공공폐수처리시설 기본계획(‘23.4.11.승인)

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역)에 관한 사항

- 1) 지역 : 밀양 나노융합 국가산업단지(경남 밀양시 내이동 및 부북면 감천리, 운전리, 오례리, 제대리 일원)
- 2) 면적 : $1,531,685\text{m}^2$ (나노연구센터 $124,007\text{m}^2$ 불포함)

나. 오염원분포 및 폐수배출량 예측에 관한 사항

- 1) 오염원 분포 : 처리대상지역 내에서 발생하는 오·폐수
 - 주요 유치업종 : 식료품제조업(C10), 화학물질 및 화학제품 제조업(C20, 의약품 제외), 의료용물질 및 의약품제조업(C21), 비금속광물 제품 제조업(C23), 1차금속제조업(C24), 금속가공제품제조업(C25, 기계 및 가구 제외), 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(C26), 의료, 정밀, 광학기기 및 시계제조업(C27), 전기장비 제조업(C28), 기타기계 및 장비제조업(C29), 자동차 및 트레일러 제조업(C30), 기타운송장비제조업(C31)
- 2) 오·폐수 배출량 : **$2,997.4\text{m}^3/\text{일}$**

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법에 관한 사항

- 1) 폐수처리계통도 : 유입 → 침사 및 유량조정조 → 생물반응조 → 최종침전지 → 총인처리 → 소독 → 방류
- 2) 처리능력 : $3,000\text{m}^3/\text{일}$ (1단계 $700\text{m}^3/\text{일}$)
- 3) 처리방법 : 생물학적 고도처리

※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계 시 구체적으로 정함

라. 방류수역의 수질에 미치는 영향에 관한 사항

- 1) 방류수역 : 밀양강(Ⅲ지역)
- 2) 계획방류수질

구분	BOD (mg/L)	TOC (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	총대장균 군수(개/mL)	생태독성 (TU)
계획 방류수질	10이하	15이하	10이하	20이하	0.35이하	3,000이하	1이하
법적방류수질기준	10이하	25이하	10이하	20이하	0.5이하	3,000이하	1이하

3) 방류수역의 수질 예측결과

구분 (갈수기 기준)		밀양강 방류	
		사업 전	사업 후
하천유량(m³/sec)		2.225	2.258
하천 수질 (mg/L)	BOD	1.3	1.4
	COD	3.6	3.9
	T-N	3.124	3.345
	T-P	0.058	0.062

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 밀양시장

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 총사업비 : 31,940백만원

구분		단계별 사업비(백만원)				
		소계	1단계	2단계	3단계	4단계
총사업비(백만원)		31,940	17,311	7,442	3,594	3,593
처리 시설	소계	28,685	14,056	7,442	3,594	3,593
	국비	12,182	5,230	3,432	1,760	1,760
	원인자	16,503	8,826	4,010	1,834	1,833
방류 관로	소계	3,255	3,255	-	-	-
	국비	-	-	-	-	-
	원인자	3,255	3,255	-	-	-

※ 총사업비는 개략사업비로 실시설계 후 재원협의 시 확정됨

2) 연간유지관리비 : 원인자 전액 부담

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 공공폐수처리시설 예정부지
(13,574㎡, 10필지)의 토지 매입 및 수용 완료

아. 기본계획서 열람 장소 및 기간

- 1) 열람장소 : 경상남도 밀양시청 나노융합과(055-359-5847)
- 2) 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

34. 함양 인산죽염 향노화 지역특화 농공단지 공공폐수처리시설 기본 계획(2024.3.26. 변경 승인)

가. 공공폐수처리구역 지정해제

- 1) 지역 : 함양 인산죽염 향노화 지역특화농공단지(경남 함양군 함양읍 죽림리 산319번지 일원)
- 2) 면적 : 210,683m²(당초)

나. 관계서류 열람 장소 및 기간

- 1) 열람장소 : 경상남도 함양군청 일자리경제과(055-960-4732)
- 2) 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

35. 김해 대동첨단 일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획

가. 처리대상지역(공공폐수처리구역)에 관한 사항

- 1) 지역 : 김해 대동첨단 일반산업단지(경상남도 김해시 대동면 월촌리 500번지 일원)
- 2) 면적 : 2,803,758m²

나. 오염원분포 및 폐수배출량 예측에 관한 사항

- 1) 주요 유치업종 : 화학물질 및 화학제품 제조업(C20, 의약품 제외), 의료용 물질 및 의약품 제조업(C21), 고무제품 및 플라스틱제품 제조업(C22), 1차 금속 제조업(C24), 금속가공제품 제조업(C25, 기계 및 가구 제외), 전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업(C26),

의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업(C27), 전기장비 제조업(C28), 기타 기계 및 장비 제조업(C29), 자동차 및 트레일러 제조업(C30), 기타 운송장비 제조업(C31), 창고 및 운송관련 서비스업(H52), 연구개발(M70), 건축기술, 엔지니어링 및 기타과학기술서비스업(M72), 기타전문, 과학 및 기술서비스업(M73), 교육 서비스업(P85), 전기, 가스, 증기 및 공기조절공급업(D35)

2) 오염원 분포 : 처리대상지역 내에서 발생하는 모든 오·폐수

3) 오·폐수 배출량 : 4,524.8m³/일

다. 공공폐수처리시설의 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도(안) : 유입 → 전처리 및 1차 처리시설 → 생물반응조 → 2차 침전지 → 총인처리시설 → 잔류유기물 및 난분해성물질 제거시설 → 소독시설 → 방류

2) 처리방법 : 생물학적 고도처리

※ 세부적인 처리계통·방법 등은 추후 기본 및 실시설계 시 구체적으로 정함

3) 처리능력 : 4,600m³/일(1단계 1,150m³/일)

4) 처리시설 소재지(면적) : 김해시 대동면 월촌리 785일원(7,599m²), 김해시 대동면 조눌리 192-13일원(14,071m²)

라. 방류수역의 수질에 미치는 영향에 관한 사항

1) 방류수역 : 낙동강(Ⅱ지역)

2) 계획 방류수질

구분	BOD (mg/L)	TOC (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	총대장균 군수 (개/mL)	생태독성 (TU)
계획 방류수질	8이하	12이하	8이하	15이하	0.2이하	3,000이하	1이하
법적방류수질기준	10이하	15이하	10이하	20이하	0.3이하	3,000이하	1이하

3) 방류수역의 수질 예측결과

구 분 (평수기 기준)		방류하천	
		방류 전	방류 후
하천 유량(m ³ /sec)		70,620,077	70,624,677
하천수질 (mg/L)	BOD(mg/L)	2.0	2.0
	TOC(mg/L)	4.3	4.3
	SS(mg/L)	7.6	7.6
	T-N(mg/L)	2.545	2.545
	T-P(mg/L)	0.052	0.052

주) 환경영향평가 자료(BOD, SS, T-P) 및 물환경정보시스템(water.nier.go.kr) 수질측정망(금곡지점) '20년 자료(TOC, T-N) 참고

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자

- 김해시장

바. 공공폐수처리시설의 비용에 관한 사항

1) 총사업비 : 37,044.3백만원

구 분		단계별 소요사업비(백만원)					비 고
		합계	1단계	2단계	3단계	4단계	
목표년도			2024년	실 입주율 및 처리시설 가동율을 고려하여 단계별 추진			-
총사업비(백만원)		37,044.3	19,004.3	7,431.0	5,763.0	4,846.0	-
처리 시설	국 비	7,353.1	3,573.8	1,556.8	1,207.3	1,015.2	19.8%
	지방비	-	-	-	-	-	-
	원인자	29,691.2	15,430.5	5,874.2	4,555.7	3,830.8	80.2%

※ 총사업비는 개략사업비로 실시설계 후 재원협의 시 확정됨

2) 연간유지관리비 : 원인자 전액 부담

사. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 공공폐수처리시설 예정부지
(29,269m², 28개 지번) 매수(협의)완료

아. 기본계획서 열람 장소 및 기간

1) 열람장소 : 경상남도 김해시 도시개발과(055-330-6853)

2) 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상

36. 사천 축동 일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획(2023.3.8. 승인)

가. 처리대상지역(공동처리구역) 지정에 관한 사항 : 축동 일반산업단지
(면적 : 248,498m²) 및 대동 일반산업단지(면적 : 102,469m²)

나. 오염원 분포 및 폐수배출량 예측에 관한 사항

1) 오염원 분포 : 처리대상지역에서 발생하는 오·폐수

○ 주요 유치업종

- (축동) 비금속 광물제품 제조업, 기타 기계 및 장비 제조업, 자동차 및 트레일러 제조업, 기타 운송장비 제조업, 창고 및 운송 관련 서비스업
- (대동) 자동차 및 트레일러 제조업

2) 오·폐수 배출량 : 205.3m³/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법에 관한 사항

1) 폐수처리계통도

○ 유입 → 전처리 → 1차처리(현탁물질 및 부유물질) → 2차처리(생물처리)
→ 고도처리 → 소독 → 방류

2) 처리능력 : 210m³/일

3) 처리방법 : 생물학적 고도처리

라. 방류수역에 미치는 영향

1) 방류수역 : 대축천(낙동강 IV지역) → 남해

2) 계획방류수질

구 분		BOD (mg/L)	TOC (mg/L)	SS (mg/L)	T-N (mg/L)	T-P (mg/L)	대장균 (개/mL)	생태독성 (TU)
계 획 수 질	유입	120	110	225	60	8.0	100,000	-
	방류	5	10	10	7	1.0	3,000	1

법적기준 (IV지역)	10	25	10	20	2.0	3,000	1
----------------	----	----	----	----	-----	-------	---

3) 방류수역의 수질에 미치는 영향

구 분		대 측 천	
		방류전	방류후
하천유량	갈수기(m ³ /sec)	0.011	0.013
하천수질	BOD(mg/L)	0.7	1.5
	TOC(mg/L)	3.364	4.543
	SS(mg/L)	0.8	2.4
	T-N(mg/L)	2.0	2.89
	T-P(mg/L)	0.026	0.199

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : (주)장원(사업시행자)·사천시

바. 공공폐수처리시설의 설치 부담금 및 사용료의 비용부담에 관한 사항

- 1) 관련규정 : 「물환경보전법」, 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침
- 2) 연간유지관리비 : 원인자 전액 부담

사. 총사업비, 분야별 사업비 및 그 산출근거

- 1) 총사업비 : 2,007백만원(국고 69.57%, 1,396.1백만원)

※ 생산시설과 직접적인 관련이 없는 생활오수 처리비용을 원인자부담으로 제외 후 국고를 산정하였으며, 총사업비는 개략사업비로 실시설계 후 재원협의 시 확정

- 2) 분야별 사업비

(단위 : 백만원)

구분	합계	공사비	설계비	감리비	부대비
금회 기본계획	2,007	1,691	131	43	142

아. 토지 등의 수용사용에 관한 사항 : 공공폐수처리시설 부지(사천시 축동면 사다리 산26-10, 1,550m²)의 토지 매입 및 수용 완료

자. 기본계획서 열람장소 및 기간

- 1) 열람장소 : 사천시 투자유치산단과(055-831-3460)
- 2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

37. 함안 군북일반산업단지 공공폐수처리시설 기본계획(2023.7. . 승인)

가. 처리대상지역(공동처리구역) 지정에 관한 사항

- 1) 지역 : 함안 군북일반산업단지(경상남도 함안군 군북면 유현리 1429-1번지 일원)
- 2) 면적 : 818,215m²

나. 오염원 분포 및 폐수배출량 예측에 관한 사항

- 1) 오염원 분포 : 처리대상지역에서 발생하는 오·폐수
 - 주요 유치업종
 - 식료품 제조업(C10), 펄프·종이 및 종이제품 제조업(C17), 1차금속 제조업(C24), 금속가공제품 제조업(C25), 기타 기계 및 장비 제조업(C29), 자동차 및 트레일러 제조업(C30), 기타 운송장비 제조업(C31), 창고 및 운송관련 서비스업(H52), 전기·가스 증기 및 공기조절 공급업(D35)
- 2) 오·폐수 배출량 : 440.6m³/일

다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법에 관한 사항

- 1) 폐수처리계통도
 - 유입 → 전처리 → 1차처리(필요시) → 2차처리(고도처리) → 3차처리 → 소독 → 방류 ※ 기본 및 실시설계 시 처리공법 선정
- 2) 처리능력 : 450m³/일

라. 방류수역에 미치는 영향

- 1) 방류수역 : 유현천 → 석교천 → 남강 → 남해

2) 계획방류수질

구 분		BOD	TOC	SS	T-N	T-P	총대장균군	생태독성
계 획 유 입 수 질		170.0	140.0	250.0	42.0	9.0	180,000	-
방 류 수 질	법 적 기 준 (Ⅳ 지 역)	10 이하	25 이하	10 이하	20 이하	2 이하	3,000 이하	1 이하
	환 경 영 향 평 가 협 의 기 준	8 이하	10 이하	8 이하	15 이하	0.2 이하	3,000 이하	1 이하
	계 획 방 류 수 질	8 이하	10 이하	8 이하	15 이하	0.2 이하	3,000 이하	1 이하

3) 방류수역의 수질에 미치는 영향

구 분		석교천	
		방류전	방류후
하천유량	갈수기(m ³ /sec)	0.145	0.151
하천수질 (mg/ℓ)	BOD	2.8	3.0
	TOC	3.6	3.8
	SS	-	-
	T-N	2.464	2.83
	T-P	0.063	0.07

마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 함안군(사업시행자 : 경남개발공사)

바. 공공폐수처리시설의 설치 부담금 및 사용료의 비용부담에 관한 사항

- 1) 관련규정 : 「물환경보전법」, 공공폐수처리시설 설치 및 운영관리지침
- 2) 연간유지관리비 : 원인자 전액 부담

사. 총사업비, 분야별 사업비 및 그 산출근거

- 1) 총사업비 : 11,312백만원

(단위 : 백만원)

구분	합계	1단계	2단계
총사업비	11,312 (100%)	9,176	2,136
국고	6,668 (58.95%)	5,409	1,259
원인자	4,644 (41.05%)	3,767	877

※ 생산시설과 직접적인 관련이 없는 생활오수 처리비용을 원인자부담으로 제외

후 국고를 산정하였으며, 총사업비는 개략사업비로 실시설계 후 재원협의 시 확정

2) 분야별 사업비

(단위 : 백만원)

구분	합계	공사비	설계비	감리비	부대비
금회 기본계획	11,312	9,541	621	1,126	24

아. 토지 등의 수용·사용에 관한 사항 : 공공폐수처리시설 부지(함안군 군북면 유현리 1428 등 8필지)의 토지 매입 및 수용 완료

자. 기본계획서 열람장소 및 기간

1) 열람장소 : 함안군 경제기업과(055-580-2664)

2) 열람기간 : 고시일부터 30일 이상

부 칙

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.