

신구조문대비표[(낙동강유역환경청)공공폐수처리시설 기본계획 통합고시]

현행		개정안																																																																																	
1. ~ 25. (생략)		1. ~ 25. (현행과 같음)																																																																																	
26. 부산명례일반지방산업단지 공공폐수처리시설 기본계획		26. 부산명례일반지방산업단지 공공폐수처리시설 기본계획																																																																																	
가. 처리대상 지역		가. 처리대상 지역																																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>처리대상 지역</th><th>변경전(㎡)</th><th>변경후(㎡)</th><th>비고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td><td>1,553,177</td><td>2,715,376.3</td><td>(증)1,162,199.3</td></tr> <tr> <td>명례일반산업단지</td><td>1,553,177</td><td>1,566,006.3</td><td>(증) 12,829.3</td></tr> <tr> <td>오리일반산업단지</td><td>-</td><td>605,960.0</td><td>(증) 605,960.0</td></tr> <tr> <td>기장대우일반산업단지</td><td>-</td><td>343,720.0</td><td>(증) 343,720.0</td></tr> <tr> <td>대명마을</td><td>-</td><td>53,070.0</td><td>(증) 53,070.0</td></tr> <tr> <td>판곡마을</td><td>-</td><td>30,140.0</td><td>(증) 30,140.0</td></tr> <tr> <td>신리마을</td><td>-</td><td>63,640.0</td><td>(증) 63,640.0</td></tr> <tr> <td>개천마을</td><td>-</td><td>52,840.0</td><td>(증) 52,840.0</td></tr> <tr> <td>변경사유</td><td colspan="3">▶ 오리일반산업단지, 기장대우일반산업단지, 대명, 판곡,신리,개천마을 지구 내 발생 오·폐수를 명례일반산업단지 공공폐수처리시설로 연계 처리</td></tr> </tbody> </table>		처리대상 지역	변경전(㎡)	변경후(㎡)	비고	계	1,553,177	2,715,376.3	(증)1,162,199.3	명례일반산업단지	1,553,177	1,566,006.3	(증) 12,829.3	오리일반산업단지	-	605,960.0	(증) 605,960.0	기장대우일반산업단지	-	343,720.0	(증) 343,720.0	대명마을	-	53,070.0	(증) 53,070.0	판곡마을	-	30,140.0	(증) 30,140.0	신리마을	-	63,640.0	(증) 63,640.0	개천마을	-	52,840.0	(증) 52,840.0	변경사유	▶ 오리일반산업단지, 기장대우일반산업단지, 대명, 판곡,신리,개천마을 지구 내 발생 오·폐수를 명례일반산업단지 공공폐수처리시설로 연계 처리			<table border="1"> <thead> <tr> <th>처리대상 지역</th><th>변경전(㎡)</th><th>변경후(㎡)</th><th>비고</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>계</td><td>2,715,376.3</td><td>2,718,721.5</td><td>(증)3,345.2</td></tr> <tr> <td>명례일반산업단지</td><td>1,566,006.3</td><td>1,566,006.3</td><td></td></tr> <tr> <td>오리일반산업단지</td><td>605,960.0</td><td>607,852.3</td><td>(증) 1,892.3</td></tr> <tr> <td>동부산 E-PARK 일반산업단지</td><td>343,720.0</td><td>345,172.9</td><td>(증) 1,452.9</td></tr> <tr> <td>대명마을</td><td>53,070.0</td><td>53,070.0</td><td></td></tr> <tr> <td>판곡마을</td><td>30,140.0</td><td>30,140.0</td><td></td></tr> <tr> <td>신리마을</td><td>63,640.0</td><td>63,640.0</td><td></td></tr> <tr> <td>개천마을</td><td>52,840.0</td><td>52,840.0</td><td></td></tr> <tr> <td>변경사유</td><td colspan="3">▶ 산업단지 명칭 변경(기정. 기장대우일반산업단지→변경. 동부산E-PARK일반산업단지 / 부산광역시 고시 제2023-187호) ▶ 산업단지 준공에 따른 확정측량결과를 반영한 면적변경</td></tr> </tbody> </table>		처리대상 지역	변경전(㎡)	변경후(㎡)	비고	계	2,715,376.3	2,718,721.5	(증)3,345.2	명례일반산업단지	1,566,006.3	1,566,006.3		오리일반산업단지	605,960.0	607,852.3	(증) 1,892.3	동부산 E-PARK 일반산업단지	343,720.0	345,172.9	(증) 1,452.9	대명마을	53,070.0	53,070.0		판곡마을	30,140.0	30,140.0		신리마을	63,640.0	63,640.0		개천마을	52,840.0	52,840.0		변경사유	▶ 산업단지 명칭 변경(기정. 기장대우일반산업단지→변경. 동부산E-PARK일반산업단지 / 부산광역시 고시 제2023-187호) ▶ 산업단지 준공에 따른 확정측량결과를 반영한 면적변경		
처리대상 지역	변경전(㎡)	변경후(㎡)	비고																																																																																
계	1,553,177	2,715,376.3	(증)1,162,199.3																																																																																
명례일반산업단지	1,553,177	1,566,006.3	(증) 12,829.3																																																																																
오리일반산업단지	-	605,960.0	(증) 605,960.0																																																																																
기장대우일반산업단지	-	343,720.0	(증) 343,720.0																																																																																
대명마을	-	53,070.0	(증) 53,070.0																																																																																
판곡마을	-	30,140.0	(증) 30,140.0																																																																																
신리마을	-	63,640.0	(증) 63,640.0																																																																																
개천마을	-	52,840.0	(증) 52,840.0																																																																																
변경사유	▶ 오리일반산업단지, 기장대우일반산업단지, 대명, 판곡,신리,개천마을 지구 내 발생 오·폐수를 명례일반산업단지 공공폐수처리시설로 연계 처리																																																																																		
처리대상 지역	변경전(㎡)	변경후(㎡)	비고																																																																																
계	2,715,376.3	2,718,721.5	(증)3,345.2																																																																																
명례일반산업단지	1,566,006.3	1,566,006.3																																																																																	
오리일반산업단지	605,960.0	607,852.3	(증) 1,892.3																																																																																
동부산 E-PARK 일반산업단지	343,720.0	345,172.9	(증) 1,452.9																																																																																
대명마을	53,070.0	53,070.0																																																																																	
판곡마을	30,140.0	30,140.0																																																																																	
신리마을	63,640.0	63,640.0																																																																																	
개천마을	52,840.0	52,840.0																																																																																	
변경사유	▶ 산업단지 명칭 변경(기정. 기장대우일반산업단지→변경. 동부산E-PARK일반산업단지 / 부산광역시 고시 제2023-187호) ▶ 산업단지 준공에 따른 확정측량결과를 반영한 면적변경																																																																																		
나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항		나. 오염원분포 및 폐수배출량과 그 예측에 관한 사항																																																																																	
1) 주요 유치업종 : 식료품제조업, 음료제조업, 의복, 의복액세서리 및 모피제품제조업, 화학물질 및 화학제품제조업, 1차금속제조업, 금속가공제품제조업, 의료정밀광학기기 및 시계제조업, 전기장비제조업, 기타기계 및 장비제조업, 자동차 및 트레일러제조업, 기타		1) 주요 유치업종 : 식료품제조업, 음료제조업, 의복, 의복액세서리 및 모피제품제조업, 화학물질 및 화학제품제조업, 1차금속제조업, 금속가공제품제조업, 의료정밀광학기기 및 시계제조업, 전기장비제조업, 기타기계 및 장비제조업, 자동차 및 트레일러제조업, 기타																																																																																	

현행	개정안																																																																
운송장비제조업, 가구제품제조업, 기타제품제조업 2) 오·폐수발생량 : 총 3,300m³/일	운송장비제조업, 가구제품제조업, 기타제품제조업 2) 오·폐수발생량 : 총 3,241.6m³/일 <table><tr><th>공장 폐수량</th><th>오수량</th><th>지하수 유입량</th><th>침출수량</th></tr><tr><td>2,276.2</td><td>699.8</td><td>155.6</td><td>110.0</td></tr></table> ※ 지하수량 산정 시, 계획 일최대 오·폐수량의 5% 적용	공장 폐수량	오수량	지하수 유입량	침출수량	2,276.2	699.8	155.6	110.0																																																								
공장 폐수량	오수량	지하수 유입량	침출수량																																																														
2,276.2	699.8	155.6	110.0																																																														
다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법 1) 폐수처리계통도 ○ 유입 → 유량조정조 → 생물반응조 → 응집침전 → 여과 → 방류 2) 처리능력 : 3,300m³/일(1단계 1,600m³/일, 2단계 1,700m³/일) 3) 처리방법 : 물리·화학적 처리 및 생물학적 처리 라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가 1) 방류수역 : 최종방류구 → 효암천 2) 방류수역 수질 <table><tr><th>구분</th><th>BOD</th><th>COD</th><th>SS</th><th>T-N</th><th>T-P</th><th>대장균수</th><th>생태독성(TU)</th></tr><tr><td>계획방류수질</td><td>8</td><td>32</td><td>8</td><td>16</td><td>1.6</td><td>3,000</td><td>1</td></tr><tr><td>환경영향평가 협의기준</td><td>8</td><td>32</td><td>8</td><td>16</td><td>1.6</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>방류수 수질기준('13.1.10후)</td><td>10</td><td>40</td><td>10</td><td>20</td><td>2</td><td>3,000</td><td>1</td></tr></table>	구분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균수	생태독성(TU)	계획방류수질	8	32	8	16	1.6	3,000	1	환경영향평가 협의기준	8	32	8	16	1.6	-	-	방류수 수질기준('13.1.10후)	10	40	10	20	2	3,000	1	다. 폐수처리계통도, 처리능력 및 처리방법 1) 폐수처리계통도 ○ 유입 → 유량조정조 → 생물반응조 → 응집침전 → 여과 → 방류 2) 처리능력 : 3,300m³/일(1단계 1,600m³/일, 2단계 1,700m³/일) 3) 처리방법 : 물리·화학적 처리 및 생물학적 처리 라. 처리된 폐수가 방류수역의 수질에 미치는 영향평가 1) 방류수역 : 최종방류구 → 효암천 2) 방류수역 수질 <table><tr><th>구분</th><th>BOD</th><th>TOC</th><th>SS</th><th>T-N</th><th>T-P</th><th>대장균수</th><th>생태독성(TU)</th></tr><tr><td>계획방류수질</td><td>8</td><td>20</td><td>8</td><td>16</td><td>1.6</td><td>3,000</td><td>1</td></tr><tr><td>환경영향평가 협의기준</td><td>8</td><td>-</td><td>8</td><td>16</td><td>1.6</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>방류수 수질기준('13.1.10후)</td><td>10</td><td>25</td><td>10</td><td>20</td><td>2</td><td>3,000</td><td>1</td></tr></table>	구분	BOD	TOC	SS	T-N	T-P	대장균수	생태독성(TU)	계획방류수질	8	20	8	16	1.6	3,000	1	환경영향평가 협의기준	8	-	8	16	1.6	-	-	방류수 수질기준('13.1.10후)	10	25	10	20	2	3,000	1
구분	BOD	COD	SS	T-N	T-P	대장균수	생태독성(TU)																																																										
계획방류수질	8	32	8	16	1.6	3,000	1																																																										
환경영향평가 협의기준	8	32	8	16	1.6	-	-																																																										
방류수 수질기준('13.1.10후)	10	40	10	20	2	3,000	1																																																										
구분	BOD	TOC	SS	T-N	T-P	대장균수	생태독성(TU)																																																										
계획방류수질	8	20	8	16	1.6	3,000	1																																																										
환경영향평가 협의기준	8	-	8	16	1.6	-	-																																																										
방류수 수질기준('13.1.10후)	10	25	10	20	2	3,000	1																																																										
마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 부산광역시장 바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항	마. 공공폐수처리시설의 설치·운영자 : 부산광역시장 바. 공공폐수처리시설 비용에 관한 사항																																																																

현행	개정안
1) 시설설치비(1단계) : 8,244백만원 (2단계) : 11,359백만(국고 70%, 원인자 30%) 연계처리 관로시설설치비 : 3,602백만원 (국고 70%, 원인자 30%) 3) 유지관리비 : 원인자부담(입주업체 100%) 4) 예상원인자 범위 ○ 공공폐수처리시설 공동처리구역 내 발생 오·폐수를 공공폐수처리 시설로 유입·처리하는 입주업체 ※ 단, 기본 및 실시설계 시 주변여건 등에 따라 금액, 사업기간의 변동가능성이 있음 사. 기타사항 1) 기본계획 열람에 관한 사항 ○ 열람장소 : 부산광역시청 산업입지과 (Tel 051-888-8021) ○ 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상	1) 시설설치비 : (1단계) 8,244백만원, (2단계) 23,980백만원, (연계관로) 1,941백만원 2) 유지관리비 : 원인자부담(입주업체 100%) 3) 예상원인자 범위 ○ 공공폐수처리시설 공동처리구역 내 발생 오·폐수를 공공폐수처리 시설로 유입·처리하는 입주업체 ※ 단, 기본 및 실시설계 시 주변여건 등에 따라 금액 등 변동가능성이 있음 사. 기타사항 1) 기본계획 열람에 관한 사항 ○ 열람장소 : 부산광역시청 산업입지과 (Tel 051-888-4921) ○ 열람기간 : 고시일로부터 30일 이상
27. ~ 37. (생략)	<u>27. ~ 37. (현행과 같음)</u>