

일반수도사업 인가(교동취수장 이설공사)

경상남도 밀양시 교동취수장 이설공사를 위한 일반수도사업을 「수도법」 제17조에 따라 다음과 같이 인가하였기에 이를 고시합니다.

2026년 4월 13일

낙동강유역환경청장

1. 사업명 : 교동취수장 이설공사
2. 사업시행자의 명칭 및 주소 : 밀양시장(경상남도 밀양시 밀양대로 2047(교동))
3. 사업의 목적 및 개요
 - 기존 교동 취수장이 밀양강 차현지구 하천환경정비사업 구간내에 위치함에 따라 취수시설을 제내지로 이설하여 안정적인 용수공급 도모
4. 사업시행지의 위치 및 면적
 - 밀양시 교동 일원(면적 3,252㎡)
5. 급수구역·급수인구 및 급수량

급수구역	급수인구(인)	1일 1인당 급수량(ℓ/일)
밀양시 부북면, 상동면, 교동 등 8개 지역	31,149	일최대 : 350(면지역), 399(동지역)

6. 사업시행기간 및 급수시작 예정일
 - 사업시행기간 : 2026년 ~ 2027년
 - 급수시작 예정일 : 2027년
 - ※ 노후정수장 개량사업 일정에 따라 급수시작일 변경 가능
7. 수용·사용할 토지 등의 조서와 그 지반·지목·면적 및 소유권 외의 권리의 명세 : 붙임 참조

8. 토지 등의 소유자와 이해관계인의 성명 및 주소 : 붙임 참조

9. 인가 내용 : 취수시설 이설(시설용량 16,000m³/일)

구 분	시설계획	비 고
관 로	■ 집수매거 D1,350mm × L 180m (콘크리트 유공관) ■ 취수관로 D 800mm × L 183m (강관, PC관) ■ 도수관로 D 450mm × L 100m (DCIP)	
취수펌프장	■ 흡수정 W 3.5m × L 24.5m × H 9.7m(He 4.1m) ■ 취수펌프(4.0m³/min×80mH×90kW) - 4대(상용3대, 예비1대) ■ 수충격 방지설비, 활성탄 투입설비, 유지관리설비 ■ 펌프실, 전기실, 운영실, 반입실, 관리실, 창고 등	

※ 관계도서는 밀양시 상하수도과에 비치하고 이해관계인에게 열람