

154kV 포두변전소 건설사업

1. 사업목적 : 정부의 『재생에너지 3020 이행계획』 정책달성 및 고흥지역
안정적 전력공급

2. 설비개요

☐ 변전소

○ 변전소 형태 : 옥내GIS형

- 변 압 기 : 154kV/23kV 45/60MVA × 2Bank(최종 4Bank)

- 개폐장치 : 154kV 개폐장치 × 8CCT, 23kV 개폐장치 × 11CCT

- 부대설비 : 본관건물 × 1동

3. 사업구역의 위치 및 면적

가. 위 치 : 전라남도 고흥군 포두면 길두리 산81-2번지 일원

나. 면 적 : 10,270m²(변전소: 8,368m², 진입로: 1,902m²)

4. 사업시행기간 : 2022년 03월 ~ 2026년 03월 (49개월)

5. 소요자금 및 그 조달에 관한 사항

가. 소요자금 : 23,498 백만원

나. 자금조달계획 : 내 자 (자체자금)

6. 공공시설의 설치 및 비용부담에 관한 사항 : 해당 없음

7. 국토자연환경보전에 관한 사항

○ 소규모 환경영향평가서에 제시한 환경영향 저감대책 이행

154kV 이원-도계 1파이분기 송전선로 건설사업

1. 사업목적 : 삼척변전소 단일계통 보강을 통한 안정적 전력공급

2. 설비개요

가. 송전선로

(1) 구 간

- 신설구간 : (기설) 154kV 이원-도계 T/L No.111 ~ (기설) 154kV 삼척분기 T/L No.22

- 가선구간 : (기설) 154kV 삼척분기 T/L No.22 ~ (기설) 154kV 삼척변전소

(2) 선로길이 : 9.4km [신 설 : 4.7km, 가 선 : 4.7km]

(3) 지 지 물 : 154kV 2회선 철탁 14기

(4) 전 선

- 알루미늄연선(PIAC) 240mm²×단도체(S)×2회선

(5) 전기방식 및 전압 : 3상3선식 / 154,000볼트

3. 사업구역의 위치 및 면적

가. 위 치 : 삼척시 미로면, 도경동, 마평동, 근산동, 조비동, 적노동, 오분동 일원

나. 면 적 : 83,795m²(철탁 : 1,974m², 선하지 : 81,821m²)

4. 사업시행기간 : 2021년 12월 ~ 2026년 4월 (53개월)

5. 소요자금 및 그 조달에 관한 사항

가. 소요자금 : 6,172 백만원

나. 자금조달계획 : 내 자 (자체자금)

6. 공공시설의 설치 및 비용부담에 관한 사항 : 해당 없음

7. 국토자연환경보전에 관한 사항

○ 소규모 환경영향평가서에 제시한 환경영향 저감대책 이행