

[별표 1]

구조물 등의 검사의 시기 및 검사항목(제3조제1항제1호 관련)

원자로시설의 구조물에 대한 검사는 다음의 각 검사대상에 대하여 착공한 때와 주요공정에 대한 확인이 가능한 때 수행하며 격납건물 종합 누설률 시험에 대한 검사는 누설률 계산방법 등 시험절차의 검토가 가능한 때와 시험이 가능한 때 수행한다.

1. 구조물

- 가. 기초굴착 및 지반처리
- 나. 영구지하수 처리시설 공사
- 다. 구조물 뒤펀공사
- 라. 시설물 방수처리 공사
- 마. 철근 설치공사
- 바. 철근의 기계이음 공사
- 사. 콘크리트 공사
- 아. 기기기초 그라우트 공사
- 자. 격납건물 포스트텐서닝계통 공사
- 차. 격납건물 라이너 플레이트 설치 공사 (비금속라이너 포함)
- 카. 강재구조물 설치공사
- 타. 스테인레스 라이너 플레이트 설치 공사
- 파. 콘크리트 앵커볼트 설치공사
- 하. 콘크리트 조적조(블록 등을 쌓아 벽을 만드는 건축 방식) 공사
- 거. 1차기기 냉각해수계통 터널공사
- 너. 1차기기 냉각해수계통 콘크리트 관로 설치공사
- 더. 내방사전 도장공사
- 러. 안전성관련 개구부 및 관통부 밀폐재 공사
- 머. 내진검증 검사

2. 건설종합시험

- 가. 격납건물 구조 건전성시험
- 나. 격납건물 종합누설률시험