

2025년

국가유산수리 표준품셈 일부 개정

2025.

I 개정 개요

- 항목 신설 : 1공종 1항목(석공사1)
- 항목 수정 : 5공종 6항목(가설공사2, 지붕공사1, 온돌공사1, 수장공사1, 석공사1)

공종	구분	항목명	변동사항	개정사유
가설공사	수정	2-5 강관비계매기(미장·단청공사용)	항목명, 주기내용 변경	- 발판 및 내부계단 설치, 해체 품 포함 명시, 항목명 변경
	수정	2-6 수리용덧집(강관비계)	항목명, 주기내용 변경	- 발판 및 내부계단 설치, 해체 품 포함 명시, 항목명 변경
지붕공사	수정	6-13 마루기와이기	마루기와 동선보강 품 반영	- 마루기와이기 중 동선보강에 소요되는 품 반영 근거 마련
온돌공사	수정	10-1 온돌해체	온돌해체 단계별 세분화	- 온돌해체 시 단계별(방바닥, 구들장, 고래) 해체 및 아궁이 해체 품 반영 근거 마련
수장공사	수정	11-2-2 장마루설치	주기 내용 변경	- 오기 수정
석공사	신설	12-31 여장해체	여장해체 항목 신설	- 석재여장의 해체 시 소요되는 품셈 마련
	수정	12-31 여장쌓기	항목 번호 조정	- 신설 항목 추가에 따른 항목 번호 조정

- 개정 -

II 개정

구분		당 초			개 정					비 고																																																																																						
제 2장 가설공사																																																																																																
수정	2-5 강관비계매기(미장·단청공사용) (㎡당)					2-5 강관비계(미장·단청공사용)설치 및 해체 (㎡당)					○ 항목명 수정																																																																																					
	<table><tr><th colspan="2">구분</th><th>규격</th><th>단위</th><th>수량</th><th>비고</th></tr><tr><td>강</td><td>관</td><td>∅48.6mm×2.4mm</td><td>m</td><td>4.59</td><td></td></tr><tr><td>이</td><td>음 철 물</td><td></td><td>개</td><td>0.38</td><td></td></tr><tr><td>조</td><td>임 철 물</td><td>직교, 자재</td><td>개</td><td>1.45</td><td></td></tr><tr><td>받</td><td>침 철 물</td><td></td><td>개</td><td>0.60</td><td></td></tr><tr><td>비</td><td>계 공</td><td>조립·해체</td><td>인</td><td>0.064</td><td></td></tr><tr><td>공</td><td>구 손 료</td><td>인력품의 5%</td><td>식</td><td>1</td><td></td></tr></table>					구분		규격	단위	수량		비고	강	관	∅48.6mm×2.4mm	m	4.59		이	음 철 물		개	0.38		조	임 철 물	직교, 자재	개	1.45		받	침 철 물		개	0.60		비	계 공	조립·해체	인	0.064		공	구 손 료	인력품의 5%	식	1		<table><tr><th colspan="2">구분</th><th>규격</th><th>단위</th><th>수량</th><th>비고</th></tr><tr><td>강</td><td>관</td><td>∅48.6mm×2.4mm</td><td>m</td><td>4.59</td><td></td></tr><tr><td>이</td><td>음 철 물</td><td></td><td>개</td><td>0.38</td><td></td></tr><tr><td>조</td><td>임 철 물</td><td>직교, 자재</td><td>개</td><td>1.45</td><td></td></tr><tr><td>받</td><td>침 철 물</td><td></td><td>개</td><td>0.60</td><td></td></tr><tr><td>비</td><td>계 공</td><td>조립·해체</td><td>인</td><td>0.064</td><td></td></tr><tr><td>공</td><td>구 손 료</td><td>인력품의 5%</td><td>식</td><td>1</td><td></td></tr></table>					구분		규격	단위	수량	비고	강	관	∅48.6mm×2.4mm	m	4.59		이	음 철 물		개	0.38		조	임 철 물	직교, 자재	개	1.45		받	침 철 물		개	0.60		비	계 공	조립·해체	인	0.064		공	구 손 료	인력품의 5%	식	1		○ 발판 및 내부계단 설치 품 포함 명시
	구분		규격	단위	수량	비고																																																																																										
강	관	∅48.6mm×2.4mm	m	4.59																																																																																												
이	음 철 물		개	0.38																																																																																												
조	임 철 물	직교, 자재	개	1.45																																																																																												
받	침 철 물		개	0.60																																																																																												
비	계 공	조립·해체	인	0.064																																																																																												
공	구 손 료	인력품의 5%	식	1																																																																																												
구분		규격	단위	수량	비고																																																																																											
강	관	∅48.6mm×2.4mm	m	4.59																																																																																												
이	음 철 물		개	0.38																																																																																												
조	임 철 물	직교, 자재	개	1.45																																																																																												
받	침 철 물		개	0.60																																																																																												
비	계 공	조립·해체	인	0.064																																																																																												
공	구 손 료	인력품의 5%	식	1																																																																																												
[주] ① 본 품은 미장공사, 단청공사를 하기 위해 높이 2m 이하로 수평비계 매기 및 해체할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 재료할증 및 소운반품이 포함되어 있다. ③ 높이 8m 이상에서 비계안전상 설치하는 보강재 및 기타 재료는 별도 계상한다. ④ 높이 2m를 초과하는 경우에는 매 2m마다 재료 및 인력품을 50%씩 가산한다. ⑤ 받침철물은 필요 시 목재로 계상한다. ⑥ 발판은 필요 시 별도 계상한다. ⑦ 가설장비 설치용 시설, 비계다리, 낙하물방지, 작업대 시설 등은 별도 계상한다. ⑧ 비계매기 시 비계기둥은 건조물 기둥의 최대직경에서 15~20cm 이격하여 설치한다. ⑨ 손율은 다음 표에 따른다.					[주] ① 본 품은 미장공사, 단청공사를 하기 위해 높이 2m 이하로 수평비계 매기 및 해체할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 재료할증 및 소운반품이 포함되어 있다. ③ 높이 8m 이상에서 비계안전상 설치하는 보강재 및 기타 재료는 별도 계상한다. ④ 높이 2m를 초과하는 경우에는 매 2m마다 재료 및 인력품을 50%씩 가산한다. ⑤ 받침철물은 필요 시 목재로 계상한다. ⑥ 발판 및 이동용 내부계단의 설치, 해체 품은 포함되어 있으며, 재료비는 별도 계상한다. ⑦ 가설장비 설치용 시설, 비계다리, 낙하물방지, 작업대 시설 등은 별도 계상한다. ⑧ 비계매기 시 비계기둥은 건조물 기둥의 최대직경에서 15~20cm 이격하여 설치한다. ⑨ 손율은 다음 표에 따른다.																																																																																											

구분	당 초					개 정					비 고
수정	2-6 수리용덧집(강관비계) (㎡당)					2-6 강관비계(수리용덧집)설치 및 해체 (㎡당)					○ 항목명 수정
	구분	규격	단위	수량	비고	구분	규격	단위	수량	비고	
	강관	Ø48.6mm×2.4mm	m	3.99		강관	Ø48.6mm×2.4mm	m	3.99		
	이음철물		개	0.50		이음철물		개	0.50		
	조임철물	직교, 자재	개	2.08		조임철물	직교, 자재	개	2.08		
	받침철물		개	0.04		받침철물		개	0.04		
	철물	앵커용	개	0.04		철물	앵커용	개	0.04		
	골함석	1,800mm×900mm	매	1		골함석	1,800mm×900mm	매	1		
	비계공	조립·해체	인	0.10		비계공	조립·해체	인	0.10		
	공구손료	인력품의 5%	식	1		공구손료	인력품의 5%	식	1		
	[주] ① 본 품은 수리용덧집을 강관쌍줄비계 매기 및 해체할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 지붕설치를 포함한 것이며, 우장막은 별도 계상한다. ③ 본 품에는 재료할증 및 소운반품이 포함되어 있다. ④ 받침철물은 필요 시 목재로 계상한다. ⑤ 발판은 필요 시 별도 계상한다. ⑥ 골함석 수량은 지붕면적 1㎡당 소요량이다. ⑦ 가설장비 설치용 시설, 비계다리, 낙하물방지, 작업대 시설 등은 별도 계상할 수 있다. ⑧ 손율은 “2-5 강관비계매기(미장·단청공사용)”의 손율을 적용한다.					[주] ① 본 품은 수리용덧집을 강관쌍줄비계 매기 및 해체할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 지붕설치를 포함한 것이며, 우장막은 별도 계상한다. ③ 본 품에는 재료할증 및 소운반품이 포함되어 있다. ④ 받침철물은 필요 시 목재로 계상한다. ⑤ 발판 및 이동용 내부계단의 설치, 해체 품은 포함되어 있으며, 재료비는 별도 계상한다. ⑥ 골함석 수량은 지붕면적 1㎡당 소요량이다. ⑦ 가설장비 설치용 시설, 비계다리, 낙하물방지, 작업대 시설 등은 별도 계상할 수 있다. ⑧ 손율은 “2-5 강관비계매기(미장·단청공사용)”의 손율을 적용한다.					○ 발판 및 내부계단 설치 품 포함 명시

구분		단 초				개 정				비 고			
제 6장 지붕공사													
수정	6-13 마루기와의기					6-13 마루기와의기							
	(㎡당)					(㎡당)							
	구분		규격	단위	수량				비고				
					3겹	5겹	7겹	9겹					
	한식와공			인	0.04	0.05	0.06	0.08	인력품의 3%				
	한식와공조공		인	0.12	0.15	0.16	0.21						
	보통인부		인	0.20	0.25	0.27	0.36						
	구손료		인	1	1	1	1						
	[주] ① 본 품에는 착고이기, 적새이기, 슷마루장이기, 풍잡바르기 품이 포함되어있다.												
	② 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다.												
③ 부고이기를 하는 경우 아래 품 및 재료량을 가산한다.													
(m당)					(m당)								
구분		단위		수량									
한식와공		인		0.02									
④ 풍잡바르기 재료량은 1㎡당 생석회 550kg, 백시멘트 110kg, 모래 0.59㎡를 별도 가산한다.													
⑤ 생석회피우기(소화)는 100kg당 보통인부 0.13인을 가산한다.													
⑥ 9겹 이상일 때에는 2겹당 한식와공, 한식와공조공, 보통인부 품을 각각 25%씩 별도 가산한다.													
⑦ 재료량은 다음을 참고하여 적용한다.													
(m당)					(m당)								
구분		단위		수량		부고이기							
암키와	중와	매	8.34	13.89	19.44	25.00	-						
	대와	매	7.70	12.82	17.95	23.07	-						
수키와	중와	매	3.33				6.59						
	대와	매	3.03				6						
착고기와	중와	매	6.66				-						
	대와	매	6.06				-						
진흙		㎡	0.054		0.059		0.043						
생석회		kg	4.68		5.07		3.74						
마사토		㎡	0.018		0.02		0.014						
※ 진흙, 생석회, 마사토의 재료량은 할증이 포함된 것이다.													

수정	6-13 마루기와의기					6-13 마루기와의기							
	(㎡당)					(㎡당)							
	구분		규격	단위	수량				비고				
					3겹	5겹	7겹	9겹					
	한식와공			인	0.04	0.05	0.06	0.08	인력품의 3%				
	한식와공조공		인	0.12	0.15	0.16	0.21						
	보통인부		인	0.20	0.25	0.27	0.36						
	구손료		인	1	1	1	1						
	[주] ① 본 품에는 착고이기, 적새이기, 슷마루장이기, 풍잡바르기 품이 포함되어있다.												
	② 본 품에는 비빔 및 소운반 품이 포함되어 있다.												
③ 부고이기를 하는 경우 아래 품 및 재료량을 가산한다.													
(m당)					(m당)								
구분		단위		수량									
한식와공		인		0.02									
④ 풍잡바르기 재료량은 1㎡당 생석회 550kg, 백시멘트 110kg, 모래 0.59㎡를 별도 가산한다.													
⑤ 생석회피우기(소화)는 100kg당 보통인부 0.13인을 가산한다.													
⑥ 9겹 이상일 때에는 2겹당 한식와공, 한식와공조공, 보통인부 품을 각각 25%씩 별도 가산한다.													
⑦ 재료량은 다음을 참고하여 적용한다.													
(m당)					(m당)								
구분		단위		수량		부고이기							
암키와	중와	매	8.34	13.89	19.44	25.00	-						
	대와	매	7.70	12.82	17.95	23.07	-						
수키와	중와	매	3.33				6.59						
	대와	매	3.03				6						
착고기와	중와	매	6.66				-						
	대와	매	6.06				-						
진흙		㎡	0.054		0.059		0.043						
생석회		kg	4.68		5.07		3.74						
마사토		㎡	0.018		0.02		0.014						
※ 진흙, 생석회, 마사토의 재료량은 할증이 포함된 것이다.													
⑧ 마루기와의 동선보강이 필요한 경우에 한하여 마루기와의기 1m당 한식와공 0.08인을 가산한다. 이 때, [주] ⑥과 별도로 가산한다.													

○ 동선보강 시 품 가산에 관해 주기 명시

구분	당 초				개 정				비 고																																																																									
제10장 온돌공사																																																																																		
수정	10-1 온돌해체				10-1 온돌해체				○ 온돌 해체 단계 별 품 세분화																																																																									
	(㎡당)				(㎡당, 아궁이-개소당)																																																																													
	<table><tr><th>구분</th><th>규격</th><th>단위</th><th>수량</th><th>비고</th></tr><tr><td>온돌공·한식미장공</td><td></td><td>인</td><td>0.15</td><td></td></tr><tr><td>온돌공조공·한식미장공조공</td><td></td><td>인</td><td>0.05</td><td></td></tr><tr><td>보통인부</td><td></td><td>인</td><td>0.04</td><td></td></tr><tr><td>공구손료</td><td>인력품의 3%</td><td>식</td><td>1</td><td></td></tr></table>				구분	규격	단위	수량		비고	온돌공·한식미장공		인	0.15		온돌공조공·한식미장공조공		인	0.05		보통인부		인	0.04		공구손료	인력품의 3%	식	1		<table><tr><th rowspan="2">구분</th><th rowspan="2">규격</th><th rowspan="2">단위</th><th colspan="3">수량</th><th rowspan="2">전체 해체</th><th rowspan="2">아궁이</th><th rowspan="2">비고</th></tr><tr><th>방바닥</th><th>구들장</th><th>고래</th></tr><tr><td>온돌공·한식미장공</td><td></td><td>인</td><td>0.09</td><td>0.03</td><td>0.05</td><td>0.15</td><td>0.17</td><td></td></tr><tr><td>온돌공조공·한식미장공조공</td><td></td><td>인</td><td>0.03</td><td>0.01</td><td>0.01</td><td>0.05</td><td>0.05</td><td></td></tr><tr><td>보통인부</td><td></td><td>인</td><td>0.02</td><td>0.01</td><td>0.01</td><td>0.04</td><td>0.03</td><td></td></tr><tr><td>공구손료</td><td>인력품의 3%</td><td>식</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr></table>				구분	규격	단위	수량			전체 해체	아궁이	비고	방바닥	구들장	고래	온돌공·한식미장공		인	0.09	0.03	0.05	0.15	0.17		온돌공조공·한식미장공조공		인	0.03	0.01	0.01	0.05	0.05		보통인부		인	0.02	0.01	0.01	0.04	0.03		공구손료	인력품의 3%	식	1	1	1	1	1	
	구분	규격	단위	수량	비고																																																																													
온돌공·한식미장공		인	0.15																																																																															
온돌공조공·한식미장공조공		인	0.05																																																																															
보통인부		인	0.04																																																																															
공구손료	인력품의 3%	식	1																																																																															
구분	규격	단위	수량			전체 해체	아궁이	비고																																																																										
			방바닥	구들장	고래																																																																													
온돌공·한식미장공		인	0.09	0.03	0.05	0.15	0.17																																																																											
온돌공조공·한식미장공조공		인	0.03	0.01	0.01	0.05	0.05																																																																											
보통인부		인	0.02	0.01	0.01	0.04	0.03																																																																											
공구손료	인력품의 3%	식	1	1	1	1	1																																																																											
[주] ① 본 품의 해체는 방바닥미장, 부토, 거미줄, 구들장, 고래둑, 시근담, 개자리·고래바닥까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 아궁이해체는 필요 시 별도 계상한다. ④ 잡재료는 별도 계상한다.				[주] ① 본 품은 온돌을 단계별로 해체하는 것을 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 단계별 해체조사 및 해체, 운반·정리까지를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품은 나란히고래일 때를 기준으로 한 것이다. ④ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ⑤ 해체단계를 구분하지 않고 해체하는 경우 ‘전체해체’ 품을 적용한다. 이 때, 아궁이해체는 본 품을 적용한다. ⑥ 보양에 소요되는 재료 및 품은 ‘2-7’ 보양에 따른다.																																																																														
제11장 수장공사																																																																																		
수정	11-2-2 장마루설치				11-2-2 장마루 설치				○ 주기 오기수정 (우물마루 주기→ 장마루 주기)																																																																									
	(㎡당)				(㎡당)																																																																													
	<table><tr><th>구분</th><th>규격</th><th>단위</th><th>수량</th><th>비고</th></tr><tr><td>한식목공</td><td></td><td>인</td><td>0.12</td><td></td></tr><tr><td>한식목공조공</td><td></td><td>인</td><td>0.07</td><td></td></tr><tr><td>보통인부</td><td></td><td>인</td><td>0.05</td><td></td></tr><tr><td>공구손료</td><td>인력품의 5%</td><td>식</td><td>1</td><td></td></tr></table>				구분	규격	단위	수량		비고	한식목공		인	0.12		한식목공조공		인	0.07		보통인부		인	0.05		공구손료	인력품의 5%	식	1		<table><tr><th>구분</th><th>규격</th><th>단위</th><th>수량</th><th>비고</th></tr><tr><td>한식목공</td><td></td><td>인</td><td>0.12</td><td></td></tr><tr><td>한식목공조공</td><td></td><td>인</td><td>0.07</td><td></td></tr><tr><td>보통인부</td><td></td><td>인</td><td>0.05</td><td></td></tr><tr><td>공구손료</td><td>인력품의 5%</td><td>식</td><td>1</td><td></td></tr></table>				구분	규격	단위	수량	비고	한식목공		인	0.12		한식목공조공		인	0.07		보통인부		인	0.05		공구손료	인력품의 5%	식	1																								
	구분	규격	단위	수량	비고																																																																													
한식목공		인	0.12																																																																															
한식목공조공		인	0.07																																																																															
보통인부		인	0.05																																																																															
공구손료	인력품의 5%	식	1																																																																															
구분	규격	단위	수량	비고																																																																														
한식목공		인	0.12																																																																															
한식목공조공		인	0.07																																																																															
보통인부		인	0.05																																																																															
공구손료	인력품의 5%	식	1																																																																															
[주] ① 본 품은 우물마루의 귀틀, 마루널설치까지를 기준으로 한 것이다. ② 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ③ 잡재료는 별도 계상한다.				[주] ① 본 품은 장마루의 명에, 장선, 마루널설치까지를 기준으로 한 것이다. ② 마루널 간 이음은 맞댄이음을 기준으로 한 것으로, 이외 이음기법은 별도 계상한다. ③ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ④ 잡재료는 별도 계상한다																																																																														

구분	당 초	개 정	비 고																
제12장 석공사																			
신설	- 신 설 -	12-31 여장해체 (㎡당) <table><tr><th>구분</th><th>규격</th><th>단위</th><th>수량</th><th>비고</th></tr><tr><td rowspan="4">한식석공조공 보통인부 공구손료</td><td rowspan="4"></td><td>인</td><td>0.86</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>인</td><td>0.34</td></tr><tr><td>인</td><td>0.17</td></tr><tr><td>인</td><td>1</td></tr></table> 인력품의 3% [주] ① 본 품은 가공된 석재를 사용하여 설치된 여장을 인력으로 해체할 때를 기준으로 한 것이다. ② 본 품은 해체조사, 부재번호매기기, 여장석해체, 운반·정리까지를 기준으로 한 것이다. ③ 본 품에는 소운반품이 포함되어 있다. ④ 옥개석해체는 '12-3 마름돌해체' 품을 따른다. ⑤ 속채움의 해체는 '12-5 채움석해체' 품을 따른다. ⑥ 전벽돌 여장을 해체하는 경우에는 '7-1 전돌벽해체' 품을 따른다.	구분	규격	단위	수량	비고	한식석공조공 보통인부 공구손료		인	0.86		인	0.34	인	0.17	인	1	○ 석재여장의 해체 시 소요되는 품셈 마련
구분	규격	단위	수량	비고															
한식석공조공 보통인부 공구손료		인	0.86																
		인	0.34																
		인	0.17																
		인	1																
수정	12-31 여장쌓기	12-32 여장쌓기	○ 신설항목 추가에 따른 항목 번호조정																